

## PRZEDMIAR ROBÓT .ETAP I

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GRUNTOWEJ NA ODCINKU OD ISTN.DROGI BRUKOWEJ DO KOŃCA POLANY  
PRZEZNACZONEJ NA ORGANIZACJĘ IMPREZ MASOWYCH NA TERENIE PARKU KOLIBKI.ETAP I  
ADRES INWESTYCJI : GDYNIA AL.ZWYCIĘSTWA 219 [ działka Nr.115/8 ]  
INWESTOR : GMINA MIASTA GDYNIA  
ADRES INWESTORA : 81-382 GDYNIA Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54  
BRANŻA : drogowa

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	3	4	5	6	7
<b>1 Roboty przygotowawcze. Specyfikacje Nr.D-01.01.01</b>					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi d.1 w terenie równinnym	km	0.300		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	3	4	5	6	7
<b>2 Roboty ziemne. Specyfikacja Nr.D-02.00.01</b>					
2	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp ( d.2 kat.gr.III)	m <sup>3</sup>	61.090		
3	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 d.2 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	15.710		
4	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III d.2	m <sup>3</sup>	76.800		
5	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 d.2 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km na odkład	m <sup>3</sup>	582.940		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	3	4	5	6	7
<b>3Krawężnik betonowy.Specyfikacje Nr.D-08.01.01</b>					
6	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w d.3gruncie kat.III-IV	m	136.090		
7	Ława pod krawężniki betonowa z oporem d.3	m <sup>3</sup>	7.810		
8	Ława pod krawężniki betonowa zwykła .Beton kl.B-15 d.3	m <sup>3</sup>	0.400		
9	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce d.3cem.piaskowej	m	136.090		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	3	4	5	6	7
<b>4Opornik kamienny.Specyfikacje Nr.D-05.02.02</b>					
10	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w d.4gruncie kat.III-IV	m	553.480		
11	Ława pod krawężniki betonowa zwykła .Beton kl.B-15 d.4	m <sup>3</sup>	24.350		
12	Opornik kamienny lub brukowiec na podsypce d.4cem.piaskowej.Materiał z odzysku	m	553.480		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	3	4	5	6	7
<b>5Koryto +Podbudowa.Specyfikacje Nr.D-04.01.01,D-04.04.00,D-04.02.01,D-04.06.01</b>					
13	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 5 cm Krotność = 0.25	m <sup>2</sup>	1315.680		
14	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 5 cm Krotność = 0.25	m <sup>2</sup>	328.920		
15	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z d.5żwiru w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>	1480.410		
16	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm-na pętli.Beton kl.B-7,5	m <sup>2</sup>	164.190		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	3	4	5	6	7
<b>6 Nawierzchnia .Specyfikacje Nr.D-04.04.00,D-05.02.01,D-05.03.01</b>					
17	Nawierzchnia z tłucznia betonowego klinowana pospółką - d.6grub.po zagęszcz.20 cm	m <sup>2</sup>	1480.410		
18	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na d.6pętli na podsypce cementowo-piaskowej.Materiał z odzysku	m <sup>2</sup>	164.190		
19	Dodatkowa podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.na pętli	m <sup>2</sup>	164.190		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	3	4	5	6	7
<b>7Pobocza.Specyfikacje Nr.D-06.01.01</b>					
20	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 d.7cm	m <sup>2</sup>	610.560		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					

Słownie: