

GIMNAZJUM NR 11
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
Stolarka okienna - okna 2,2 x 6,75 m							
Roboty rozbiórkowe							
5.1.1			Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2. 2,2*6,75*2	m2	29,7		0,00
5.1.2			Wykucie z muru podokienników stalowych. 6,75*2	m	13,5		0,00
5.1.3			Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko. 6,75*2	m	13,5		0,00
5.1.4			Wywiezienie gruzu samochodami samowładoczymi wg rodzaju rozbiieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km. 29,7*0,1+13,5*0,25*0,005+ 13,5*0,25*0,05	m3	3,156		0,00
5.1.5			Wywiezienie gruzu samochodami samowładoczymi, dodatek na każdy następny 1 km odległości ponad 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji.	m3	3,156		0,00
5.1.6			Utylizacja gruzu na wysypisku śmieci w łążycach PRZYJĘTO 1.5T NA M3 GRUZU 1,5*3,156	t	4,734		0,00
Roboty budowlane-stolarka							
5.2.1			Okna z PCV z obróbką osadzenia. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2. 2,2*6,75*2	m2	29,7		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.2			Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m. POSTFORMING 3*2	szt.	6		0,00
5.2.3			Różne obróbki z blachy ocynkowanej o grubości 0,55 mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. PARAPETY ZEWNĘTRZNE Z BLACHY POWLEKANEJ 6,75*2	m	13,5		0,00
Stolarka okienna - okna 1,95 x 2,45 m							
Roboty rozbiórkowe							
6.1.1			Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2. 1,95*2,45*4	m2	19,11		0,00
6.1.2			Wykucie z muru podokienników stalowych. 2,45*4	m	9,8		0,00
6.1.3			Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko. 2,45*4	m	9,8		0,00
6.1.4			Wywiezienie gruzu samochodami samowładowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km. 19,11*0,1+9,8*0,25*0,005+ 9,8*0,25*0,05	m3	2,046		0,00
6.1.5			Wywiezienie gruzu samochodami samowładowymi, dodatek na każdy następny 1 km odległości ponad 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji.	m3	2,046		0,00
6.1.6			Utylizacja gruzu na wysypisku śmieci w Łęczycach PRZYJĘTO 1.5T NA M3 GRUZU 1,5*2,046	t	3,069		0,00
Roboty budowlane-stolarka							

1	2	3	4	5	6	7	8
6.2.1			Okna z PCV z obróbką osadzenia. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2. 1,95*2,45*4	m2	19,11		0,00
6.2.2			Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m. POSTFORMING	szt.	4		0,00
6.2.3			Różne obróbki z blachy ocynkowanej o grubości 0,55 mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. PARAPETY ZEWNĘTRZNE Z BLACHY POWLEKANEJ 2,45*4	m	9,8		0,00
Razem:							0,00