ZASILENIE HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Z ZEWNĘTRZNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ

MODUŁ POMIAROWY

odpowietrzenie zbiornika poz. 1 ø110 na dach

koryto el. spód 650 PS

0,5m nad posadzką

napełnienie sadzawki

spust wody z instalacji napełniania sadzawki

Symbol pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia		
	KOMUNIKACJA	Powierzchnia	Oznaczenie posadzki
KI.S.01	Klatka schodowa	18,7	
KI.S.02	Klatka schodowa	10,4	P01
K001	Korytarz	73,1	P01
K002	Korytarz	18,1	P01
K003	Korytarz	10,2	P01
	DZIAŁ USŁUGOWY		
U001	Zaplecze socjalne nr.1	6,7	P03
U002	Szatnia z zapleczem sanitarnym nr.1	9,1	P03
U003	Szatnia z zapleczem sanitarnym nr.2	9,1	P03
U004	Mag. bielizny brudnej	12,8	P03
U005	Pom.przepierek	13,7	P03
U006	Suszarnia	43,1	P02
U007	Mag. bielizny czystej	21,0	P01
U008	Magazyn nr.1	21,0	P01
U009	Magazyn nr.2	16,6	P01
U010	Magazyn nr.3	5,2	P01
U011	Magazyn nr.4	9,3	P01
U012	Archiwum	11,4	P01
U013	Magazyn sprzętu i mebli	29,6	P01
U014	Magazyn nr.5	12,9	P01
U015	Warsztat konserwatora	19,8	P01
U016	Magazyn środków czystości	4,7	P01
U017	Pomieszczenie porządkowe	2,0	P01
	DZIAŁ TECHNICZNY		
T001	zbiornik p.poż	95,8	P05
T002	Przedsionek pom.pompowni p.poż.	4,0	P04
T003	Pom.pompowni p.poż.	25,2	P04
T004	Kotłownia	34,6	P04
T005	Pom.rozdzielni elektrycznej	8,3	P04
T006	Przedsionek	6,5	P01
T007	Maszynownia dźwigu	10,5	P04
	RAZEM PIWNICA	563,4	

OZNACZENIA

- HP DN50 – rurociągi stalowe inst. hydrantowej
- ø75 – rurociągi wody zimnej (PP-3 PN10)
- ø63 – rurociągi wody ciepłej (PP-3 PN20 stabi)
- ø40 – rurociągi wody cyrkulacyjnej (PP-3 PN20 stabi)
- EA – zawór równoważący z pomiarem przepływu (STAD)
- zawór regulacyjny TCV
- zawór pływakowy
- EA – zawór antyskażeniowy
- OR=500PS – rzędna rurociągu
- OR – oś rurociągu
- PS – pod stropem konstrukcyjnym

Dokumentacja techniczna
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
przy ulicy Pawlej w Gdyni

Nr.części	Nr.tomu	Nr.zeszytu
CZĘŚĆ III	TOM V	ZESZYT 2

ETAP PROJEKTOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY
Instalacja wod-kan

INWESTOR

URZĄD MIASTA GDYNI
AL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54
81-382 GDYNIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD
04-158, WARSZAWA, ul. Zamieniecka 46
TEL.(022) 740 11 45, 740 11 50, fax 879 9420
e-mail: apacad@pro.onet.pl www.apacad.pl

	IMIĘ, NAZWISKO:	NR UPRAWNIENIA	PODPIS:
Projekt:			
	mgr inż. Marek Roszkowski	Wa-263/01	
Opracowanie:			

Tytuł rysunku:
INSTALACJA WODOCIĄGOWA
RZUT PIWNIC

Skala: 1:100

Numer rysunku
05

Data opracowania:
LIPIEC 2005