

Otrzymują wg rozdzielnika

Dotyczy : **„Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w Gdyni”.**

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców, wyjaśniamy :

Pytanie 27: Przedmiar PM11 nie figuruje w załącznikach do SIWZ. Jaki przedmiarem Oferent ma się posługiwać w związku z warunkiem w punkcie 3.7 C SIWZ, str.4?

Odpowiedź: Przedmiar PM 11 został dołączony do odpowiedzi z dnia 18.07.2008 r.

Uwagi do przedmiarów instalacji nisko prądowych PM 04 cz.1

Pytanie 28: W przedmiarze w pozycji 40 – ilość elementów nie zgadza się z ilością zaprojektowaną i przedstawioną na schematach instalacji przyzywowej (rys. E-B-2). Proszę o podanie poprawnej ilości.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w pkt.13.8 SIWZ : „Przedmiar robót, dołączony jako **załącznik nr 9**, jest wyłącznie dokumentem informacyjnym, z którego Wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. W ocenie zamawiającego poprawna ilość wynosi 86 sztuk. Przycisk pociągowy FAP 3002 zawsze występuje z osłoną ELFC 44.

Pytanie 29: W przedmiarze instalacji przyzywowej brak jest urządzeń niezbędnych do funkcjonowania systemu jak FIM1300, FIM 1100, FAP 2001, FEH 2001, FAP 3002 wykazanych na schemacie (rys. E-B-2). Proszę o uzupełnienie lub korektę projektu.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w pkt.13.8 SIWZ : „Przedmiar robót, dołączony jako **załącznik nr 9**, jest wyłącznie dokumentem informacyjnym, z którego Wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. W ocenie zamawiającego poprawna ilość wynosi :

- 16 numeratorów 6-kanałowych FIM 1300
- 3 buczki FIM 1100
- 3 wyłączniki głośnego alarmu FAP 2001
- 3 sygnalizatory alarmu FEH 2001.

Pytania do przedmiaru PM 04 cz.2

Pytanie 30: Jaką pozycję materiałową obejmuje pozycja 106 d.4 w przedmiarze?

Odpowiedź: Pozycja 106 d.4 obejmuje zainstalowanie aparatów telefonicznych, które są dostawą inwestorską, wyszczególnioną w przedmiarze PM 11. Wykonawca nie dostarcza zatem tych aparatów, lecz zobowiązany jest do ich zainstalowania, czyli ma uwzględnić także materiały niezbędne do dokonania instalacji.

Pytanie 31: Czy uprawnienia budowlane w telekomunikacji nadawane przez Państwową Inspekcję Telekomunikacyjną Pocztową oraz Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty na podst.par.11 rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 10.10.1995r spełniają swoim zakresem zapisy SIWZ?

Odpowiedź: Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w telekomunikacji, nadawane przez Państwową Inspekcję Telekomunikacyjną Pocztową oraz Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty na podstawie par. 11 rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 10.10.1995 r. i dotyczące wymaganej specjalności, będą odpowiadać zakresowi wymaganych w SIWZ uprawnień.

Pytanie 32: W zakupionej u was papierowej wersji dokumentacji brakuje rysunków:

- cz. II, tom I, zeszyt 6- rys. 2 i 3,

- cz. II, tom I, zeszyt 11- rys. 1-7

Na stronie internetowej z powyższych udostępniono rysunki:

- cz. II, tom I, zeszyt 6- rys. 2,

- cz. II, tom I, zeszyt 11- rys. 1, 3, 5.

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o wszystkie rysunki.

Odpowiedź: Koryguje się treść cz. II tom I zeszyt 6 w następujący sposób :

- wykreśla się ze spisu treści w punkcie 7.0. Rysunki podpunkt o treści „szafka oświetleniowa „TO” rys. Nr 3”
- w opisie technicznym zastępuje się „rys. Nr 3” słowami „rys. Nr 2”.

Rysunek Nr 2 znajdował się w przekazywanej wykonawcom dokumentacji projektowej, jednakże kopię tego rysunku przekazujemy ponownie jako załącznik do niniejszego pisma. Jednocześnie informuję, iż rysunek Nr 2 jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

W cz. II tom I zeszyt 11 omyłkowo zamieszczono dwa spisy zawartości, właściwym jest spis zawierający w części rysunkowej 8 pozycji rysunków organizacji ruchu na czas budowy (rysunki od 1 do 8 wg spisu, na rysunkach numeracja od 1/1 do 8/8). Koryguje się zatem treść cz. II tom I zeszyt 11 wykreślając spis zawartości zawierający w części rysunkowej 7 pozycji rysunków organizacji ruchu na czas budowy.

Rysunki od 1 do 8 wg spisu zawartości znajdują się w przekazywanej wykonawcom dokumentacji projektowej.

Na stronie internetowej udostępniono komplet rysunków - zeszyt 11 ze względu na dużą objętość został podzielony na zeszyt 11-a i 11-b. W pliku opisanym jako zeszyt 11- a są rysunki o nr 1, 3, 5, a w zeszycie opisanym jako 11- b są rysunki o nr 2, 4, 6, 7, 8.

Pytanie 33: W dokumentacji projektowej brak jednoznacznego określenia, po czyjej stronie leży opłata administracyjna za wycinkę drzew. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź: Zamawiający posiada decyzję Wydziału Ochrony Środowiska UM Gdynia zezwalającą na wycinkę zieleni kolidującej z wykonywanymi robotami. Opłata administracyjna za wycinkę zieleni, naliczona w wysokości 2.311,32 zł, obciąży wykonawcę wyłącznie w przypadku, gdy nowe nasadzenia na terenie DPS,

objęte przedmiotem zamówienia, nie zachowają żywotności po upływie 3 lat od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Jednocześnie uściśla się, iż nasadzone na terenie DPS drzewa muszą mieć co najmniej 10 cm obwodu pnia na wysokości 100 cm.

Pytanie 34: W przedmiarze robót PM 114 pozycja 37 - Montaż posadowienie i rozruch agregatu prądotwórczego - Czy w zakres wchodzi także jego dostawa? Jak tak to jaki ma być jego typ i moc.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w pkt.13.8 SIWZ : „Przedmiar robót, dołączony jako **załącznik nr 9**, jest wyłącznie dokumentem informacyjnym, z którego Wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż kompletnego agregatu o mocy 32kVA 400/230V wraz z dostawą kompletnego wyniesionego panelu kontrolnego agregatu.

Pytanie 35: W przedmiarze robót PM 03 poz. 145 - Montaż panela kontrolnego agregatu - Jaki typ i czy ma być dostarczony?

Odpowiedź: Jak odpowiedź na pytanie 34.

Pytanie 36: Czy w przypadku oprav oświetlenia można brać pod uwagę zamienniki czy tych z przedmiarów?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w pkt.3.9 „W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji”.

Pytanie 37: Co zamawiający ma na myśli w zdaniu „wykonać metalową szafkę zamykaną na klucz dla dozoru kamer nad osobami w pokojach stanów leżących wg proj. instalacji słaboprądowych (pozycja nr 134 w przedmiarze PM11) [SIWZ, str. 4, pk. 3.7 C]? Czy jest to szafa 19” dla urządzeń centralnych systemu CCTV?

Odpowiedź: Tak, to jest ta szafka.

Jednocześnie w uzupełnieniu odpowiedzi na Pytanie 20 (z dnia 18.07.2008 r.) Zamawiający informuje, że szafka 19” RACK ma być wyposażona w UPS typ RACK 2kVA na potrzeby zasilania urządzeń CCTV.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Proszę o odwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego faxu (w dniu otrzymania) na numer Wydziału Realizacji Inwestycji 058-66-88-302.

zał. :

cz. II tom I zeszyt 6 - kopia rys. Nr 2