

**Otrzymują wg rozdzielnika**

Dotyczy: „**Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w Gdyni**”.

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców, wyjaśniamy:

**Pytania dot. instalacji słaboprądowych :**

Pytanie 40: W związku z wymogiem SIWZ str.4 punkt 3.7 L, co do przyjęcia urządzeń cyfrowych, jaki należy przyjąć czas przechowywania w rejestratorze nagrań z monitoringu lub proszę o określenie w terabajtach lub gigabajtach wielkości dysku twardego.

Odpowiedź: Należy przyjąć czas przechowywania wynoszący 7 dni.

Pytanie 41: Jakie warunki musi spełnić rejestracja w systemie monitoringu? Proszę o podanie ilości klatek na sekundę i rozdzielczość obrazu pojedynczej klatki.

Odpowiedź: Należy zastosować rejestrator o następujących parametrach : ośmiokanałowy, 200 klatek na sekundę na system, o rozdzielczości obrazu pojedynczej klatki 704/576.

Pytanie 42: W przedmiarze robót PM 03 poz. 39 - Tablice elektryczne rozdzielcze - 84 szt. Co to są za tablice? Nigdzie nie są wyspecyfikowane ?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla poz.39 w przedmiarze robót PM 03, pozycja ta została w przedmiarze robót umieszczona omyłkowo.

**Pytanie dot. robót budowlanych :**

Pytanie 43: Na rzucie poddasza projektu wykonawczego architektury brak umiejscowienia i opisu okien drewnianych, prosimy o poprawienie rzutu poddasza.

Odpowiedź: Okna należy wykonać zgodnie z zestawieniem stolarki, brak umiejscowienia i opisu okien drewnianych na rzucie poddasza nie uniemożliwia określenia przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

Pytanie 44: W opisie technicznym dot. zbiornika na wodę przeciwpożarową podano warstwy izolacyjne nie występujące na rzucie piwnicy, jakie warstwy przyjąć jako właściwe?

Odpowiedź: Warstwy izolacji zbiornika należy wykonać zgodnie z opisem technicznym.

Pytanie 45: Na zestawieniu stolarki podano 1 szt. drzwi E3P, na rzutach kondygnacji występują 4 szt. w/w drzwi, prosimy o podanie prawidłowej ilości drzwi.

Odpowiedź: Koryguje się w zestawieniu stolarki ilość drzwi E3P na 5 szt., czyli na zgodną z rzutami kondygnacji i uwzględniającą korektę wynikającą z odpowiedzi na pytanie 49.

Pytanie 46: Na zestawieniu stolarki podano 1 szt. żaluzji wentylacyjnych Z1, na rzutach kondygnacji występują 2 szt. w/w żaluzji, prosimy o podanie prawidłowej ilości żaluzji wentylacyjnych,

Odpowiedź: Koryguje się w zestawieniu stolarki ilość żaluzji wentylacyjnych Z1 na 2 szt., czyli na zgodną z rzutami kondygnacji.

Pytanie 47: Dane odnośnie wykładzin pcv, podane w SIWZ częściowo wykluczają się wzajemnie, kilka parametrów się powtarza, np.: właściwości antystatyczne wg EN 1081, przewodnictwo wg DIN 51953, atest w aspekcie wymagań ochrony przed elektrycznością statyczną wg PN 92/E-05203. Trzy razy to samo. Podobnie jest również z innymi parametrami. Prosimy o jednoznaczne określenie parametrów wykładziny lub wyrażenie zgody na zastosowanie wykładziny pcv spełniającej parametry:

- wykładzina homogeniczna, jednorodna w strukturze i wzorze przez całą grubość,
- odporność na ścieranie- grupa T,
- grubość warstwy ścieralnej > 0,8mm,
- właściwości antystatyczne-  $10^9\Omega$ ,
- klasyfikacja zastosowań- najwyższa 43,
- fabrycznie wzmocniona poliuretanem,
- odporność na poślizg,
- oraz posiadająca wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i deklaracje.

Odpowiedź: Należy przyjąć parametry wykładziny zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Podane normy i właściwości nie wykluczają się wzajemnie lecz nakładają się częściowo, co nie stanowi przeszkody w ustaleniu produktu spełniającego je łącznie.

Pytanie 48: Na rzutach poszczególnych kondygnacji projektu wykonawczego architektury brakuje oznaczeń ścian, które opisane są na opisie technicznym (S01, S02 itd.), prosimy o uzupełnienie rysunków o niezbędne symbole.

Odpowiedź: Ściany należy wykonać zgodnie z opisem technicznym, zawartym w projekcie wykonawczym, brak oznaczeń ścian na rzutach kondygnacji nie uniemożliwia określenia przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

Pytanie 49: Na rzutach poszczególnych kondygnacji projektu wykonawczego architektury brakuje symboli drzwi, prosimy o uzupełnienie rysunków o niezbędne symbole.

Odpowiedź: Na rzucie parteru brak oznaczenia drzwi do schowka U20, które należy wykonać jako drzwi E3P (ujęte w korekcie ilości drzwi w zestawieniu stolarki, dokonanej odpowiedzią na pytanie 45).

Na rzutach nie oznaczono osobno drzwi stanowiących część większych zestawów - szklonych ścianek działowych zawierających skrzydła drzwiowe. Oznaczono jednak we wszystkich wypadkach całe zestawy, a skrzydła drzwiowe opisano na kartach wykazu konfekcji, dotyczących tych zestawów.

Drzwiczki do szachtów instalacyjnych, dla których brak części oznaczeń, należy wykonać zgodnie z wykazem wg zeszytu „konfekcja”.

Jednocześnie Zamawiający podaje dodatkową informację, wynikającą ze zmian interpretacji przepisów o ochronie poż. w okresie ostatnich 3 lat :

- w drzwiach wewnętrznych C 8W, C 10, C 11, C 12 naświetle boczne należy zamienić na otwierane, blokowane, szklone jak w wykazie skrzydło drzwiowe
- wszystkie drzwi i ścianki w systemie stalowo - szklanych drzwi i przegród wewnętrznych, posiadające naświetla górne lub boczne, muszą być wykonane w klasie odporności pożarowej EI30, chyba, że w wykazie konfekcji na stronach od 83 - 103 podano wyższą wymaganą odporność - wówczas obowiązuje odporność podana w wykazie konfekcji.

Pytanie 50: Brak zgodności między rzutami kondygnacji projektu wykonawczego architektury a przekrojami, widokami elewacji i opisem technicznym (warstwy ścian, okna, daszki stalowe).

Odpowiedź: Warstwy ścian należy wykonać zgodnie z odpowiedzią na pytanie 48., okna i daszki stalowe należy wykonać zgodnie z wykazem wg zeszytu „konfekcja i opisem technicznym.

Pytanie 51: Zgodnie z zestawieniem stolarki należy zamontować drzwi bezprzylgowe i ościeżnice stalowe (patrz rozdział C). Informujemy iż drzwi bezprzylgowe mogą być zamontowane tylko przy specjalnych ościeżnicach. Zamontowanie proponowanych w opisie ościeżnic stalowych jest technicznie niemożliwe.

Odpowiedź: Należy zastosować ościeżnice pozwalające na montaż skrzydeł bezprzylgowych.

Pytanie 52: Na rzucie dachu projektu wykonawczego architektury występują symbole niezgodne z legendą podaną na rysunku (drabinki kominiarskie, ławy kominiarskie, kratki przeciwśnieżne)

Odpowiedź: Legenda wydruku ma błędy, lecz pomimo tych błędów możliwe jest ustalenie ilości robót stanowiących przedmiot zamówienia. Rysunek jest czytelny i na jego podstawie można i należy ustalić, co jest ławą, drabinką, kratką przeciwśnieżną.

Pytanie 53: Na rzucie dachu w projekcie wykonawczym architektury kłapa dymowa w osi 5-6 jest opisana jako wyłaz na dach. Prosimy o podanie co przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: W osi 5-6 należy wykonać klapę dymową z funkcją wyłazu.

Pytanie 54: Prosimy o podanie parametrów sufitów podwieszanych.

Odpowiedź: Należy zastosować system sufitów podwieszonych z widocznym od dołu rusztem z zimno giętych profili o szer. 24 mm w kolorze Ral 9010, podział płyt sufitu 60 x 60 cm i 120 x 60 cm; płyty w kolorze białym, faktura żłobiona przypominająca trawertyn.

Pytanie 55: Prosimy o podanie parametrów siatek stalowych do wzmocnienia posadzek (brak w dokumentacji).

Odpowiedź: Siatki do wzmocnienia posadzek należy wykonać z drutu stalowego Ø 2,8 do 3,2 mm, oczko kwadratowe o wymiarze 10x10cm.

Pytanie 56: W zestawieniu litego drewna występują przekroje 15x15cm i 16x29cm. Przekroje te są bardzo trudne do pozyskania w przypadku drewna litego, a dodatkowo po zamontowaniu szybko popękają . Czy można je zamienić na drewno klejone?

Odpowiedź: Przekroje 15 x 15cm i 16 x 29cm należy wykonać zgodnie z projektem z drewna litego.

Pytanie 57: Drewno klejone występuje w klasach: GL 24 ,GL 28, GL 32 GL 36. Na zestawieniu podano klasę GL 30. Prosimy o uściślenie, jaką klasę drewna klejonego przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Koryguje się klasę drewna klejonego na GL32.

Pytanie 58: Ilości drewna podane w zestawieniu nie odpowiadają faktycznej ilości drewna wynikającej z projektu wykonawczego. Prosimy o podanie prawidłowej ilości drewna konstrukcyjnego.

Odpowiedź: Należy przyjąć ilość drewna wynikającą z projektu wykonawczego.  
Zgodnie z zapisem w pkt.13.8 SIWZ : „Przedmiar robót, dołączony jako **załącznik nr 9**, jest wyłącznie dokumentem informacyjnym, z którego Wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”.

Pytanie 59: Według dokumentacji projektowej fragmenty elewacji należy pokryć okładziną z drewna impregnowanego termicznie. Prosimy o podanie parametrów drewna (grubość, szerokość deski)

Odpowiedź: Należy przyjąć oblicówkę klinową o grubości 21 mm, szerokość deski 142 mm, w tym 10 mm ulega zakryciu przez kolejną deskę.

Pytanie 60: W STWiORB nr 01.11.00 (wskazana w przedmiarze robót) brak szczegółów dotyczących rolet zewnętrznych przeciwsłonecznych do okien i okiennic zewnętrznych. Prosimy o określenie parametrów i rodzaju materiału, z jakiego należy je wykonać.

Odpowiedź: Należy zastosować rolety przeciwsłoneczne Helioscreen f-my Hunter Douglas z kasetą 85 x 85 mm, mocowane do ramy okiennej, lub równoważne technicznie i estetycznie. Okiennice zewnętrzne drewniane z prowadnicami dolnymi i górnymi aluminiowymi w systemie Luxaflex lub równoważne technicznie i estetycznie.

Pytanie 61: Na rzutach kondygnacji projektu wykonawczego architektury brak zwymiarowania szerokości parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. Prosimy o zwymiarowanie parapetów.

Odpowiedź: Do oferty należy przyjąć parapety wynikające z zastosowanych szerokości okien.

Pytanie 62: W projekcie wykonawczym architektury brak kolorystyki ścian (farby). Prosimy o podanie kolorystyki.

Odpowiedź: Kolorystyka ścian zostanie uściślona na etapie realizacji w trybie nadzoru autorskiego.

Jednocześnie w uzupełnieniu odpowiedzi na Pytanie 39 (z dnia 24.07.2008 r.) Zamawiający informuje, że grubość tynków gipsowych winna wynosić do 15 mm

**Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Proszę o odwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego faxu (w dniu otrzymania) na numer Wydziału Realizacji Inwestycji 058-66-88-302.