

**PRZEDMIAR ROBÓT 07/96/STA/STDR/1**

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Obiekt</b>							
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>							
1.1.1			KNR 0231-0806-01 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI - ANALOGIA NA PODSYP. PIASK. RECZNIE  11,0*5,5+15*2,5	M2	98		0,00
1.1.2			KNR 0231-0812-03 ROZEBRANIE LAWY POD KRAWEZNIKI LAWY Z BETONU  24*2*0,24*0,24	M3	2,765		0,00
1.1.3			KNR 0231-0813-06 ROZEBRANIE KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH 20X35CM NA PODSYPCE CEM.PIASK.  M	M	48		0,00
1.1.4			Uproszczona ROZEBRANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WRAZ ZE SCHODAMI I FUNDAMENTAMI ORAZ WYWIEZIENIE I UTYLIZACJA GRUZU  30,8*10	M2	308		0,00
1.1.5			ZAKŁADOWY Kalkulacja własna - ROZEBRANIE I UTYLIZACJA FUNDAMENTÓW POD STALOWYMI KONTENERAMI  26,0*7,0	M2	182		0,00
1.1.6			Uproszczona DEMONTAŻ STALOWYCH SZKIELETÓW KONTENERÓW  KPL	KPL	1		0,00
1.1.7			KNR 0510-0702-01 DEMONTAŻ SŁUPÓW POJEDYNCZYCH - Z ODZYSKIEM MATERIAŁÓW ANALOGIA  SZT	SZT	4		0,00
1.1.8			KNR 0223-0210-01 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI MURAWY BOISKA WRAZ Z NAWODNIENIEM -DO ODZYSKU  M2	M2	8000		0,00
1.1.9			KNR 0404-0901-04 ROZEBRANIE OGRODZENIA  15,0+20,5+110+54,5	M	200		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.10			KNR 0201-0101-03 MECHANICZNE KARCZOWANIE DRZEW-CIECIE PILA MECHANICZNE- SREDN.26-35CM	SZT	10		0,00
1.1.11			KNR 0201-0105-03 MECHANICZNE KARCZOWANIE PNI SREDN.26-35CM	SZT	10		0,00
1.1.12			KNR 0201-0108-05 MECHANICZNE KARCZOWANIE KRZAKOW I PODSZYCIA SREDNIEJ GESTOSCI	HA	0,002		0,00
ROBOTY ZIEMNE							
1.2.1			KNR 0201-0206-04 WYKOPY KOPARKAMI PODSIEB.0.40 I 0.60M3,TRANSP.SAMOCH.SAMOWYL .DO 1KM KOPARKA 0.60M3,KAT.GRUNTU III,SAMOCHOD DO 5T	M3	9215,5		0,00
1.2.2			KNR 0201-0216-02 WYKOPY I PRZEKOPY KOPARKAMI PRZEDSIEBIERNYMI 0.60,1.20,2.50M3 NA ODKLAD KOPARKA 0.60M3,KAT.GRUNTU III	M3	470,5		0,00
1.2.3			KNR 0201-0235-12 FORMOWANIE I ZAGESZCZANIE NASYPOW SPYCHARKAMI SPYCHARKA 74KW,KAT.GRUNTU III- IV,NASYP WYS.DO 3.0M	M3	470,5		0,00
1.2.4			KNR 0201-0236-03 ZAGESZCZANIE NASYPOW UBIJAKAMI I ZAGESZCZARKAMI ZAGESZCZARKI,KAT.GRUNTU I-III SYPKI	M3	470,5		0,00
1.2.5			KNR 0231-0103-02 PROFILOW.I ZAGESZCZANIE PODLOZA POD WARSTWY KONSTRUKC.NAWIERZCHNI RECZNIE GRUNT KAT. III-IV	M2	2708,5		0,00
ROBOTY DROGOWE							

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1			KNR 0231-0114-01 PODBUDOWY Z KRUSZYW NATURALNYCH LUB LAMANYCH NATURALNYCH WARSTWA DOLNA GRUB. 20CM  2078,0+591,5+39+2078,0+591,5+39,0+ 1568,0	M2	6985		0,00
1.3.2			KNR 0231-0114-02 PODBUDOWY Z KRUSZYW NATURALNYCH LUB LAMANYCH DOD.DO KOL. 01 ZA DALSZY 1CM GRUB.  -3*(2078,0+591,5+39,0)-10*1568	M2	-23805,5		0,00
1.3.3			KNR 0231-0002-01 NAWIERZCHNIE DROGOWE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ NA PODSYPCE PIASKOWEJ KOSTKA BRUKOWA GRUB.8CM PROSTOKATNA 20*10CM,PODSYPKA Z PIASKU GRUB.5CM  2078,0+591,5+39,0	M2	2708,5		0,00
1.3.4			KNR 0231-0002-01 NAWIERZCHNIE DROGOWE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ NA PODSYPCE PIASKOWEJ KOSTKA BRUKOWA GRUB.8CM PROSTOKATNA KOLOROWA PODSYPKA Z PIASKU GRUB.5CM  39,0	M2	39		0,00
1.3.5			KNR 0231-0003-01 CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ NA PODSYPCE KOSTKA BRUKOWA GRUB.6CM kolorowa,	M2	1568		0,00
1.3.6			KNR 0231-0401-02 ROWKI POD KRAWEZNIKI I LAWY KRAWEZNIKOWE 20X20CM GRUNT KAT. III-IV  (269,5+254,5+74)	M	598		0,00
1.3.7			KNR 0231-0402-03 LAWY POD KRAWEZNIKI Z BETONU, ZWYKLA  0,3*0,15*254,5+(0,15*0,3+0,1*0,2)*269, 5	M3	28,97		0,00
1.3.8			KNR 0231-0403-03 KRAWEZNIKI BETONOWE WYSTAJACE 15X30CM NA PODSYPCE CEMENT.PIASK.	M	269,5		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.9			KNR 0231-0403-05 KRAWEZNIKI BETONOWE WTOPIONE 12X25CM NA PODSYPCE CEMENT.PIASK.	M	254,5		0,00
1.3.10			KNR 0231-0407-04 OBRZEZA BETONOWE 30X8CM NA PODSYP. PIASK.WYPEL.N.SPOIN ZAPR.CEMENT.	M	74		0,00
1.3.11			KNR 0231-0706-01 OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI FARBA CHLOROKAUCZUKOWA LINIE SEGREGACYJNE I KRAWEDZIOWE CIAGLE MALOW. RECZNIE  35+9,0*0,15	M2	36,35		0,00
<b>BOISKO</b>							
1.4.1			KNR 0231-0104-01 WARSTWY ODSACZAJACE W KORYCIE I NA POSZERZENIACH ZAGESZCZ. RECZN.GRUB.WARS. 10CM	M2	8880		0,00
1.4.2			KNR 0231-0114-01 PODBUDOWY Z KRUSZYW NATURALNYCH LUB LAMANYCH NATURALNYCH WARSTWA DOLNA GRUB. 20CM	M2	8880		0,00
1.4.3			ZAKŁADOWY Kalkulacja własna - WYKONANIE NAWIERZCHNI SHOCK PAD  8880	M2	8880		0,00
1.4.4			ZAKŁADOWY Kalkulacja własna - WYKONANIE NAWIERZCHNI SBR  8880	M2	8880		0,00
1.4.5			KNR 0231-0407-01 OBRZEZA BEZPIECZNE	M	388		0,00
1.4.6			KNR 0223-0310-06 USTAWIENIE BRAMEK	SZT	2		0,00
<b>MURKI OPOROWE I OGRODZENIE</b>							
1.5.1			KNR 0202-0238-01 PODSTAWY SCIAN OPOROWYCH ZELBETOWYCH PROSTOKATNE O STOPIE PLASKIEJ  0,4*1,1*(20,5+110,0+54,5)	M3	81,4		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.2			KNR 0202-0239-03 CZESC PIONOWA SCIAN OPOROWYCH ZELB.O WYS.DO 3M PRZEKROJ PROSTOK.GRUB DO 20CM  (20,5+110,0+54,5)*1,4*0,2	M3	51,8		0,00
1.5.3			Uproszczona WYKONANIE NOWEGO OGRODZENIA  17,56+21,16+17,5*2+13,44+46,32+43,1	MB	176,58		0,00
1.5.4			Uproszczona FURTKI WEJŚCIOWE DWUSKRZYDŁOWE Z WEJŚCIEM OBROTOWYTM	SZT	4		0,00
1.5.5			KNR 0202-1808-01 TYPOWE WROTA Z FURTKAMI Z SIATKI W RAMACH NA GOTOWYCH SLUPKACH BRAMA I FURTKA NR 10 WYS.240CM Z BLACHY W RAMACH Z KATOWNIKOW	KPL	1		0,00
1.5.6			Uproszczona KONTENERY KASOWE	KPL	2		0,00
1.5.7			Uproszczona BRAMY PRZESUWNE WRAZ Z AUTOMATYKĄ	KPL	2		0,00
<b>Razem:</b>							<b>0,00</b>