

PRZEDMIAR ROBÓT 07/95/STA/STAD/1

Lp.	Kod pozycji przedmi	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
Obiekt							
ROBOTY ZIEMNE							
1.1.1		ST-B.01.10.02	KNR 0201-0206-04 WYKOPY KOPARKAMI PODSIEB.0.40 I 0.60M3, TRANSP.SAMOCH.SAMOWYL .DO 1KM KOPARKA 0.60M3, KAT.GRUNTU III, SAMOCHOD DO 5T 90,756+16,48+683,73+102,786+485,1*0 ,18	M3	981,07		0,00
1.1.2		ST-B.01.10.02	KNR 0201-0216-02 WYKOPY I PRZEKOPY KOPARKAMI PRZEDSIEBIERNYMI 0.60, 1.20, 2.50M3 NA ODKLAD KOPARKA 0.60M3, KAT.GRUNTU III 30,0*21,5*0,85+0,85*30,6*25,5+0,85*16, 5*8,5+4,5*0,85*7,5+0,85*8,0*16,4+0,85* 7,9*11,5-981,07	M3	567,078		0,00
1.1.3		ST-B.01.10.03	KNR 0201-0230-11 ZASYPYWANIE WYKOPOW SPYCHARKAMI SPYCHARKA 74KW, KAT.GRUNTU I- III, PRZEMIESZCZENIE NA ODL.10M 567,078	M3	567,078		0,00
FUNDAMENTY							
1.2.1		ST-B.01.10.05	KNR 0202-0204-04 STOPY FUNDAM.ZELBETOWE PROSTOKATNE OBJET.PONAD 2.5 M3 1,4*1,4*0,4*4+0,8*0,8*0,4*24+1,0*1,0*0, 4*18	M3	16,48		0,00
1.2.2		ST-B.01.10.05	KNR 0202-0204-04 BLOKI FUNDAM.ZELBETOWE PROSTOKATNE OBJET.PONAD 2.5 M3 2,5*0,9*(22,99+24,19+26,19*8+24,19+2 2,99)	M3	683,73		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.3		ST-B.01.10.05	KNR 0202-0202-01 LAWY FUNDAM.ZELBETOWE PROSTOKATNE SZER. DO 0.6 M 0,6*0,4*(7,3+2,35+2,65+6,3+6,3+13,0+13,6+6,3+5,95+26,3+19,85+4,9+6,75+18,8+2 2,2+47,25+46,0+14,85+8,95+5,2*2+13,75+13,6+5,9+6,1+13,1+2,0)+0,4*0,m4*(4,7+4 ,45)+0,8*0,4*20,7	M3	90,756		0,00
1.2.4		ST-B.01.10.06	KNR 0202-1101-01 PODKLADY Z BETONU ZWYKLEGO- NA PODLOZU GRUNTOWYM (90,756/0,4+16,48/0,4+683,79/0,9)*0,1	M3	102,786		0,00
1.2.5		ST-B.01.10.08	KNR 0202-0604-22 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE Z PAPY LAW FUND.BETON.-2 WARST.PAPY ASFALT NA TEKT. NA LEPIKU NA GORACO 102,786/0,1	M2	1027,86		0,00
1.2.6		ST-B.01.10.05	KNR 0202-0207-03 SCIANY ZELBETOWE GRUB.12CM PROSTE WYS.DO 6M 1,0*(3,2+10,7+7,0+5,5+13,6+14,3+27,4 +5,2+19,5+25,9+47,0+21,8+1,2*2+0,9*2 +1,0 *2+5,6+5,4+7,0+8,45+14,35+13,6)+1,0*(2,7+46,5+46,5+5,7+5,7+4,6+8,0+6,8+46 ,2* 2+4,5)	M2	485,1		0,00
1.2.7		ST-B.01.10.07	KNR 0202-0603-01 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POWLOKOWE BITUMICZNE PIONOWE WYKONANE NA ZIMNO Z EMULSJI ASFALTOWEJ -PIERWSZA WARSTWA 485,1*2	M2	970,2		0,00
1.2.8		ST-B.01.10.04	KNR 0202-0290-12 PRZYGOTOWANIE I MONTAZ ZBROJENIA ZBROJENIE ELEM.BUDYNKOW I BUDOWLI- PRETY ZEBROWANE 8-14MM 126,56*0,016+460,0*0,066	T	32,385		0,00
1.2.9		ST-B.01.10.08	KNR 0202-0609-10 IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWDZWIEKOWE Z PLYT STYROPIANOWYCH PIONOWE NA ZAPRAWIE BEZ SIATKI METALOWEJ 126,56*0,016+460,0*0,066	M2	485,1		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
KONSTRUKCJA OBIEKTU							
1.3.1		ST-B.01.10.05	KNR 0202-0207-03 SCIANY ZELBETOWE ZEWNĘTRZNE GRUB.12CM PROSTE WYS.DO 6M $3,05*(3,2+10,7+7,0+5,5+13,6+14,3+27,4+5,2+19,5+25,9+47,0+21,8+1,2*2+0,9*2+1,0*2+5,6+5,4+7,0+8,45+14,35+13,6)+3,3*57,5$	M2	987,935		0,00
1.3.2		ST-B.01.10.05	KNR 0202-0207-03 SCIANY ZELBETOWE WEWNĘTRZNE GRUB.12CM PROSTE WYS.DO 6M $3,05*(2,7+46,5+46,5+5,7+5,7+4,6+8,0+6,8+46,2*2+4,5)$	M2	681,37		0,00
1.3.3		ST-B.01.10.05	KNR 0202-0207-03 SCIANY ZELBETOWE - ATTYK GRUB.12CM PROSTE WYS.DO 6M $0,82*65,7+0,76*(21,7+21,2+21,2+1,2+1,2+25,8+19,5+5,4+27,8+12,4*2+13,8*2)$	M2	203,898		0,00
1.3.4		ST-B.01.10.05	KNR 0202-0210-13 BELKI I PODCIAGI ZELBETOWE M3 STOSUNEK DO 12M-Z ZAST.POMPY DO BET. $0,18*0,6*(0,09+2,9+8,2*5+2,9+0,09)+0,3*0,78*(0,4+7,8+0,4+7,8+0,6)+0,3*0,25*2,35*2+0,3*0,22*3,3*2+0,2*0,22*3,3*2+0,18*0,3*3,5+0,18*0,8*8,85+0,18*0,35*2,5*4+0,18*0,3*1,7+0,18*0,35*1,9+0,18*0,5*6,79+0,2*0,98*8,75+0,18*0,4*4,52*2+0,18*0,5*6,79+0,18*0,7*4,06+0,3*0,3*4,82+0,18*0,35*(3,85+3,7*2+2,6+2,7*3+2,5*5+2,5*4+3,7*3+1,7*37+2,5+1,7*2+1,7*3+2,1)+0,4*0,4*4,85*2$	M3	26,808		0,00
1.3.5		ST-B.01.10.05	KNR 0202-0212-12 STROPY TYPU DZ WIENCE MONOLITYCZNE NA SCIANACH ZEWNĘTRZNYCH O SZER. DO 30 CM $0,18*0,3*57,5+0,18*0,3*(21,7+21,2+21,2+1,2+1,2+25,8+19,5+5,4+27,8+12,4*2+13,8*2)$	M3	13,765		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.6		ST-B.01.10.05	<p>KNR 0202-0208-20 SLUPY ZELBETOWE PROSTOKATNE WYSOKOSCI DO 6M -STOSUNEK OBW.DO PRZEKR.PONAD 12 Z ZAST.POMPY DO BET.</p> <p>0,18*0,71*3,3*2+0,18*0,3*4,65+0,18*0,5 5*4,65+0,18*0,25*4,65+0,18*0,71*4,65+ 0,18*0,4*4,65*4</p>	M3	3,698		0,00
1.3.7		ST-B.01.10.05	<p>KNR 0202-0218-02 SCHODY BETONOWE I ZELBETOWE PROSTE NA PLYCIE GRUB. 8 CM</p> <p>2,9*4,10</p>	M2	11,89		0,00
1.3.8		ST-B.01.10.05	<p>KNR 0202-4019-03 KONSTRUKCJE MONOLITYCZNE W SZALUNKACH HUNNEBECKA STROP FILIGRAN Z WYLEWKA BETONOWA gr 13 cm NZ</p> <p>21,54*6,48+1,1*15,9+3,25*4,27+3,1*7,0 +13,8*5,5+13,3*5,5+3,05*7,0+21,8*46,3 +1</p> <p>2,0*1,8+19,45*5,0+8,5*7,0+13,3*5,55</p>	M2	1624,552		0,00
1.3.9		ST-B.01.10.05	<p>KNR 0202-0216-05 PLYTY ZELBETOWE STROPOW I DACHOW DODATEK ZA KAZDY 1CM ROZNICY W GRUB.PLYTY</p> <p>157,069*4-13,87*6+1453,6*2</p>	M2	3452,256		0,00
1.3.10		ST-B.01.10.05	<p>KNR 0202-0208-03 SLUPY ZELBETOWE PROSTOKATNE TRYBUN WYSOKOSCI DO 4M</p> <p>0,6*1,5*11,0*12+0,6*0,6*4,2*12+0,6*0,9 *2,8*12+0,3*2,0*4,2*5</p>	M3	167,688		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.11		ST-B.01.10.05	KNR 0202-0210-13 BELKI I PODCIAGI ZELBETOWE M3 - TRYBUN STOSUNEK DO 12M-Z ZAST.POMPY DO BET. $0,6*1,0*7,95*12+0,6*1,7*13,5*12+4,9*0,6*1,3*12+0,4*0,6*19,4*12+1,32*0,25*0,6*12+0,18*0,5*1,01*4+0,15*0,4*4,5*4+3,4*0,15*0,4*4+0,3*1,59*8,5*4+0,2*1,58*8,5*4+0,18*0,55*5,4*2+0,18*0,55*8,65*6+0,3*1,59*4,9*2+0,2*0,4*6,7*2+0,25*0,7*8,5*4+0,2*0,4*5,1*2+0,18*0,6*8,65*2+0,18*0,75*8,65*2+0,2*0,65*8,5*2+0,2*0,55*8,5*4+0,2*0,6*8,5*2+0,25*0,75*8,5*2+0,25*0,6*8,5*4+0,25*0,4*4,9*2+0,2*0,75*8,5+0,3*1,01*8,5+0,25*0,5*8,5+0,3*1,59*8,5*2+0,2*1,15*8,5$	M3	410,972		0,00
1.3.12		ST-B.01.10.05	KNR 0202-0210-02 TRYBUNY - ANALOGIA $0,4*0,15*(99,5*25+89,5*4+33,0*4)+(99,5*25+89,5*4+33,0*4)*0,4*0,1$	M3	297,75		0,00
1.3.13		ST-B.01.10.05	KNR 0202-0218-02 SCHODY BETONOWE I ZELBETOWE - TRYBUN PROSTE NA PLYCIE GRUB. 8 CM $2,0*6,59*2+7,2*2,75*2+4,87*2,6*2+1,85*5,6*2+1,85*3,75*2+5,8*9,0*2$	M2	230,279		0,00
1.3.14		ST-B.01.10.05	KNR 0202-0207-13 SCIANY ZELBETOWE - TRYBUN GRUB.12CM PROSTE WYS.DO 6M Z ZAST.POMPY DO BET. $1,1*(6,2*2+4,2+8,0+3,8*6+8,0+2,8*2+3,0+3,0*2+4,2+6,5*2)+157*1,1$	M2	268,62		0,00
1.3.15		ST-B.01.10.05	KNR 0202-0207-13 SCIANY ZELBETOWE - POMIESZCZENIA DLA PRASY GRUB.12CM PROSTE WYS.DO 6M Z ZAST.POMPY DO BET. $(7,8*2+4,3*2)*2,65$	M2	64,13		0,00
1.3.16		ST-B.01.10.05	KNR 0202-0216-02 PLYTY ZELBETOWE STROPOW I DACHOW STROPOWE PLASKIE GRUB. 15CM $8,5*0,9+73,2*2,4+2,5*99,5+2,4*13,4*2+27,7*0,9*2+6,6*2,0*2$	M2	572,66		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.17		ST-B.01.10.04	KNR 0202-0290-12 PRZYGOTOWANIE I MONTAZ ZBROJENIA ZBROJENIE ELEM.BUDYNKOW I BUDOWLI- PRETY ZEBROWANE 8-14MM 0,17+2,723+0,223+0,828+0,943+1,239+ 10,997+45,344+18,641+6,401+3,34+2,8 39+4,4 21+38,399*3+5,262+0,638+27,74+29,31 8+31,651+0,588+14,758+0,388+1,023+ 5,018	T	329,69		0,00
1.3.18		ST-B.01.10.12	KNR 0205-0101-02 HALE TYPU LEKKIEGO PYLONY Z KONSTRUKCJI ZABEZPIECZONEJ ANTYKOROZYJNIE 9,906+10,75+10,840+30,495+1,799+1,8 52+1,868+5,686	T	73,196		0,00
1.3.19		ST-B.01.10.12	KNR 0205-0102-03 HALE TYPU LEKKIEGO WIAZARY SCALONE Z KONSTRUKCJI ZABEZPIECZONEJ ANTYKOROZYJNIE O MASIE DO 6 6,995+13,567+15,562+26,001	T	62,125		0,00
1.3.20		ST-B.01.10.12	KNR 0205-0102-04 HALE TYPU LEKKIEGO PLATWIE Z KSZTALTOWNIKOW, SWORZNIE, BLACHY STÓP, STĘŻENIA I PRĘTY Z KONSTRUKCJI ZABEZPIECZONEJ ANTYKOROZYJNIE 85,675+2,238+2,669+1,801+2,495+0,47 5+0,884	T	96,237		0,00
DACH							
1.4.1		ST-B.01.10.14	KNR 0205-1008-01 LEKKA OBUD. DACHOW MONT. METODA TRADYC. Z BLACH STAL. FALDOWYCH BEZ OCIEPLENIA DACH PŁASKI O NACHYLENIU DO 10 % 13,8*22,9*2+10,1*23,6*2+24,5*59	M2	2554,26		0,00
1.4.2		ST-B.01.10.08	IGM i022-0527-01 KRYCIE DACHOW PAPAMI TERMOZGRZEWALNYMI W SYSTEMIE wraz z ociepleniem PODŁOZE BETONOWE 3,3*7,0+14,0*5,7+46,9*2,6+7,4*15,0+46, 9*16,7+19,6*4,2+8,6*6,95+5,7*14,0	M2	1340,96		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.3		ST-B.01.10.15	KNR 0202-0541-02 OBRÓBKI BLACHARSKIE Z BLACHY POWLEKANEJ O SZEROKOŚCI W ROZWINIĘCIU PONAD 25 CM 0,82*(65,7+21,7+21,2+21,2+1,2+1,2+25 ,8+19,5+5,4+27,8+12,4*2+13,8*2)	M2	215,742		0,00
1.4.4		ST-B.01.10.15	KNR 0202-0517-04 MONTAZ PREFABRYKOWANYCH RYNIEN DACHOWYCH Z BLACHY OCYNKOWANEJ/N.Z/ POLOKRAGLE O SREDNICY 15CM,BLACHA GR.0.5MM 6,9+6,9	M	13,8		0,00
1.4.5		ST-B.01.10.15	KNR 0202-0519-03 MONTAZ PREFABRYKOWANYCH RUR SPUSTOWYCH Z BLACHY OCYNKOWANEJ/N.Z/ OKRAGLE O SREDNICY 12CM,BLACHA GR.0.5MM 3,5*12	M	42		0,00
1.4.6		ST-B.01.10.15	KNR 0202-0508-09 RYNNY DACHOWE Z BLACHY OCYNKOWANEJ ZBIORNICZKI PRZY RYNNACH Z BL.GRUB. 0.5 MM 3,2+1,45)+2,5*(7,4+1,5*3)-1,0*2,1*42	SZT	10		0,00
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE							
1.5.1		ST-B.01.10.09	KNR 0202-0191-09 SCIANKI DZIALOWE Z CEGIEL PELNE Z CEGIEL PELNYCH - GRUB.1/2 CEGLY 3,1*(2,2+5,12+4,82+2,5+6,85+1,5+5,1*2 +2,65+2,35*2+3,6*2+2,81*4+4,5+2,4*2+ 2,0 1+2,6+18,65+3,9+1,83+4,35*3+7,8+1,8 3+9,1+3,62*2+42,7+7,44*3+3,66+3,66+ 5,9+4, 1+6,1+3,2+4,4+7,44*4+3,66*2+5,9+6,35 +4,1+3,1+2,0+1,5+3,6+2,7+2,7+5,1+2,7 +2,3 5*2+7,0+2,15+ 3,2+1,45)+2,5*(7,4+1,5*3)-1,0*2,1*42	M2	957,296		0,00
1.5.2		ST-B.01.10.09	Uproszczona ŚCIANKI SYSTEMOWE DO WC 2,1*(1,7+5,1+1,26*4+3,1+1,26*2+1,2+1, 1+1,25+2,15+3,05+1,26*4+3,05+2,55+1 ,2+3 ,05*2+1,26*4+1,7+3,1+1,26*6+5,1+1,7+ 1,45*2+1,1*2)	M2	154,245		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.3		ST-B.01.10.10	KNR 0202-2008-02 TYNKI JEDNOWARSTWOWE Z GIPSU TYNKARSKIEGO NIDALIT WYK.MECHAN. GRUB.10MM -SCIAN NA PODLOZU BETONOWYM 987,915+681,37*2+957,296*2	M2	4265,247		0,00
1.5.4		ST-B.01.10.10	KNR 0202-2008-06 TYNKI JEDNOWARSTWOWE Z GIPSU TYNKARSKIEGO NIDALIT WYK.MECHAN. GRUB.10MM - OSCIEZY NA PODLOZU BETONOWYM 0,15*(1,5*2*7+3,05*5+3,61*2+1,8*12+1, 5*2*17+1,0*23+0,6*2*20+2,75*2+1,85*3 +1, 6*2*3+0,7+0,8*2+1,5+0,6*2*2+1,5)	M2	28,713		0,00
1.5.5		ST-B.01.10.10	KNR 0202-2008-04 TYNKI JEDNOWARSTWOWE Z GIPSU TYNKARSKIEGO NIDALIT WYK.MECHAN. GRUB.10MM - STROPOW NA PODLOZU BETONOWYM 11,89+1624,552	M2	1636,442		0,00
1.5.6		ST-B.01.10.18	KNR 0202-1505-03 MALOWANIE FARBAMI EMULSYJNYMI ORAZ FLUATOWANIE MALOWANIE PODLOZY GIPSOWYCH Z GRUNTOW. -DWUKROTNIE 4265,247+28,713+1636,442-1177,99	M2	4752,412		0,00
1.5.7		ST-B.01.10.18	Uproszczona OBŁOŻENIE ŚCIAN ŻYWICĄ EPOKSYDOWĄ 3,1*(1,53+2,08+2,38+2,27+2,26+2,38+1 ,5+1,5+1,1+1,1+5,12+2,9+2,9+2,9+1,7+ 1,85 +2,0+3,0*2+2,3*3+3,41+5,12+3,62*2+3, 4+1,6+3,06+2,78+3,66*2+3,66*2+3,06+ 2,78+ 3,17*2+2,68+1,6+3,66*4+2,78*2+3,06*2 +2,15+3,4+2,8+2,04+1,2+2,04+2,0+2,0 +1,5* 2+2,0+4,35+ 2,27+2,4+2,0+2,4+5,12+3,41+2,0+2,35+ 5,12+2,9+2,9+1,7)*2-1,0*2,05* 18	M2	1177,99		0,00
1.5.8		ST-B.01.10.19	Uproszczona MONTAŻ UCHWYTÓW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 9	SZT	9		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.9		ST-B.01.10.19	Uproszczona MONTAŻ SIEDZISK	SZT	2642		0,00
1.5.10		ST-B.01.10.19	Uproszczona MONTAŻ PLATFORM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	KPL	2		0,00
PODŁOŻA I POSADZKI							
1.6.1		ST-B.01.10.16	KNR 0202-1101-07 PODKLADY Z POSPOLKI DO BETON.ZWYKLYCH -NA PODLOZU GRUNTOWYM 0,3*(959,5+116,7+83,6)	M3	347,94		0,00
1.6.2		ST-B.01.10.16	KNR 0202-0607-01 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE Z FOLII POLIETYLENOWEJ SZEROKIEJ POZIOME PODPOSADZKOWE 347,94/0,3	M2	1159,8		0,00
1.6.3		ST-B.01.10.11	KNR 0202-0609-03 IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWDZWIEKOWE Z PŁYT POLISTYRENU EKSTRUOWANEGO GR 8 CM POZIOME 1159,8	M2	1159,8		0,00
1.6.4		ST-B.01.10.16	KNR 0202-1102-02 WARSTWY WYROWNAWCZE POD POSADZKI Z ZAPRAWY CEMENT.GRUB.20 MM ZATARTE NA GLADKO 1159,8	M2	1159,8		0,00
1.6.5		ST-B.01.10.04	KNR 0202-0290-01 PRZYGOTOWANIE I MONTAZ ZBROJENIA ZBROJENIE ELEM.BUDYNKOW I BUDOWLI- PRETY GLADKIE DO 7MM 1159,8*10*0,000222	T	2,575		0,00
1.6.6		ST-B.01.10.16	Uproszczona WKONANIE POSADZKI ORAZ SCHODÓW Z ŻYWIC EPOKSYDOWYCH 14,7+9,8+4,8+4,7+142,3+6,6+8,6+80,5+ 19,3+53,9+3,0+3,0+8,8+5,7+10,6+12,3+ 19,0 +21,5+21,5+19,0+7,4+7,0+8,3+13,6+45, 4+21,5+21,5+45,4+12,3+5,7+14,1+27,0 +12,5 +33,4+80,4+9,7+9,7+80,4+3,2+21,4+12, 7+(0,17+0,3)*1,45*21	M2	976,512		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.7		ST-B.01.10.16	Orgbud o202-2808-05 POSADZKI WIELOBARWNE Z PLYTEK KAMIONK.GRES NA ZAPRAWACH KLEJOW.W POM.PONAD 10M2 PLYTKI 30X30CM,GRUB.WARSTWY ZAPRAWY KLEJOWJATLAS 5MM 13,9*2	M2	27,8		0,00
1.6.8		ST-B.01.10.16	Orgbud o202-2809-03 COKOLIKI I LISTWA WYKONCZAJACA Z PLYTEK KAMIONK.GRES NA ZAPRAWACH KLEJOW. PLYTKI 15X15CM,ZAPRAWA KLEJOWAATLAS,POMIESZCZENIA O POW.PONAD 10M2 27,8*0,4	M2	11,12		0,00
1.6.9		ST-B.01.10.16	KNR 0202-0019-13 POSADZKI Z PLYTEK TERAKOTOWYCH SZKLIWIONYCH NA MASIE KLEJACEJ PLYTKI O WYM.30X30CM,SPOINY Z MASY FUGOWEJ 8,4+3,5+12,0+8,0+5,0+4,6+9,2+22,12+4 ,0+4,7+21,3+21,3+4,7+4,0+22,1+4,6+5, 0+8, 0+5,4+5,4	M2	183,32		0,00
1.6.10		ST-B.01.10.16	KNR 0202-1112-01 POSADZKI Z WYKLADZIN Z TWORZYW SZTUCZNYCH WYKLADZINA WINIGAM Z WARSTWA IZOLACYJNA-RULONOWA	M2	19,9		0,00
1.6.11		ST-B.01.10.16	KNR 0202-1113-06 POSADZKI Z WYKLADZIN DYWANOPODOBNYCH ORAZ LISTWY PRZYSCIENNE LISTWY PRZYSCINNE Z POLICHLORKU WINYLU -KLEJONE 3,16*2+6,3*2	M	18,92		0,00
1.6.12		ST-B.01.10.16	KNR 0202-1113-01 POSADZKI Z WYKLADZIN DYWANOPODOBNYCH ORAZ LISTWY PRZYSCIENNE WYKLADZINA RULONOWA TYPU SIWELIT - KLEJONA DO PODKLADU 16,1+16,1+20,6+22,6+22,6+20,6	M2	118,6		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.13		ST-B.01.10.16	KNR 0202-1113-07 POSADZKI Z WYKLADZIN DYWANOPODOBNYCH ORAZ LISTWY PRZYSCIENNE LISTWY PRZYSCINNE Z POLICHLORKU WINYLU -ZGRZEWANE 118,6*0,6	M	71,16		0,00
1.6.14		ST-B.01.10.16	KNR 0202-0607-01 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE Z FOLII POLIETYLENOWEJ SZEROKIEJ POZIOME PODPOSADZKOWE 141,7	M2	141,7		0,00
1.6.15		ST-B.01.10.16	KNR 0202-0613-03 IZOLACJA WEŁNĄ STROPOTERM 141,7	M2	141,7		0,00
1.6.16		ST-B.01.10.16	KNR 0401-0607-01 WYKONANIE PODSYPEK IZOLACYJNYCH Z TROCIN Z WAPNEM - GRUB.WARSTWY 15CM W SCIANACH 141,7	M2	141,7		0,00
1.6.17		ST-B.01.10.16	KNR 0202-1102-02 WARSTWY WYROWNAWCZE POD POSADZKI Z ZAPRAWY CEMENT.GRUB.20 MM ZATARTE NA GLADKO 141,7	M2	141,7		0,00
1.6.18		ST-B.01.10.04	KNR 0202-0290-01 PRZYGOTOWANIE I MONTAZ ZBROJENIA ZBROJENIE ELEM.BUDYNKOW I BUDOWLI- PRETY GLADKIE DO 7MM 141,7*10*0,000222	T	0,315		0,00
1.6.19		ST-B.01.10.07	IGM i029-0640-02 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX- 10 Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierzchni poziomych poddanych działaniu wody p 3,2+5,4+5,4	m2	14		0,00
ELEWACJA							
1.7.1		ST-B.01.10.11	KNR 0202-2601-01 DOCIEPLANIE SCIAN BUD. PLYTAMI STYROP. I POKRYCIE WYPRAWAMI ELEWACYJNYMI PLYTY STYROPIANOWE GR 12 CM 987,935+203,898*2+485,1/1,1*0,5	M2	1616,231		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.2		ST-B.01.10.11	KNR 0202-2601-06 DOCIEPLANIE SCIAN BUD. PLYTAMI STYROP. I POKRYCIE WYPRAWAMI ELEWACYJNYMI OSCIEZA,	M2	28,713		0,00
1.7.3		ST-B.01.10.15	Orgbud o202-0541-02 OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY POWLEKANEJ OBROBKI O SZER.W ROZWINIECIU PONAD 25CM 0,25*(1,9*12+1,1*23+2,85*2+1,95*3+0,8 +3,15*53,71*2)	M2	99,706		0,00
1.7.4		ST-B.00.00.00	KNR 0202-1604-02 RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE RUROWE WYSOKOSC ZARUSZTOWANEJ SCIANY DO 15 M 1400	M2	1400		0,00
1.7.5		ST-B.01.10.11	Uproszczona WYKLEJENIE PASKÓW STYROPIANU NA ELEWACJI 15,6*3+5,4+5,5*2+19,9*5+12,7*5	MB	226,2		0,00
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA							
1.8.1		ST-B.01.10.17	IGM i019-1024-05 FASADY ALUMINIOWE NIEOTWIERANE (1,5*2,75*2+2,4*7,2+2,4*3,6+2,4*1,67*2 +3,05*1,5*5+2,0*2,4+1,9*2,4+3,61*1,5*2)-30,69	M2	54,555		0,00
1.8.2		ST-B.01.10.17	IGM i019-1024-05 FASADY ALUMINIOWE OKNO OTWIERANE 1,85*1,5*2	M2	5,55		0,00
1.8.3		ST-B.01.10.17	IGM i019-1024-05 FASADY ALUMINIOWE OKNO ROZSUWANE 2,72*1,48*2	M2	8,051		0,00
1.8.4		ST-B.01.10.17	IGM i019-1024-06 DRZWI ALUMINIOWE DRZWI ALUMINIOWE JEDNOSKRZYDŁOWE 1,0*2,05+1,0*2,05*3+1,0*2,05*4+1,2*2,0 5	M2	21,32		0,00
1.8.5		ST-B.01.10.17	IGM i019-1024-06 DRZWI ALUMINIOWE DRZWI ALUMINIOWE DWUSKRZYDŁOWE 1,48*2,72*2+1,85*2,05+1,9*2,05+2,4*(1, 9+2,0)*2	M2	34,459		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.6		ST-B.01.10.17	KNR 0202-1017-02 SKRZYDŁA DRZWIOWE PLYTOWE WEWNATRZLOKALOWE, WYKONCZO NE FABRYCZNIE JEDNODZIELNE PELNE PONAD 1.6M2 1,02*2,0*36+1,0*2,05*56	M2	188,24		0,00
1.8.7		ST-B.01.10.17	IGM i019-1022-04 OKNA I DRZWI BALKONOWE Z PCV BEZ OBRÓBK I OBSADZENIA OKNA UCHYLNIE JEDNODZIELNE, POW. OKNA PONAD 1.0 M2 1,8*1,5*12+1,0*1,5*3+1,0*0,6*26+1,85*1,6*3+0,7*0,8+1,5*0,6*2	M2	60,14		0,00
1.8.8		ST-B.01.10.17	KNR 0202-0129-02 OBSADZENIE PREF.ELEMENT. PODOKIENNIKI DL.PONAD 1M 27	SZT	27		0,00
1.8.9		ST-B.01.10.17	KNR 0202-1203-01 DRZWI STALOWE MONTAZ DRZWI 1,0*2,05*7+3,1*2,05+2,1*2,05*2+0,9*2,05*3+1,4*2,05	M2	37,72		0,00
1.8.10		ST-B.01.10.17	KNR 0202-1204-03 DRZWI STALOWE MONTAZ DRZWI P.POŻ 1,0*2,05	M2	2,05		0,00
1.8.11		ST-B.01.10.17	KNR 0019-1024-10 ŚCIANKI ALUMINIOWE POMIESZCZENIA DLA MEDIÓW 2,35*(7,6*3+1,6*3+2,9*2)	M2	78,49		0,00
ŚLUSARKA							
1.9.1		ST-B.01.10.12	KNR 0202-1207-01 BALUSTRADY SCHODOWE PRETOWE MONTAZ BALUST.MOCOW.DO POLICZ.SRUB.LUB SPAW. 1,5+3,1*2+22,0+7,5+7,5+4,4+7,8*2+2,8*2+3,0+4,0+5,2*6+7,2*2+4,4+22,0+38,4+1,2 +15,6+1,2+38,4	M	244,1		0,00
1.9.2		ST-B.01.10.12	Uproszczona DASZEK PRZED WEJŚCIEM 14,5*1,5	M2	21,75		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.9.3		ST-B.01.10.12	KNR 0202-1208-03 BALUSTRADY SCHODOWE WYPELNIONE PLYTAMI WIOROWYMI I POCHWYTY MONTAZ POCHWYTOW STAL.NA WSPORNIKACH 157,0+87,2	M	244,2		0,00
1.9.4		ST-B.01.10.12	Uproszczona WYCIERACZKI SYSTEMOWE 0,9*1,2+1,2*1,8	M2	3,24		0,00
1.9.5		ST-B.01.10.12	KNR 0202-1213-01 DRABINY I TRAPY MONTAZ DRABIN	M	4,5		0,00
1.9.6		ST-B.01.10.12	Uproszczona MONTAZ ŻALUZJI 15,5*5,8	M2	89,9		0,00
Razem:							0,00