

Otrzymują wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy roboty budowlanej „**Stadion rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni**”.

Pytanie 33 : Kwestia 1. W związku z bardzo szczegółowym podaniem parametrów technicznych trawy syntetycznej co uniemożliwia uczciwa konkurencję i jednocześnie eliminuje bardzo dobre i renomowane produkty (z powodzeniem stosowane na głównych arenach obiektów sportowych) prosimy o dopuszczenie do zastosowania nawierzchni spełniającej następujące kryteria: a) posiadającej pozytywne wyniki badań, potwierdzające spełnienie wymagań stawianych przez IRB, b) posiadającej certyfikat FIFA 2 Star, c) posiadającej atest PZH, d) zainstalowanej na min. jednym obiekcie sportowym: stadionie, na którym prowadzone są profesjonalne rozgrywki, jako nawierzchnia na głównej arenie (nie na obiekcie treningowym), e) układanej na podbudowie z kruszyw kamiennych (jak w projekcie) przy zachowaniu wszystkich elementów systemu nawierzchni zgodnie z systemem, dla którego wykonano wyniki badań IRB i wydano certyfikat FIFA 2 Star, f) posiadającej gwarancję producenta na min. 5 lat.

Kwestia 2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi w powyższej kwestii prosimy o odpowiedź, czy do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie w/w cech, odpowiednio dla poszczególnych punktów: a) wyniki badań laboratorium, badającego nawierzchnie sportowe, b) certyfikat FIFA 2 Star wydany dla oferowanego systemu nawierzchni, c) atest PZH, d) oświadczenie producenta nawierzchni, potwierdzające wykonanie nawierzchni na głównej arenie obiektu sportowego z podaniem nazwy i adresu tego obiektu, e) oświadczenie producenta nawierzchni, informujące o technologii systemu dla którego wykonano wyniki badań IRB i wydano certyfikat FIFA 2 Star (w szczególności: nazwa zastosowanej trawy, rodzaj zastosowanego wypełnienia, informację czy nawierzchnia była instalowana na macie elastycznej), f) oświadczenie producenta nawierzchni, informujące o okresie udzielonej gwarancji na nawierzchnię.

Odpowiedź : Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następującym zakresie :

Opis do projektu wykonawczego architektury, I - Opis do projektu zagospodarowania terenu, pkt 3 - Projektowane zagospodarowanie działki, podpunkt 3.7 - Infrastruktura sportowa, Boisko do rugby. Nawierzchnia, otrzymuje treść :

„Jako nawierzchnię boiska przyjmuje się trawę syntetyczną o następujących parametrach:

- a) wysokość całkowita nawierzchni: min 67mm (w tym osnowa 2 mm)
- b) gęstość (ilość włókien/m2): 97.000
- c) ciężar całkowity: min. 3 000 gr/m2
- d) rodzaj włókna: polietylenowe: monofil lub fibrylowana lub monofil i fibrylowana w jednym splocie
- e) osnowa zabezpieczona lateksem ze wzmocnieniem siatką z włókna szklanego

- f) dtex: min. 15 000
- g) wypełnienie : piasek kwarcowy, granulaty gumowy SBR
- h) kolor nawierzchni: zielony
- i) linie: wklejone w nawierzchnię - białe”.

Wymagania dotyczące wykonania prac nawierzchniowych, sformułowane w tym podpunkcie, w części odbiegającej od postanowień Rozdziału 5 SIWZ, nie obowiązują w niniejszym postępowaniu przetargowym..

Pytanie 34 : W dokumencie „Nawierzchnia boisko do rugby” znajdującym się w części „Projekt wydrogowy i makroniw.” Zamawiający wskazuje, parametry żądanej trawy syntetycznej. Czy Zamawiający dopuści również nawierzchnię charakteryzującą się niżej wymienionymi parametrami, układaną na podbudowie bez prefabrykowanej warstwy elastycznej? Parametry proponowanej nawierzchni: a) wysokość całkowita: 65 mm, b) gęstość (ilość włókien/m2): 106.080, c) ciężar całkowity: 2,38 kg/m2, d) rodzaj włókna : monofilowe, polietylenowe, o przekroju łukowym wzmocnione wtopionym rdzeniem, e) wypełnienie : piasek kwarcowy i granulaty gumowy kriogeniczny, f) kolor nawierzchni : zielony, linie białe.

Odpowiedź : Jak odpowiedź na pytanie 33.

Pytanie 35: W tym samym dokumencie „Nawierzchnia boiska do rugby” w części „Wymagania dotyczące wykonania prac nawierzchniowych” Zamawiający podaje szereg wymagań dotyczących oferowanej nawierzchni oraz doświadczenia wykonawcy. Czy należy przez to rozumieć , że wymienione tam dokumenty należy dołączyć do oferty przetargowej?

Odpowiedź: Warunki do spełnienia przez Wykonawcę, biorącego udział w postępowaniu, zostały przez Zamawiającego określone w SIWZ w Rozdziale 5 - OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

Wszystkie inne zapisy, zawarte w załącznikach do SIWZ, w tym w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, odnoszące się do warunków, które winny być spełnione przez Wykonawcę oraz wymaganych dokumentów, potwierdzających ich spełnienie, nie obowiązują w niniejszym postępowaniu przetargowym.

Pytanie 36 : Czy Zamawiający wyraża zgodę na następujące zmiany w projekcie umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) : w § 2 dodać ust. 5 w brzmieniu:„, Termin, o którym mowa w ust.1 lit.b), może ulec zmianie w przypadku :

- a) opóźnienia protokolarnego przekazania przez Zamawiającego placu budowy;
- b) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w dokumentacji, uniemożliwiających dotrzymanie terminu umownego wykonania robót;
- c) przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
- d) wystąpienia warunków atmosferycznych lub gruntowych, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót w terminie umownym

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następującym zakresie :

Dodaje się w Rozdziale 15 SIWZ punkt 15.9 o treści : „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie :

- a) terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru na uzasadniony wniosek WYKONAWCY i pod warunkiem że zmiana ta wynika z okoliczności których WYKONAWCA nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawniona
- b) technologii wykonania robót, a co za tym idzie wynagrodzenia WYKONAWCY, na wniosek WYKONAWCY lub ZAMAWIAJĄCEGO i pod warunkiem że zmiana ta będzie korzystna dla ZAMAWIAJĄCEGO
- c) odstąpienia od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO”.

W projekcie umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) dodaje się w § 17 ust. 1a) o treści :

„ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty WYKONAWCY w następującym zakresie :

- a) terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru na uzasadniony wniosek WYKONAWCY i pod warunkiem że zmiana ta wynika z okoliczności których WYKONAWCA nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona
- b) technologii wykonania robót, a co za tym idzie wynagrodzenia WYKONAWCY, na wniosek WYKONAWCY lub ZAMAWIAJĄCEGO i pod warunkiem że zmiana ta będzie korzystna dla ZAMAWIAJĄCEGO
- c) odstąpienia od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO”.

Pytanie 37: Prosimy o wyjaśnienie czy konstrukcja stalowa zadaszona będzie zabezpieczona farbami pięcniejącymi ogniochronnymi.

Odpowiedź: Konstrukcja stalowa zadaszona nie ma wymagań odporności pożarowej - zgodnie z opisem p.poż.

Pytanie 38 : Prosimy o określenie typu powłoki wg tabeli 7.2. ze strony 23 (opis do projektu wykonawczego), jaki należy zastosować w poszczególnych pomieszczeniach poniżej:
Cześć socjalno – administracyjna rzut przyziemia: 1.9, 1.10, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.37, 1.38,

Odpowiedź: a) typ 1 – pomieszczenie: 1.14; 1.15; 1.20; 1.21; 1.22; 1.23; 1.24; 1.26; 1.27; 1.28; 1.29; 1.30; 1.31; 1.32; 1.34; 1.35; 1.36; 1.37; 1.38;
b) typ 2 – pomieszczenie: 1.33; 1.39;
c) typ 4 – pomieszczenie: 1.9; 1.10; 1.17; 1.18; 1.25.

Pytanie 39 : Przedmiar 07/96/STA/STDR/1 - **Roboty rozbiórkowe:**

Z przedmiaru robót poz. 1.1.1 do 1.1.3 wynika, że do rozbiórki przyjęto nawierzchnie pod projektowany wjazd przy ul. Górskiego.

Z rys. Nr 1 "**Zagospodarowanie terenu**" wynika, że należy również przyjąć rozbiórkę chodnika pod projektowany budynek oraz pod parkingi i place manewrowe - mapka graficzna w załączeniu. Czy należy uwzględnić zaznaczone powierzchnie do rozbiórki ?

Odpowiedź: Zgodnie z postanowieniami pkt 3.2 a) SIWZ, przedmiot zamówienia obejmuje między innymi roboty rozbiórkowe (istniejące budynki, nawierzchnie utwardzone, uzbrojenie terenu i infrastruktura sportowa łącznie z instalacjami nawadniania murawy boisk i oświetlenia terenu).

Zgodnie z postanowieniami pkt 13.5 SIWZ :

„Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca”.

Zgodnie z postanowieniami pkt 13.7 SIWZ :

„Przedmiar robót, dołączony do niniejszej SIWZ jako załącznik nr 7, jest wyłącznie dokumentem informacyjnym, z którego Wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”.

W ofercie należy zatem uwzględnić rozbiórki nawierzchni utwardzonych w zakresie wynikającym z projektu zagospodarowania terenu.

Pytanie 40 : W przedmiarach robót od 1.1.10 do 1.1.12 mamy karczowanie drzew i krzewów. Brak poz. na wywóz dłużyca, karpin i gałęzi. Czy w ofercie należy uwzględnić ich wywóz ?

Odpowiedź : Dłużyca, karpina i gałęzie stanowią odpad w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, zatem zgodnie z postanowieniami pkt 13.6 SIWZ :

„Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie koszty związane z przekazaniem odpadów firmom posiadającym zezwolenia na prowadzenie

działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów określonego rodzaju (Ustawa o odpadach – Dz. U.62 poz. 628 z dnia 20.06.2001 r)”.

Pytanie 41 : Roboty drogowe:

Zgodnie z projektem wykonawczym w przedmiarach robót nie uwzględniono:

- a) stabilizacji cementem podbudowy wynikającej z poz. 1.3.1 i 1.3.2.
- b) nawierzchni placów parkingowych i manewrowych, które zaznaczono na projekcie sytuacyjnym SW 1 (brakujące nawierzchnie pokazano na załączonej mapce graficznej).

Czy brakujące nawierzchnie uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź : Zgodnie z postanowieniami pkt 13.3 WZ :

„Podstawą obliczenia ceny oferty za roboty budowlane ma być opracowany przez Wykonawcę kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przekazaną dokumentację projektową, stanowiącą załącznik nr 5, oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załącznik nr 6, z uwzględnieniem dyspozycji zawartych w rozdziale 3 niniejszej SIWZ”.

Zgodnie z postanowieniami pkt 13.5 SIWZ :

„Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca”.

Zgodnie z postanowieniami pkt 13.7 SIWZ :

„Przedmiar robót, dołączony do niniejszej SIWZ jako załącznik nr 7, jest wyłącznie dokumentem informacyjnym, z którego Wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”.

W ofercie należy zatem uwzględnić wykonanie robót drogowych zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Pytanie 42: Czy w ofercie uwzględnić malowanie istniejących słupów ogrodzeniowych?

Odpowiedź: Istniejące oraz demontowane i montowane ponownie ogrodzenie należy pomalować na kolor zielony.

Pytanie 43: Czy brama ma być przesuwana automatycznie czy ręcznie ?

Odpowiedź: Należy wykonać bramy wjazdowe przesuwane ręcznie.

Pytanie 44: Czy siatka stalowa powlekana z rozbiórki jest przeznaczona do ponownego wbudowania, czy należy zakupić nową ?

Odpowiedź: Siatkę z rozbiórki należy przeznaczyć do ponownego wbudowania.

Pytanie 45 : Prosimy o uszczegółowienie liczby i wymiarów wycieraczek.

Odpowiedź : Wycieraczki wejściowe główne wejście (pom.1.1) :

- zewnętrzne - wycieraczka stalowa typu np. MEAGARD 120x80cm w ramie stalowej z kątowników L30x30 mocowanej do podłoża
- wewnętrzne - wycieraczka gumowa np. POLENTAX 120x80 w ramie aluminiowej systemowej mocowanej do podłoża.

Wycieraczki wejściowe wejścia inne (pom.1.26, 1.34, 3.1, 3.7, 4.1, 4.7) :

- zewnętrzne - wycieraczka stalowa typu np. MEAGARD 80x60cm w ramie stalowej z kątowników L30x30 mocowanej do podłoża
- wewnętrzne - wycieraczka gumowa np. POLENTAX 80x60 w ramie aluminiowej systemowej mocowanej do podłoża.

Pytanie 46 : Prosimy o przekazanie projektu kolorystyki – roboty wewnętrzne, ponieważ brak jest np. informacji, które ściany należy pokryć powłoką dekoracyjną Stolook Piccolo.

Odpowiedź: Powłoki STOLOK PICCOLO należy stosować na wszystkich ścianach w pomieszczeniach: 1.2, 1.3, 1.6, 1.22, 1.23, 1.39.

Pytanie 47: Jako przykrycie dachu stadionu przyjęto blachę trapezową. Ze względu na duże rozbieżności cenowe proszę o określenie koloru blachy oraz czy blacha ma być lakierowana jednostronnie czy dwustronnie ?

Odpowiedź : Pokrycie zadaszania trybun stanowi blacha trapezowa TR 46 mm powlekana obustronnie, o module plastyczności LT 70, kolor NIEBIESKI (NCS 4029-BO7 G) lub zbliżony.

Pytanie 48: W opisie do projektu architektury w punkcie 5.2.3. w opisie izolacji występuje „**poliuretan ekstrudowany**” jako izolacja termiczna – taki materiał nie jest produkowany. Prosimy o podanie informacji, czy izolację należy wykonać z **polistyrenu ekstrudowanego**, czy z **poliuretanu**?

Odpowiedź: W opisie izolacji określenie : „**poliuretan ekstrudowany**” zastępuje się określeniem : „**poliester ekstrudowany**”.

Pytanie 49: Prosimy o podanie prawidłowej grubości, oraz materiału z jakiego ma być wykonana podsypka pod nawierzchnie drogowe z kostki brukowej. W przedmiarze poz. 1.3.4 podano grubość 5 cm - podsypka piaskowa, natomiast zarówno na przekroju (rys. nr 3 drogi), jak i w opisie (punkt 4) podano grubość 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa.

Odpowiedź: Zgodnie z postanowieniami Rozdziału 13 SIWZ podsypki pod nawierzchnie drogowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 50: Prosimy o podanie prawidłowych wymiarów krawężników wtopionych, ponieważ w przedmiarze drogowym poz. 1.3.9 podano wym. 12x25cm, natomiast wymiary krawężnika na rys. nr 3 i w opisie (punkt 4) wynoszą 15x30cm.

Odpowiedź: Zgodnie z postanowieniami Rozdziału 13 SIWZ krawężniki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 51: Prosimy o podanie prawidłowych wymiarów obrzeży betonowych, ponieważ w przedmiarze drogowym poz. 1.3.10 podano wym. 30x8cm, natomiast wymiary w opisie (punkt 4) wynoszą 25x8cm.

Odpowiedź: Zgodnie z postanowieniami Rozdziału 13 SIWZ obrzeża należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 52: W przedmiarze robót wyszczególniono montaż uchwytów dla niepełnosprawnych, natomiast w opisie do PW nie podano żadnych wytycznych. Prosimy o podanie dopuszczalnych rozwiązań materiałowych i wymiarów ww. uchwytów.

Odpowiedź: W pomieszczeniach sanitarnych dla osób niepełnosprawnych należy stosować:

- poręcze ścienne uchylne obustronnie przy umywalce – dł.60cm, 85cm nad posadzką (np. LEHNEN L1061202 – Koło)
- poręcze ścienne uchylne jednostronnie przy muszli ustępowej – dł. 80cm, 85cm nad posadzką (np. LEHNEN L1061102 – Koło)
- poręcze ścienne kątowe 30x61cm jednostronnie przy muszli ustępowej (np. LEHNEN L1012112 – Koło)
- muszle ustępowe i umywalki – przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Pytanie 53: W opisie architektury w punkcie 5.3.1. występują rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej natomiast brak ich na rysunkach - prosimy o uzupełnienie dokumentacji rysunkowej o rynny i rury spustowe.

Odpowiedź:

- rury spustowe pokazano na rys. AW01 - rzut przyziemia
- z części socjalno - techniczno - biurowej pod trybunami odprowadzenie wody poprzez kosze spustowe wg rys detalu AW23
- stosować rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej
- z zadaszenia trybun woda zbierana jest rynnami z blachy tytanowo-cynkowej (wzdłuż wszystkich krawędzi okapowych dachów i rurami spustowymi mocowanymi do pylonów trybun do kanalizacji deszczowej.

Pytanie 54: Zgodnie z dokumentacją rysunkową konstrukcyjną, większość elementów żelbetowych (belki, słupy, ramy, ściany, stropy, schody), należy wykonać z betonu z domieszką zbrojenia rozproszonego w postaci włókien fibrylowanych 0,6 kg/m³. Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania tych elementów w ww technologii, ponieważ ani opis do projektu konstrukcji, ani Specyfikacja Techniczna Wykonania Robót nie zawierają o wspomnianym dodatku do betonu.

Odpowiedź: Elementy konstrukcyjne żelbetowe wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową rysunkową z domieszką zbrojenia rozproszonego w postaci włókien fibrylowanych 0,6kg/m³.

Pytanie 55 : W STWiOR nr IT15 Zamawiający błędnie opisał rozdzielczość fizyczną ekranu 192x196 - winno być 192x96 ?

Odpowiedź: Rozdzielczość fizyczna ekranu ma wynosić 192x96.

Pytanie 56 : Czy rama nośna dla Tablicy LED ma uwzględniać stalowy podest dla serwisanta do poruszania się pieszo wzdłuż szerokości tablicy ?

Odpowiedź: Rama nośna dla tablicy LED ma uwzględniać jeden pomost roboczy o szerokości około 0,8 m z barierkami ochronnymi o wysokości 1,2 m.

Pytanie 57 : Gdzie ma zostać umiejscowione stanowisko sterownicze dla tablicy?

Odpowiedź: Stanowisko sterownicze umiejscowić w kabinie komentatorskiej.

Pytanie 58 : Czy stanowisko komputerowe ma spełniać jakieś wymagania w związku z użyciem do obsługi imprez? Np. rozmiar i rodzaj monitora 19", 26", 32", specyficzne napędy itp.?

Odpowiedź: Wymagania dla stanowiska komputerowego : każdy komputer współpracujący z oprogramowaniem do obsługi tablicy, napędy CD, DVD, monitor 19".

Pytanie 59: W opisie instalacji CCTV nie wymienia się zasilania awaryjnego. Jak czas podtrzymania napięcia ma być uwzględniony?

Pytanie 60 : Czy system monitoringu audio ma być objęty zasilaniem awaryjnym. Jak tak to jaki czas podtrzymania napięcia ma być uwzględniony?

Pytanie 61 : Które z systemów teletechnicznych mają być objęte zasilaniem awaryjnym i jaki ma być ich czas podtrzymania.

Odpowiedź : Zasilaniem awaryjnym należy objąć instalację CCTV, monitoring audio, gniazda 230V w kabinach komentatorskich. Czas podtrzymania 2 h, dla zasilania awaryjnego należy wykorzystać zaprojektowany UPS 20 kVA 3/3 2 h.

Pytanie 62 : Czy zamawiający przewiduje wydzielenie osobnych zasilaczy awaryjnych dla każdego systemu? Jeżeli tak to do jakich.

Odpowiedź : Zamawiający nie przewiduje wydzielenia osobnych zasilaczy awaryjnych dla każdego systemu.

Pytanie 63: Czy Zamawiający planuje umieszczenie urządzeń zasilania awaryjnego w specjalnym pomieszczeniu czy też w szafach poszczególnych systemów.

Odpowiedź: Zamawiający przeznaczają pomieszczenie nr 3.5, przyległe do pomieszczenia rozdzielnic głównej, na pomieszczenia dla zasilacza awaryjnego UPS (zgodnie z przepisami i zaleceniami w pomieszczeniu tym wykonać klimatyzację).

Pytanie 64: W jakiej odległości od pomieszczenia z urządzeniami podtrzymania zasilania znajduje się główna szafa rozdzielcza?

Odpowiedź: Jak odpowiedź na pytanie 63.

Pytanie 65: Czy instalacja okablowania strukturalnego ma być wykonana podtynkowo czy na tytkowo (gniazda, kable w peszla PCV).

Odpowiedź: Instalacja ma być wykonana natynkowo, w korytkach, w sposób umożliwiający zmianę konfiguracji.

Pytanie 66: Czy istnieje schemat okablowania strukturalnego?

Odpowiedź: Dokumentacja projektowa nie zawiera schematu okablowania, zostały naniesione tylko miejsca zainstalowania gniazd.

Pytanie 67: Zgodnie z specyfikacją „S_T_okabło_strukturalne.pdf” miejsce niektórych gniazd są nie ustalone czy ilość gniazd jest ostateczna?

Odpowiedź: Ilość gniazd przyjęć jako ostateczną.

Pytanie 68: W specyfikacji wymienia się Gniazda końcowe LC gdzie należy zastosować takie gniazda?

Odpowiedź: Należy zastosować gniazda RJ-45, kat. 5 e.

Pytanie 69: Czy Zamawiający przewiduje dostawę po stronie Oferenta urządzeń aktywnych? Jak tak to jakich (parametry, ilość).

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje dostawy urządzeń aktywnych przez Wykonawcę.

Pytanie 70: Czy oferent ma przewidzieć centralę telefoniczną?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje dostawy centrali telefonicznej przez Wykonawcę.

Pytanie 71: W specyfikacji technicznej „S_T_okabło_strukturalne.pdf” opracowujący powołuje się na „HGS/WYK/TEL/KOM tom OPT” proszę o udostępnienie niniejszego tomu dokumentacji.

Odpowiedź: W specyfikacji technicznej znalazło się omyłkowo odwołanie do działu „HGS/WYK/TEL/KOM tom OPT”.

Pytanie 72: Proszę o uzupełnienie dokumentacji o plan rozmieszczenia głównego przyłącza PTO/PSO, CPD/PT i PDK. Proszę o podanie jakie połączenia należy wykonać, po czyjej stronie leży ich wykonanie (oferent, operator IT?) i w jakiej technologii z podaniem urządzenia/panelu na obu jego końcach.

Odpowiedź: W specyfikacji technicznej znalazła się błędna informacja na temat PTO/PSO, CPO/PT i PDK.

Pytanie 73: Proszę o określenie co to za punkt sieci: PTO/PSO, CPD/PT i PDK wraz z miejscem ich lokalizacji.

Odpowiedź: W specyfikacji technicznej znalazła się błędna informacja na temat PTO/PSO, CPO/PT i PDK

Pytanie 74: Proszę o określenie lub udostępnienie tras koryt kablowych dla instalacji teletechnicznych.

Odpowiedź: Kable należy rozprowadzić w korytach kablowych zgodnie z opisem z pkt 5.3 projektu wykonawczego instalacji niskoprądowych. Ustalenie trasy koryt w trakcie realizacji robót w uzgodnieniu z Nadzorem.

Pytanie 75: Czy Oferent ma przewidzieć dostawę aparatów telefonicznych?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje dostawy aparatów telefonicznych przez Wykonawcę.

Pytanie 76: Czy Zamawiający przewiduje zabezpieczenia przeciwprzepięciowe dla toru sygnału wizyjnego?

Odpowiedź: Należy przewidzieć zabezpieczenia przeciwnapięciowe toru wizji.

Pytanie 77: Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie słupów pod kamery obrotowe zewnętrzne? Jakiej wysokości i gdzie należy je zastosować?

Odpowiedź: Kamery zainstalować na słupach oświetlenia zewnętrznego i masztach oświetleniowych na wysokości minimum 2,5 m.

Pytanie 78: Jaki czas rejestracji wizji przewiduje się na obiekcie?

Odpowiedź: Zgodnie z pkt 12 projektu wykonawczego instalacji niskoprądowych.

Pytanie 79: Jaki czas rejestracji fonii przewiduje się na obiekcie?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem pkt 4.0 - Monitoring audio.

Pytanie 80: Jaki przewiduje się sposób archiwizacji po okresie rejestracji ?

Odpowiedź: Archiwizacja wizji i fonii odbywa się na płytach CD, zgodnie z projektem wykonawczym instalacji niskoprądowych.

Pytanie 81: W specyfikacji technicznej systemu monitoringu powołuje się na „części HGS_WYK_TEL_CTV_OPT” Proszę o jej udostępnienie.

Odpowiedź: W specyfikacji technicznej znalazło się omyłkowo odwołanie do działu „HGS_WYK_TEL_CTV_OPT”

Uwzględniając konieczność wprowadzenia zmian w ofertach zgodnie z Art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający :

- **przedłużyć termin składania ofert oraz wniesienia wadium do dnia 24.10.2008 r. do godziny 10.00**
- **ustalić termin otwarcia ofert na dzień 24.10.2008 r. godz. 11.00**
- **miejsce otwarcia ofert - sala 101.**

Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

k/o :

UI a/a