RAMA R3 1:50
w osiach IV i XI
szt.2

NR 1 13∅32(BST500) l=760cm (dołem)
NR 2 14∅32(BST500) l=1100cm (dołem)
NR 3 14∅25(BST500) l=1200cm (dołem)
NR 4 32∅10(BST500) l=900cm (środek)
NR 5 32∅10(BST500) l=1020cm (środek)
NR 6 8∅12(BST500) l=580cm (góra)
NR 7 8∅25(BST500) l=1200cm (góra)
NR 8 15∅25(BST500) l=1110cm (górą)
NR 49 32∅10(BST500) l=840cm (środek)

NR 12 8∅32(BST500) l=808cm
NR 16 4∅32(BST500) l=858cm
NR 15 2∅32(BST500) l=858cm
NR 14 2∅32(BST500) l=858cm

NR 11 4∅25(BST500) l=1150cm
NR 10 2∅25(BST500) l=1150cm
NR 9 2∅25(BST500) l=1150cm

NR 13 8∅25(BST500) l=731cm

NR 22 ∅10 (StOS) l/r=346cm co10cm/300cm od podpór co20cm/w środku słupa

NR 25 ∅8 (StOS) l=196cm co10cm/160cm od podpór co20cm/w środku słupa

NR 27 ∅10 (StOS) l=256cm co6cm/na całości

NR 51 ∅12/12(BST500) o oczkach 15/15cm 4 x siatka (w czterech płaszczyznach)

NR 35 4∅10(BST500) l=460cm
NR 35 4∅10(BST500) l=460cm
NR 35 4∅10(BST500) l=460cm
NR 36 4∅10(BST500) l=370cm

NR 28 18∅28(BST500) l=966cm
NR 29 18∅28(BST500) l=1968cm
NR 32 12∅28(BST500) l=1830cm
NR 33 4∅28(BST500) l=982cm
NR 34 3∅28(BST500) l=876cm
NR 41 10∅28(BST500) l=1125cm
NR 42 4∅28(BST500) l=734cm
NR 43 8∅28(BST500) l=1200cm
NR 30 4∅25(BST500) l=1905cm

NR 31 4∅10(BST500) l=1200cm
NR 31 4∅10(BST500) l=1200cm
NR 31 4∅10(BST500) l=1200cm
NR 31 4∅10(BST500) l=1200cm

NR 17 24∅10(BST500) l=1200cm
NR 21 32∅28(BST500) l=1200cm
NR 20 32∅28(BST500) l=430cm
NR 18 24∅10(BST500) l=430cm
NR 24 14∅20(BST500) l=255cm
NR 23 14∅20(BST500) l=255cm

NR 37 4∅10(BST500) l=325cm
NR 38 4∅10(BST500) l=410cm
NR 38 4∅10(BST500) l=410cm
NR 39 4∅10(BST500) l=435cm
NR 40 4∅10(BST500) l=820cm
NR 40 4∅10(BST500) l=820cm
NR 40 4∅10(BST500) l=820cm
NR 40 4∅10(BST500) l=820cm

NR 52 4∅25(BST500) l=440cm

NR 44 6∅20(BST500) l=397cm (góra)
NR 44 4∅20(BST500) l=397cm (dołem)

NR 26 24∅28(BST500) l=290cm
NR 19 4∅10(BST500) l=290cm
NR 50 4∅10(BST500) l=250cm
NR 23 24∅28(BST500) l=250cm

POZ. 4.2.9 między osiami IV-V;IX-X
POZ. 4.2.10 między osiami IV-V;IX-X
strop filigran między osiami IV-V;V-VI;IX-X;X-XI

ŁĄCZENIE PRĘTÓW ZA POŚREDNICTWEM MUF (NP. HALFEN,DEHA) HBS-05-S-25/2460

BETON B40 wibrowany
z dodatkiem zbrojenia
rozproszonego włókna
fibrylowane 0.6kg/m3
(np.Fortatech Fibre)
STAL BSt 500 ; StOS

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
STALPROJEKT BIURO KONSTRUKCYJNE
UL. OJCA WIRSKIEGO 11
80-320 GDAŃSK

GŁÓWNY PROJEKTANT
mgr inż. Maria Filar
Nr upr. proj. POM/0205/POOK/06

OPRACOWAŁ
mgr inż. Marek Wrzyszcz
Nr upr. bud. 6004/Gd/94

SPRAWDZIŁ
mgr.inż. Zbigniew Rolecki
Nr upr. proj. GT-II-6304/421/76

INWESTOR
GMINA MIASTA GDYNIA
GDYNIA
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

PROJEKT
STADION RUGBY
Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
Gdynia ul. Sportowa dz.nr 948/1

STADIUM
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA
KONSTRUKCJA

TYTUŁ RYSUNKU
RAMA 3
W OSI IV , XI

NR RYSUNKU
31K

SKALA 1:50 DATA 05.2007

REWIZJA