WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH.
NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU.
OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC
WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAC INFORMACJE
O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.

WYTYCZNE WYKONANIA FUNDAMENTÓW OGRODZENIA skala 1:50

FUNDAMENT - F1
do ogrodzenia H=4,00m

FUNDAMENT - F2
do ogrodzenia H=2,60m

przekrój

Beton C20/25
Stal A-III N (Bst 500S)

DETAL A 1:5

FUNDAMENT OGRODZENIA PRZY MURZE OPOROWYM - F2*

FUNDAMENT OGRODZENIA PRZY MURZE OPOROWYM - F1*
MOCOWANIE SŁUPKA OGRODZENIOWEGO Z MURKIEM OPOROWYM OD STRONY BUDYNKU STANELAZOWO

*FUNDAMENT OGRODZENIA NALEŻY WYKONAĆ RAZEM Z MUREM OPOROWYM – rys. szczegółowy W-GT-AR-3002
**FUNDAMENT OGRODZENIA WYKONAĆ RAZEM DLA 2–3 SŁUPKÓW – rys.szczegółowy W-GT-AR-3002

OGRODZENIE WYSOKIE Z BELKĄ PODWALINOWĄ

FUNDAMENT - F1p

BELKA PODWALINOWA
W OGRODZENIU OD STRONY KOZŁI

WYTYCZNE WYKONANIA FUNDAMENTU I OGRODZENIA WYSOKIEGO Z BELKĄ PODWALINOWĄ PRZY ZMIANIE POZIOMU TERENU

UWAGA:
1.POŁOŻENIE SIECI PODZIEMNYCH PODANO WEDLUG MAPY. NALEŻY KAZDORAZOWO SPRAWDZIĆ ICH POŁOŻENIE I WYKONAĆ EWENTUALNĄ KOREKTĘ.
2.SEGMENTY NIETYPOWE WYKONAĆ ZACHOWUJĄC ROZSTAW OSIOWY SŁUPKÓW PRZĘSŁA MIN. 40cm, Z MOŻLIWOŚCIĄ POŁĄCZENIA STOP FUNDAMENTOWYCH - F**.
3.POŁOŻENIE GRANIC DZIAŁKI SPRAWDZIĆ W NATURZE - DOSTOSOWAĆ DŁUGOŚĆ OGRODZENIA NA SKRAJNYCH PRZĘSŁACH
4.FUNDAMENTY:
- SŁUPKI, PODKTÓRYMI NIE MA STÓP FUNDAMENTOWYCH KOTWIĆ DO FUNDAMENTÓW ŻELBETOWYCH OBIEKTU, PREFABRYKATÓW MURKU OPOROWEGO* LUB DO PŁYT FUNDAMENTOWYCH KOŁOWROTKÓW WEJŚCIOWYCH ZA POMOCĄ KOTEW WKLEJANYCH SYSTEMOWYCH (W DOSTAWIE PRODUCENTA OGRODZENIA) PO OSIADZENIU USZCZELNIĆ I ZAZOŁOWAĆ PRZECIWWILGOCIOWO.
* W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI MOCOWANIA W MIEJSCU DYLATACJI ELEMENTÓW W MARCE WYKONAĆ OTWORY "FASOLKOWE"
- BRAMĘ PAMIĄTKOWĄ PODCZAS ROZBIÓRKI OCIĄĆ LUB ODKRĘCIĆ OD ISTNIEJĄCEGO FUNDAMENTU I ZABEZPIECZYĆ DO CZASU WYKONYWANIA OGRODZENIA OD UL. STRYJSKIEJ. PRZED WYKONANIEM FUNDAMENTÓW SPRAWDZIĆ PRZYJĘTY ROZSTAW. WYKONAĆ STOPY FUNDAMENTOWE F3 100x100cm O WYSOKOŚCI 120cm. BRAMĘ PAMIĄTKOWĄ ZESPAWAĆ Z MARKĄ STALOWĄ 420x720x10mm I ZAMOCOWAĆ DO FUNDAMENTU KOTWAMI WKLEJANYMI M16 - 12szt.. PO ZAMOCOWANIU USZCZELNIĆ I ZAZOŁOWAĆ PRZECIWWILGOCIOWO.
PRZED ZAMÓWIENIEM BRAM SPRAWDZIĆ WYMIARY I W RAZIE POTRZEBY SKORYGOWAĆ DŁUGOŚĆ.

STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
02-634 Warszawa, ul. Wiśniowska 23 tel/fax 844 88 81
e-mail: spak@spak.com.pl www.spak.com.pl

Projektant: arch. Anna KASPRZYK nr upr. 169/01/WL
arch. Anna ŚWIEK
arch. Ewa TATARA nr upr. 39/LOIA/07
arch. Kornila KAMIŃSKA
tech. Krzysztof SZAŁKOWSKI
tech. Tomasz WIŚNIEWSKI

Sprawdzający: arch. Konrad STYKA nr upr.: Wa – 13/2000

Branża: **ARCHITEKTURA**

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat: **STADION PIŁKARSKI W GDYNI**
PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5
BUDOWLE I URZĄDZENIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zawartość: **SCHEMAT POSADOWIENIA ELEMENTÓW OGRODZENIA**

Skala:	Data:	Nr. kol.	Nr. rys.	Rew.
1:5, 1:50,1:250	03/2009		W-OT-AR-3002	01