

POSADZKI:
1. NA GRUNCIE (G)
2. ZEWNĘTRZNE (Z)
3. WEWNĘTRZNE (W)

POSADZKI NA GRUNCIE

PG1
2,0cm POSADZKA CEMENTOWA WZMOCNIONA SIATKĄ
0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
0,5cm HYDROIZOLACJA MASA BITUMICZNA
10,0cm BETON B-15
20,0cm PODSYPKA STABILIZOWANY LEWARY WARSTWAMI

PG2
1,0cm WYGŁADZKA DYNAMOWA
0,5cm MASTYKA SAMOPOZIOMUJĄCA
6,0cm WARSTWA CEMENTOWA WZMOCNIONA SIATKĄ
0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
0,5cm HYDROIZOLACJA MASA BITUMICZNA
10,0cm BETON B-15
20,0cm PODSYPKA STABILIZOWANY LEWARY WARSTWAMI

PG3
1,0cm WYGŁADZKA PCV
0,5cm MASTYKA SAMOPOZIOMUJĄCA
6,0cm WARSTWA CEMENTOWA WZMOCNIONA SIATKĄ
0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
0,5cm HYDROIZOLACJA MASA BITUMICZNA
10,0cm BETON B-15
20,0cm PODSYPKA STABILIZOWANY LEWARY WARSTWAMI

PG4
0,2cm ŻYWICA EPOKSYDOWA
4,0cm WYGŁADZKA BETONOWA
0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
7,0cm BETON WYRÓWNAWCZY
0,5cm HYDROIZOLACJA MASA BITUMICZNA
FUNDAMENT ŻELBET
0,2cm PAPA TERMOZGRZEWALNA POD FUND.DO POZ. −1,30
0,5cm GRUNTU +1,30 DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
10,0cm BETON B-10
20,0cm PODSYPKA STABILIZOWANY LEWARY WARSTWAMI

PG5
10,0cm WARSTWY DROGOWE
1,0cm IZOLACJA P-WODNA
30,0cm STROP ŻELBETOWY
220,0cm GRUNT
8,0cm KOLUMNY PODNIESIONA
54,0cm ŚCIANY PRZEBETONOWANYCH
0,5cm HYDROIZOLACJA MASA BITUMICZNA
FUNDAMENT ŻELBET
0,2cm PAPA TERMOZGRZEWALNA POD FUND.DO POZ. −1,30
0,5cm GRUNTU +1,30 DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
10,0cm BETON B-10
20,0cm PODSYPKA STABILIZOWANY LEWARY WARSTWAMI

PG6
0,2cm ŻYWICA EPOKSYDOWA
4,0cm WYGŁADZKA BETONOWA
0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
0,5cm HYDROIZOLACJA MASA BITUMICZNA
10,0cm BETON B-10
20,0cm PODSYPKA STABILIZOWANY LEWARY WARSTWAMI

PG6↑
8,0cm KOSTKA BETONOWA
5,0cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
18,0cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
40,0cm PODSYPKA STABILIZOWANY LEWARY WARSTWAMI

PG6*↑
0,2cm ŻYWICA EPOKSYDOWA
4,0cm WYGŁADZKA BETONOWA
0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
10,0cm BETON DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
10,0cm BETON B-10
20,0cm PODSYPKA STABILIZOWANY LEWARY WARSTWAMI

PG7
7,0cm PŁYTY CHODNIKOWE
5,0cm PODSYPKA CEMENT.-WAP.
30,0cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
0,1cm MASTYKA OCHRONNA Z FIZELINY 250G/m2
10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
0,5cm HYDROIZOLACJA MASA BITUMICZNA
FUNDAMENT ŻELBETOWY
10,0cm BETON B-10

PG8
7,0cm PŁYTY CHODNIKOWE
5,0cm PODSYPKA CEMENT.-WAP.
30,0cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
0,1cm MASTYKA OCHRONNA Z FIZELINY 250G/m2
10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
0,5cm HYDROIZOLACJA MASA BITUMICZNA
40,0cm FUNDAMENT ŻELBETOWY
10,0cm BETON B-10

POSADZKI ZEWNĘTRZNE

PZ1
0,3—6,0cm POWŁOKA NA BAZIE EPOKSYDOWO—POLIURETANOWEJ
6,0—10,0cm POSADZKA BETONOWA
Z ZBROJENIEM ROZPROSZONYM
ROZDZIELONYCH Z BLOKNA POLIPROPYLEN.
KLASA BETONU C0 ,5/2 W
0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
10,0cm PŁYTY STYROPIANOWE FS—30
0,5cm HYDROIZOLACJA MASA BITUMICZNA
26,0cm STROP ŻELBETOWY

PZ2
0,3—6,0cm POWŁOKA NA BAZIE EPOKSYDOWO—POLIURETANOWEJ
6,0—10,0cm POSADZKA BETONOWA
Z ZBROJENIEM ROZPROSZONYM
ROZDZIELONYCH Z BLOKNA POLIPROPYLEN.
KLASA BETONU C0 ,5/2 W
0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
10,0cm PŁYTY STYROPIANOWE FS—30
0,5cm HYDROIZOLACJA MASA BITUMICZNA
26,0cm STROP ŻELBETOWY
1,5cm TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

PZ2'
0,3—6,0cm POWŁOKA NA BAZIE EPOKSYDOWO—POLIURETANOWEJ
6,0—10,0cm POSADZKA BETONOWA
Z ZBROJENIEM ROZPROSZONYM
ROZDZIELONYCH Z BLOKNA POLIPROPYLEN.
KLASA BETONU C0 ,5/2 W
0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
10,0cm PŁYTY STYROPIANOWE FS—30
0,5cm HYDROIZOLACJA MASA BITUMICZNA
26,0cm STROP ŻELBETOWY
1,5cm TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

PZ3
20,0cm PŁYTA ŻELBETOWA ZATARTA NA GŁADKO

PZ3a
26,0cm PŁYTA ŻELBETOWA ZATARTA NA GŁADKO

PZ4
15,0cm PRZEBARWIAJĄCY ŻELBETOWY
Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
0,5cm HYDROIZOLACJA MASA BITUMICZNA
KONSTRUKCJA ŻELBETOWA
1,5cm TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

PZ5
15,0cm PRZEBARWIAJĄCY ŻELBETOWY
Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
0,5cm HYDROIZOLACJA MASA BITUMICZNA
KONSTRUKCJA ŻELBETOWA

PZ6
3,0cmBRUK PŁUKANY 16/32
0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
0,5cm HYDROIZOLACJA MASA BITUMICZNA
4,0cm WYGŁADZKA BETONOWA
FUNDAMENT ŻELBETOWY

PZ6a
3,0cmBRUK PŁUKANY 16/32
0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
0,5cm HYDROIZOLACJA MASA BITUMICZNA
4,0cm WYGŁADZKA BETONOWA
FUNDAMENT ŻELBETOWY

PZ7
4cm KRAWĘŻNIK GRANITOWY
KONSTRUKCJA STALOWA/PŁYTY
WARSTWOWE (R=min.4,2x8)

PZ8
28,0/15,0cm PŁYTA ŻELBETOWA ZE SPADKIEM

PZ9
1,0cm PŁYTA LAMINOWANA—WODOODPORNA
0,3cm FOLIA PODŁOGOWA
5,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
0,5cm HYDROIZOLACJA MASA BITUMICZNA
0,3cm FOLIA PODŁOGOWA
5,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
0,3cm FOLIA PODŁOGOWA
1,0cm PŁYTA LAMINOWANA—WODOODPORNA

PZ10
1,0cm PŁYTA LAMINOWANA—WODOODPORNA
0,3cm FOLIA PODŁOGOWA
10cm PIANKI EKSTRUD. POLIURET./PODKONSTRUKCJA
0,3cm FOLIA PODŁOGOWA
1,0cm PŁYTA LAMINOWANA—WODOODPORNA

PZ11
20,0cm PŁYTA ŻELBETOWA ZATARTA NA GŁADKO

PZ12
0,3—6,0cm POWŁOKA EPOKSYDOWO—POLIURETANOWA
0,3—6,0cm POSYPKA Z PIASKU KWARCOWEGO
SCHODY ŻELBETOWE NA TRYBUNIE

POSADZKI WEWNĘTRZNE

PW1
2,0cmGRES
0,5cmWARSTWA CEMENTOWA WZMOCNIONA SIATKĄ
0,2cmFOLIA POLIETYLENOWA
10,0cmPŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
0,5cmHYDROIZOLACJA MASA BITUMICZNA
FUNDAMENT ŻELBETOWY
1,5cmTYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

PW2
1,0cmWYGŁADZKA DYNAMOWA
0,5cmMASTYKA SAMOPOZIOMUJĄCA
6,0cmWARSTWA CEMENTOWA WZMOCNIONA SIATKĄ
0,2cmFOLIA POLIETYLENOWA
10,0cmPŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
0,5cmHYDROIZOLACJA MASA BITUMICZNA
FUNDAMENT ŻELBETOWY
1,5cmTYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

PW3
1,0cmWYGŁADZKA PCV
0,5cmMASTYKA SAMOPOZIOMUJĄCA
6,0cmWARSTWA CEMENTOWA WZMOCNIONA SIATKĄ
0,2cmFOLIA POLIETYLENOWA
10,0cmPŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
0,5cmHYDROIZOLACJA MASA BITUMICZNA
FUNDAMENT ŻELBETOWY
1,5cmTYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

PW4
2,0cmGRES
0,5cmWYGŁADZKA CEMENTOWA WZMOCNIONA SIATKĄ
0,2cmFOLIA POLIETYLENOWA
FUNDAMENT ŻELBETOWY
1,5cmTYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

PW5
2,0cmGRES
0,5cmSTROP ŻELBETOWY
1,5cmTYNK CEMENTOWO—WAPIENNY
PODPŁYTKOWY
1,2cmSUFIT PODWIESZANY

PW6
10,0cmPODŁOGA PODNIESIONA
BETONOWA PREFABRYKOWANA
50,0—120,0cmKOLUMNY BETON.
KONSTRUKCJA ŻELBETOWA

PŁYTY WARSTWOWE

PD1
6cmPŁYTA WARSTWOWA DACHOWA
KONSTRUKCJA STALOWA TO30 I 100x100x4 i T200
SUFIT PODWIESZONY NA PODKONSTRUKCJI

PD2
8cmPŁYTA WARSTWOWA DACHOWA
KONSTRUKCJA STALOWA TO30 I C200
SUFIT PODWIESZONY NA PODKONSTRUKCJI

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SĄ W CENTYMETRACH
ŚREDNICE PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH W MILIMETRACH
NIE WOLNO ODMIERZAĆ ŻADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU
OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY ROBÓT JEST SPRAWDZIĆ
WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE
O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

LEGENDA:
ŚCIANY/MATERIAŁY

- ŚCIANY MUROWANE
- ŻELBET
- BETON
- GŁADŹ CEMENTOWA
- IZOLACJA P.WILGOCIOWA
- IZOLACJA TERMICZNA

STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
02-634 Warszawa, ul. Miłobędzka 23 tel/fax 844 88 81
e-mail: spak@spak.com.pl www.spak.com.pl

Projektant
arch. Anna KASPRZYK
arch. Anna SIWEK nr upr. 169/01/WL
arch. Maksymilian SKOTNICKI
tech. Krzysztof SZAŁKOWSKI
tech. Tomasz WIŚNIEWSKI

Sprawdzający
arch. Konrad STYKA
nr upr.: Wa – 13/2000

Branża
ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat
STADION PIŁKARSKI
W GDYNI
PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5
TRYBUNA VIP

Zawiera
PRZEKRÓJ M-M

Skala	Data	Nr. Rys.	Rew.
1:100	03/2009	W-TV-AP-4105	01