

## Roboty remontowe

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Remont sanitariatu chłopców z wydzieleniem sanitariatu dla niepełnosprawnychna I piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 10</b>							
Roboty rozbiórkowe							
1.1.1		SST - 0.1	Rozebranie ścianek działowych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej.  (1,58+0,28+0,82+0,46+0,45)*3,4*0,21-0,8*2,0*0,21	m3	2,227		0,00
1.1.2		SST - 0.1	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 cegły.  (1,05*2+2,67)*2,15-3*0,6*1,9	m2	6,836		0,00
1.1.3		SST - 0.1	Rozebranie nadproża betonowego w ścianie gr. 1 i 1/2 cegły  1,3*0,46*0,25	m	1,25		0,00
1.1.4		SST - 0.1	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej. - obustronne  2*3,0 - 1,25*2	m	3,5		0,00
1.1.5		SST - 0.1	Wykonanie nadproża nad dwoma otworami drzwiowymi z dwóch dwuteowników 200 dł. 300 cm łączonych śrubami o średnicy 16 mm, z osiatkowaniem  2*3,0	m belki	6		0,00
1.1.6		SST - 0.1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 mm jako oddzielna robota, przy zastosowaniu betoniarki.  koniec	koniec	4		0,00
1.1.7		SST - 0.1	Wykucie wnęk w ścianach na zaprawie wapiennej, głębokość wnęk do 1 1/2 cegły. - poszerzenie otworu drzwiowego  0,2*2,1	m2	0,42		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.8		SST - 0.1	Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej (wapno gaszone), grubość ścianek 1 cegła, przy użyciu betoniarki.  Krotność=1,50  Krotność k=1,5 ponieważ ściana jest gr. 46 cm  0,1*2,1	m2	0,21		0,00
1.1.9		SST - 0.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2.	szt.	5		0,00
1.1.10		SST - 0.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2.  1,59*2,13+1,79*2,13	m2	7,199		0,00
1.1.11		SST - 0.1	Wykucie z muru podokienników betonowych  1,7+1,9	m	3,6		0,00
1.1.12		SST - 0.1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku.  (1,7+1,9)*0,3	m2	1,08		0,00
1.1.13		SST - 0.1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  0,87*1,55	m2	1,349		0,00
1.1.14		SST - 0.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach  Skucie przegniłych i odpadających tynków ścian - do 25% - pod glazurą w 100%  ((2,67+0,21+2,67+3,14+3,33+0,19+2,03+3,28)*3,4-1,59*2,13-1,79*2,13-0,8*2,0-1,35)*0,25+0,87*1,55	m2	13,703		0,00
1.1.15		SST - 0.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na stropach  Skucie przegniłych i odpadających tynków sufitów do 25%  ((2,67+0,21+2,67)*3,14+0,14*1,8)*0,25	m2	4,42		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.16		SST - 0.1	<p>Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej.</p> $3,14 \cdot (2,67 + 0,21 + 2,67) + 0,14 \cdot 1,8 - 0,2 \cdot (1,58 + 0,28 + 0,46 + 0,4)$	m2	17,135		0,00
1.1.17		SST - 0.1	<p>Zerwanie posadzki cementowej gr. 3 cm</p> $3,14 \cdot (2,67 + 0,21 + 2,67) + 0,14 \cdot 1,8 + 0,46 \cdot 0,9$	m2	18,093		0,00
1.1.18		SST - 0.1	<p>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km.</p> $2,227 + 6,836 \cdot 0,1 + 0,15 \cdot 0,46 + 0,42 \cdot 0,46 + 5 \cdot 0,8 \cdot 2,05 \cdot 0,12 + 7,199 \cdot 0,2 + 3,6 \cdot 0,05 \cdot 0,25 + 1,08 \cdot 0,025 + 1,349 \cdot 0,025 + 13,703 \cdot 0,025 + 4,42 \cdot 0,025 + 17,135 \cdot 0,02 + 18,093 \cdot 0,03$	m3	7,041		0,00
1.1.19		SST - 0.1	<p>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, dodatek na kazdy nastepny 1 km odleglosci ponad 1 km.</p>	m3	7,041		0,00
1.1.20		SST - 0.1	Utylizacja gruzu	t	11		0,00
Roboty wykończeniowe							
1.2.1		SST - 0.1	<p>Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych o grubości 1/4 cegły.</p> $(1,45 + 0,1 + 1,1 + 3,14) \cdot 3,4 - 1,0 \cdot 2,1$	m2	17,586		0,00
1.2.2		SST - 0.1	<p>Tynki zwykłe II kategorii ścian wykonywane ręcznie - uzupełnienie do 25 % skutych tynków ścian i itynkowanie obustronne nowych ścianek działowych</p> <p>tynki starych ścian do 25% i nowych ścianek działowych</p> $13,88 + (1,45 + 0,2 + 1,0 + 1,35 + 0,2 + 1,1 + 3,14 \cdot 2 - 0,1) \cdot 3,14 - 0,9 \cdot 2,0 \cdot 2$	m2	46,327		0,00
1.2.3		SST - 0.1	<p>Tynki zwykłe II kategorii stropów wykonywane ręcznie - uzupełnienie skutych tynków sufitów do 25%</p> <p>tynki sufitów do 25%</p>	m2	4,42		0,00
1.2.4		SST - 0.1	<p>Tynki zwykłe II kategorii - otynkowanie nadproża drzwiowego obustronnie</p> $(1,45 + 0,1 + 1,73) \cdot 0,3 \cdot 2$	m2	1,968		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.5		SST - 0.1	<p>Izolacje przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii półpłynnej ekofolia</p> <p>1,35*0,2+0,14*1,8+(1,1+1,35)*1,39+1,0*0,46+0,2*1,0+2,45*1,45+1,0*0,46+3,0*3,14+0,1*(3,0*2+3,14*2-0,8+1,8+0,14+0,65+1,39+1,1+0,2+1,35+1,73-0,8+1,45+0,2+1,0+1,65+2,45+1,45-0,8+0,46*4)</p>	m2	20,848		0,00
1.2.6		SST - 0.1	<p>Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości 20 mm, zatarte na gładko.</p> <p>1,35*0,2+0,14*1,8+(1,1+1,35)*1,39+1,0*0,46+0,2*1,0+2,45*1,45+1,0*0,46+3,0*3,14</p>	m2	18,02		0,00
1.2.7		SST - 0.1	<p>Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.</p>	m2	18,02		0,00
1.2.8		SST - 0.1	<p>Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej . Płytki podłogowe terakotowe lub gresowe o wym. 30x30 cm, gat. I, IV kl. ścieralności</p>	m2	25,408		0,00
1.2.9		SST - 0.1	<p>Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - do wysokości 2,1 m, metodą wykonania - zwykłą, na klej.</p> <p>(0,2+0,25+1,8+0,14+0,65+1,39+1,1+0,2+1,35+0,48+0,2+0,2+1,45+0,2+1,0+0,2+0,45+2,45+0,45+0,2+3,0*2+3,14*2)*2,1+1,0*2,0</p>	m2	53,944		0,00
1.2.10		SST - 0.1	Listwy narożnikowe PCV	m	30		0,00
1.2.11		SST - 0.1	<p>Gładź gipsowa na tynkach ścian jednowarstwowa.</p> <p>(3,4-2,1)*(0,25+1,8+0,14+0,65+1,39+1,1+0,2+1,35+0,48+1,45+0,2+1,0+0,2+0,45+2,45+0,45+3,0*2+3,14*2)+0,14*1,8+0,2*1,35+1,39*1,45+0,2*1,0+1,45*2,45+3,0*3,14</p>	m2	49,302		0,00
1.2.12		SST - 0.1	<p>Gładź gipsowa na tynkach sufitów, jednowarstwowa.</p> <p>1,8*0,14+2,45*1,39+0,2*1,35+0,2*1,0+2,45*1,45+3,0*3,14</p>	m2	17,1		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.13		SST - 0.1	<p>Malowanie farbą emulsyjną Polinit tynków gładkich, wewnętrznych, bez gruntowania, dwukrotne - ścian i sufitów</p> <p>Malowanie ścian i sufitów</p> <p>(3,4-2,1)*(0,25+1,8+0,14+0,65+1,39+1,1+0,2+1,35+0,48+1,45+0,2+1,0+0,2+0,45+2,45+0,45+3,0*2+3,14*2)+0,14*1,8+0,2*1,35+1,39*1,45+0,2*1,0+1,45*2,45+3,0*3,14</p>	m2	49,302		0,00
1.2.14		SST - 0.1	Ościeżnice drzwiowe stalowe, wbudowane w trakcie roznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrz lokalowych typu FD1-dwukrotnie malowane na budowie, z użyciem farby ftalowej nawierzchniowej.	szt.	3		0,00
1.2.15		SST - 0.1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe, jednodzielne pełne, o powierzchni do 1,8 m2 - fabrycznie wykończone.	m2	3,6		0,00
1.2.16		SST - 0.1	<p>Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe, o powierzchni ponad 1,6 m2 - fabrycznie wykończone.</p> <p>skrzydła drzwiowe płytowe pełne z okrągłymi otworami wentylacyjnymi</p>	m2	1,8		0,00
1.2.17		SST - 0.1	<p>Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2.</p> <p>1,59*2,13+1,79*2,13</p>	m2	7,199		0,00
1.2.18		SST - 0.1	<p>Różne obróbki z blachy ocynkowanej o grubości 0,50 mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm.</p> <p>(1,7+1,9)*0,28</p>	m2	1,008		0,00
1.2.19		SST - 0.1	<p>Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - ścian.</p> <p>Malowanie ściany od strony korytarza farbą emulsyjną powyżej 2,0 m na szerokości 3 m</p> <p>2,0*3,0</p>	m2	6		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.20		SST - 0.1	Jednokrotne malowanie ścian starych tynków wewnętrznych farbą olejną - bez szpachlowania.  Malowanie farbą olejną tynków ściany od strony korytarza wys. 2,0m na szerokości 3m  1,4*3,0	m2	4,2		0,00
Ścianki działowe wydzielające WC							
1.3.1		SST - 0.1	Montaż ścianek i drzwi wg rysunków wydzielających pomieszczenia WC z płyt systemowych HPL STRATIFICATO gr. 12 mm, w cenie transport, montaż i cena materiału  3,0+1,1*2	mb	5,2		0,00
<b>Remont sanitariatu chłopców z wydzieleniem sanitariatu dla niepełnosprawnych na II piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 10</b>							
Roboty rozbiórkowe							
2.1.1		SST - 0.1	Rozebranie ścianek działowych z cegieł na zaprawie cementowo - wapiennej.  (1,58+0,28+0,82+0,46+0,45)*3,4*0,21-0,8*2,0*0,21	m3	2,227		0,00
2.1.2		SST - 0.1	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 cegły.  (1,05*2+2,67)*2,15-3*0,6*1,9	m2	6,836		0,00
2.1.3		SST - 0.1	Rozebranie nadproża betonowego w ścianie gr. 1 i 1/2 cegły  1,3*0,46*0,25	m	1,25		0,00
2.1.4		SST - 0.1	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej. - obustronne  2*3,0 - 1,25*2	m	3,5		0,00
2.1.5		SST - 0.1	Wykonanie nadproża nad dwoma otworami drzwiowymi z dwóch dwuteowników 200 dł. 300 cm łączonych śrubami o średnicy 16 mm, z osiatkowaniem  2*3,0	m belki	6		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.6		SST - 0.1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 mm jako oddzielna robota, przy zastosowaniu betoniarki.	koniec	4		0,00
2.1.7		SST - 0.1	Wykucie wnęk w ścianach na zaprawie wapiennej, głębokość wnęk do 1 1/2 cegły. - poszerzenie otworu drzwiowego 0,2*2,1	m2	0,42		0,00
2.1.8		SST - 0.1	Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej (wapno gaszone), grubość ścianek 1 cegła, przy użyciu betoniarki.  Krotność=1,50  Krotność k=1,5 ponieważ ściana jest gr. 46 cm 0,1*2,1	m2	0,21		0,00
2.1.9		SST - 0.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2.	szt.	5		0,00
2.1.10		SST - 0.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2. 1,59*2,13+1,79*2,13	m2	7,199		0,00
2.1.11		SST - 0.1	Wykucie z muru podokienników betonowych 1,7+1,9	m	3,6		0,00
2.1.12		SST - 0.1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku. (1,7+1,9)*0,3	m2	1,08		0,00
2.1.13		SST - 0.1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 0,87*1,55	m2	1,349		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.14		SST - 0.1	<p>Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach</p> <p>Skucie przegniłych i odpadających tynków ścian - do 25% - pod glazurą w 100%</p> <p><math>((2,67+0,21+2,67+3,14+3,33+0,19+2,03+3,28)*3,4-1,59*2,13-1,79*2,13-0,8*2,0-1,35)*0,25+0,87*1,55</math></p>	m2	13,703		0,00
2.1.15		SST - 0.1	<p>Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na stropach</p> <p>Skucie przegniłych i odpadających tynków sufitów do 25%</p> <p><math>((2,67+0,21+2,67)*3,14+0,14*1,8)*0,25</math></p>	m2	4,42		0,00
2.1.16		SST - 0.1	<p>Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej.</p> <p><math>3,14*(2,67+0,21+2,67)+0,14*1,8-0,2*(1,58+0,28+0,46+0,4)</math></p>	m2	17,135		0,00
2.1.17		SST - 0.1	<p>Zerwanie posadzki cementowej gr. 3 cm</p> <p><math>3,14*(2,67+0,21+2,67)+0,14*1,8+0,46*0,9</math></p>	m2	18,093		0,00
2.1.18		SST - 0.1	<p>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km.</p> <p><math>2,227 + 6,836 * 0,1 + 0,15 * 0,46 + 0,42 * 0,46 + 5 * 0,8 * 2,05 * 0,12 + 7,199 * 0,2 + 3,6 * 0,05 * 0,25 + 1,08 * 0,025 + 1,349 * 0,025 + 13,703 * 0,025 + 4,42 * 0,025 + 17,135 * 0,02 + 18,093 * 0,03</math></p>	m3	7,041		0,00
2.1.19		SST - 0.1	<p>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, dodatek na każdy następny 1 km odległości ponad 1 km.</p>	m3	7,041		0,00
2.1.20		SST - 0.1	Utylizacja gruzu	t	11		0,00
Roboty wykończeniowe							
2.2.1		SST - 0.1	<p>Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych o grubości 1/4 cegły.</p> <p><math>(1,45+0,1+1,1+3,14)*3,4-1,0*2,1</math></p>	m2	17,586		0,00



1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.2		SST - 0.1	<p>Tynki zwykłe II kategorii ścian wykonywane ręcznie - uzupełnienie do 25 % skutych tynków ścian i itynkowanie obustronne nowych ścianek działowych</p> <p>tynki starych ścian do 25% i nowych ścianek działowych</p> <p><math>13,88+(1,45+0,2+1,0+1,35+0,2+1,1+3,14*2-0,1)*3,14-0,9*2,0*2</math></p>	m2	46,327		0,00
2.2.3		SST - 0.1	<p>Tynki zwykłe II kategorii stropów wykonywane ręcznie.- uzupełnienie skutych tynków sufitów do 25%</p> <p>tynki sufitów do 25%</p> <p>4,42</p>	m2	4,42		0,00
2.2.4		SST - 0.1	<p>Tynki zwykłe II kategorii - otynkowanie nadproża drzwiowego obustronnie</p> <p><math>(1,45+0,1+1,73)*0,3*2</math></p>	m2	1,968		0,00
2.2.5		SST - 0.1	<p>Izolacje przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii półpłynnej ekofolia</p> <p><math>1,35*0,2+0,14*1,8+(1,1+1,35)*1,39+1,0*0,46+0,2*1,0+2,45*1,45+1,0*0,46+3,0*3,14+0,1*(3,0*2+3,14*2-0,8+1,8+0,14+0,65+1,39+1,1+0,2+1,35+1,73-0,8+1,45+0,2+1,0+1,65+2,45+1,45-0,8+0,46*4)</math></p>	m2	20,848		0,00
2.2.6		SST - 0.1	<p>Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości 20 mm, zatarte na gładko.</p> <p><math>1,35*0,2+0,14*1,8+(1,1+1,35)*1,39+1,0*0,46+0,2*1,0+2,45*1,45+1,0*0,46+3,0*3,14</math></p>	m2	18,02		0,00
2.2.7		SST - 0.1	<p>Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.</p>	m2	18,02		0,00
2.2.8		SST - 0.1	<p>Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej . Płytki podłogowe terakotowe lub gresowe o wym. 30x30 cm, gat. I, IV kl. ścieralności</p>	m2	25,408		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.9		SST - 0.1	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - do wysokości 2,1 m, metodą wykonania - zwykłą, na klej.  (0,2+0,25+1,8+0,14+0,65+1,39+1,1+0,2+1,35+0,48+0,2+0,2+1,45+0,2+1,0+0,2+0,45+2,45+0,45+0,2+3,0*2+3,14*2)*2,1 1,0*2,0	m2	53,944		0,00
2.2.10		SST - 0.1	Listwy narożnikowe PCV	m	30		0,00
2.2.11		SST - 0.1	Gładź gipsowa na tynkach ścian jednowarstwowa.  (3,4-2,1)*(0,25+1,8+0,14+0,65+1,39+1,1+0,2+1,35+0,48+1,45+0,2+1,0+0,2+0,45+2,45+0,45+3,0*2+3,14*2)+0,14*1,8+0,2*1,35+1,39*1,45+0,2*1,0+1,45*2,45+3,0*3,14	m2	49,302		0,00
2.2.12		SST - 0.1	Gładź gipsowa na tynkach sufitów, jednowarstwowa.  1,8*0,14+2,45*1,39+0,2*1,35+0,2*1,0+2,45*1,45+3,0*3,14	m2	17,1		0,00
2.2.13		SST - 0.1	Malowanie farbą emulsyjną Polinit tynków gładkich, wewnętrznych, bez gruntowania, dwukrotne - ścian i sufitów  Malowanie ścian i sufitów  (3,4-2,1)*(0,25+1,8+0,14+0,65+1,39+1,1+0,2+1,35+0,48+1,45+0,2+1,0+0,2+0,45+2,45+0,45+3,0*2+3,14*2)+0,14*1,8+0,2*1,35+1,39*1,45+0,2*1,0+1,45*2,45+3,0*3,14	m2	49,302		0,00
2.2.14		SST - 0.1	Ościeżnice drzwiowe stalowe, wbudowane w trakcie roznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrz lokalowych typu FD1-dwukrotnie malowane na budowie, z użyciem farby ftalowej nawierzchniowej.	szt.	3		0,00
2.2.15		SST - 0.1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe, jednodzielnne pełne, o powierzchni do 1,8 m2 - fabrycznie wykończone.	m2	3,6		0,00
2.2.16		SST - 0.1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe, o powierzchni ponad 1,6 m2 - fabrycznie wykończone.  skrzydła drzwiowe płytowe pełne z okrągłymi otworami wentylacyjnymi	m2	1,8		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.17		SST - 0.1	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m <sup>2</sup> . 1,59*2,13+1,79*2,13	m <sup>2</sup>	7,199		0,00
2.2.18		SST - 0.1	Różne obróbki z blachy ocynkowanej o grubości 0,50 mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. (1,7+1,9)*0,28	m <sup>2</sup>	1,008		0,00
2.2.19		SST - 0.1	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - ścian.  Malowanie ściany od strony korytarza farbą emulsyjną powyżej 2,0 m na szerokości 3 m 2,0*3,0	m <sup>2</sup>	6		0,00
2.2.20		SST - 0.1	Jednokrotne malowanie ścian starych tynków wewnętrznych farbą olejną - bez szpachlowania.  Malowanie farbą olejną tynków ściany od strony korytarza wys. 2,0m na szerokości 3m 1,4*3,0	m <sup>2</sup>	4,2		0,00
Ścianki działowe wydzielające WC							
2.3.1		SST - 0.1	Montaż ścianek i drzwi wg rysunków wydzielających pomieszczenia WC z płyt systemowych HPL STRATIFICATO gr. 12 mm, w cenie transport, montaż i cena materiału 3,0+1,1*2	mb	5,2		0,00
Razem:					0,00		