

Wymiana posadzki z wykładziny PCV na wykładzinę podłogową HPL - iQ PUR homogeniczną z winylu ze wzmocnieniem poliuretanowym w SP 10

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
Wymiana posadzki z wykładziny PCV na wykładzinę podłogową HPL - iQ PUR homogeniczną z winylu ze wzmocnieniem poliuretanowym							
Roboty rozbiórkowe							
1.1.1		SST-B.01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych. 6,95*8,0+3,3*4,45+1,9*0,3+10,22*8,0+1,9*0,3+2*(2,75*40,2+1,5*0,3*6)	m2	379,685		0,00
1.1.2		SST-B.01	Zerwanie posadzki cementowej. gr. 3 cm	m2	379,685		0,00
1.1.3		SST-B.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, kategoria gruntu III. (153,185+113,25)*(0,03+0,025)	m3	14,654		0,00
1.1.4		SST-B.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi, dodatek na każdy następny 1 km odległości ponad 1 km.	m3	14,654		0,00
1.1.5		SST-B.01	UTYLIZACJA gruzu	t	10		0,00
Roboty wykończeniowe							
1.2.1		SST-B.01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości 20 mm, zatarte na gładko.	m2	379,685		0,00
1.2.2		SST-B.01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	379,685		0,00
1.2.3		SST-B.01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2. - przyjęto gr. warstwy 3 mm	m2	379,685		0,00
1.2.4		SST-B.01	Warstwa wyrównująca gr. 2 mm - 3 kg/m2 379,685*3	kg	1139,055		0,00
1.2.5		SST-B.01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchni poziomych.	m2	379,685		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Posadzki z wykładziny homogenicznej z winylu ze wzmocnieniem poliuretanem - HPL iQ PUR				
			z wywinięciem na ściany wys. 10 cm				
1.2.6		SST-B.01	153,185+3,52+3,6+2*(2,75*40,2+1,5*0,3*6+8,07)	m2	402,945		0,00
1.2.7		SST-B.01	sznur spoinowy	mb	260		0,00
Razem:					0,00		