

# CZĘŚĆ V TOM 5 DROGI

## PRZEDMIAR ROBÓR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV 45233220-7- Roboty w zakresie nawierzchni dróg

<b>NAZWA INWESRYCJI</b>	<b>Stacja prostownikowa trolejbusowa „Kielecka”</b>
<b>ADRES INWESTYCJI</b>	<b>Gdynia ul. Kielecka</b>
<b>INWESTOR</b>	<b>Gmina Miasta Gdyni</b>
<b>ADRES INWESTORA</b>	<b>Gdynia, Al. Pilsudskiego 52/54</b>
<b>BRANŻA</b>	<b>Drogi</b>
<b>DATA OPRACOWANIA</b>	<b>10.12.20007 r.</b>

**PRZEDMIAR**

**STACJA PROSTOWNIKOWA TROLEJBUSOWA „KILEKECKA” W GDYNI**

	<b>SPIS DZIAŁÓW</b> <b>CPV 45233220-7- Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>	
<b>L.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Wartość PLN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Roboty ziemne</b>	
<b>2.</b>	<b>Roboty nawierzchniowe</b>	
	<b>RAZEM</b>	

**STACJA PROSTOWNIKOWA TROLEJBUSOWA „KIELECKA” W GDYNI**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**CPV 45233220-7- Roboty w zakresie nawierzchni dróg**

Lp	Kod	Nr Specyfikacji Technicznej	Dział/Temat	Jedn.	Ilość	Cena Jedn. PLN	Wartość PLN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.0	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.015		
2	2.0	D.02.00.00	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III)	m3	13.0		
3	3.0	D.02.00.00	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3	52.0		
4	4.0	D.02.00.00	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (wywóz na 15 km)	m3	65.0		
5	5.0	D.02.00.00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	153.1		
6	6.0	D.04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm	m2	153.1		
7	7.0	D.04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	153.1		
8	8.0	D.08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	2.7		

9	9.0	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	mb	56.9		
10	10.0	D.05.03.01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej	m2	153.1		