

**MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO**  
**WYMIANA POSADZEK, WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ I MALOWANIE**

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Wymiana posadzek</b>							
1.1. Roboty rozbiórkowe							
1.1.1		SST - 01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych.  4,93+15,29+10,68+7,38+(2,61*3,65+1,4*2,1+1,45*1,27+0,38*0,9+0,25*0,9)+4,33+ 9,64+5,93+8,31+8,91	m2	90,275		0,00
1.1.2		SST - 01	Rozebranie posadzek z płytek  16,83+10,9+24,28+11,39+13,89+13,22+0,38*1,6+ 9,08+2,18	m2	102,378		0,00
1.1.3		SST - 01	Rozebranie cokolków  2,15*2+2,8*2-1,0*3+0,38*2+6,6*2+1,4*2+0,8*2- 1,0*8+3,1+4,39+8,6+1,11+2,1+1,1+3,4+2,36- 1,0*9+1,96*2+2,0*2+4,5*2-1,0*3	m	48,34		0,00
1.1.4		SST - 01	Skucie starego podkładu betonowego gr.do 4 cm  0,04*102,378	m3	4,095		0,00
1.1.5		SST - 01	Wywiezienie i utylizacja gruzu  90,275*0,005+102,378*0,03+48,34*0,1*0,01+4,095	m3	7,666		0,00
1.2. Roboty budowlane							
1.2.1		SST - 01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości do 40 mm, zatarte na gładko.  16,83+10,9+24,28+11,39+13,89+13,22+9,08+2,18	m2	101,77		0,00
1.2.3		SST - 01	Posadzki z płytek gres o wymiarach 30x30 cm o parametrach dla obiektów użyteczności publicznej, układane metodą kombinowaną na klej - w karo zgodnie z SST  8,91+9,08+13,22+13,89+8,31+5,93+9,64+4,33+ 24,28+11,39+7,38+10,68+16,83+10,9+15,29+ 4,93+(3,65*2,61+0,25*1,0+2,1*1,4+0,38*1,0+1,45*1,27)+2,18	m2	192,108		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.4		SST - 01	<p>Cokoliki z płytek o wymiarach 30x30 - cokolik 10 cm, układanych metodą zwykłą na klej, z przycinaniem płytek.</p> <p>4,5*2+2,0*2-1,0+4,5*2+2,0*2-1,0*3+2,0*2+4,16*2-1,0*2+2,15*2+2,8*2-1,0*3+6,6*2+1,4*2+0,8*2-1,0*8+1,58*2+0,7*2+0,7+2,8+0,3*2+0,38+2,0*2+4,46+0,3*2+0,38-1,0*3+0,38*2+3,11*2+1,4*2-1,0*3+1,27*2+1,4*2-1,0*3+1,4*2+2,1*2-1,0*2+3,65*2+2,61*2-1,0*3+3,1+4,39+8,6+1,11+2,0+3,5+2,36-1,0*9+2,0*2</p>	m	108		0,00
<b>2. Wymiana stolarki drzwiowej</b>							
2.1. Roboty rozbiórkowe							
2.1.1		SST - 01	<p>Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach</p> <p>1,4*2*7</p>	m	19,6		0,00
2.1.2		SST - 01	<p>Poszerzenie otworów drzwiowych</p> <p>2,0*(0,09+0,06+0,02+0,09+0,18+0,15*3+0,04+0,12+0,16+0,05+0,11+0,04+0,15+0,12+0,14+0,11+0,20)*0,25</p>	m3	1,07		0,00
2.1.3		SST - 01	<p>Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2.</p>	szt.	32		0,00
2.1.4		SST - 01	<p>Demontaż desek odbojowych</p> <p>2,5+3,0+0,8+1,0+1,0+1,8+0,8+0,3+0,25*2+0,8*2+2,0+0,5+1,5+1,5+0,5+1,5+2,0+2,0+1,2+1,3+3,6+0,5+1,0+0,8+2,0+1,0+0,5+2,8+0,8+1,5+1,6+0,3+1,0+1,3+2,4</p>	m	48,4		0,00
2.1.5		SST - 01	<p>Wywiezienie i utylizacja gruzu</p> <p>19,6*0,2*0,15+2,0*0,97*25+48,4*0,25*0,02</p>	m3	49,33		0,00
2.2. Roboty budowlane							
2.2.1		SST - 01	<p>Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200 mm</p> <p>1,4*2*7</p>	m	19,6		0,00
2.2.2		SST - 01	<p>Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych I NP 200 mm jako oddzielna robota</p> <p>2*2*7</p>	szt.	28		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.3		SST - 01	Umocowanie siatki "Rabitz" na stropkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane. 1,0*2*7	m	14		0,00
2.2.4		SST - 01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach 0,3*1,0*2*7	m2	4,2		0,00
2.2.5		SST - 01	Montaż naświetli 1,5*1,15+1,8*0,75	m2	3,075		0,00
2.2.6		SST - 01	Drzwi aluminiowe wewnętrzne oszklone koloru brązowego - profil zimny zgodnie z SST 0,9*2,0*4	m2	7,2		0,00
2.2.7		SST - 01	Drzwi aluminiowe zewnętrzne oszklone koloru brązowego - profil ciepły zgodnie z SST 0,9*2,0	m2	1,8		0,00
2.2.8		SST - 01	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą wzmocnione, z szybą, z zamkiem i klamką z szyldem, szer. 90 cm zgodnie z SST	szt.	2		0,00
2.2.9		SST - 01	Drzwi wewnętrzne techniczne pełne z ościeżnicą, przeznaczone do obiektów zdrowia, zabezpieczone obustronnie panelem górnym i dolnym z blachy, z zamkiem i klamką, szer. 90 cm zgodnie z SST np. drzwi PORTA typu ENDURO	szt.	9		0,00
2.2.10		SST - 01	Drzwi wewnętrzne techniczne pełne z ościeżnicą, przeznaczone do obiektów zdrowia, zabezpieczone obustronnie panelem górnym i dolnym z blachy, z pochwytem, z zamkiem i klamką, szer. 90 cm zgodnie z SST np. drzwi PORTA typu ENDURO	szt.	4		0,00
2.2.11		SST - 01	Drzwi wewnętrzne techniczne pełne z ościeżnicą, przeznaczone do obiektów zdrowia, zabezpieczone obustronnie panelem górnym i dolnym wentylacyjnym z blachy, z zamkiem i klamką, szer. 90 cm zgodnie z SST np. drzwi PORTA typu ENDURO	szt.	2		0,00
2.2.12		SST - 01	Drzwi wewnętrzne pełne z ościeżnicą wzmocnione, z zamkiem i klamką z szyldem, szer. 90 cm zgodnie z SST	szt.	5		0,00
2.2.13		SST - 01	Drzwi wewnętrzne przesuwne z zamkiem zaczepowym i pochwytem okrągłym, szer. 90 cm zgodnie z SST	szt.	1		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.14		SST - 01	Montaż desek odbojowych  $3,0+2,3+1,0+0,8+0,7+0,7+0,5+2,0+0,3+0,35*2+0,5+0,8+2,0+0,5+0,3+0,8+1,1+1,1+0,8+0,5+1,5+2,0+0,5+0,5+2,0+1,0+0,5+0,35+1,5*2+1,25+0,35*2+2,0+0,8+0,2*2+0,5+0,8+1,0+0,5+3,5+1,5+0,8+2,0+1,0+0,5+2,8+0,8+1,0+2,0+0,8+1,3+2,0*2+1,5+1,65+0,3+0,5+0,5+0,5$	m	66,65		0,00
<b>3. Malowanie ścian i sufitów</b>							
3.1. Roboty rozbiórkowe							
3.1.1		SST - 01	Zeskrobanie ze ścian wyprawy celulozowej typu "baranek"  $144,034+39,936+0,95*(1,6+1,8+0,2+0,5)$	m2	187,865		0,00
3.1.2		SST - 01	Usunięcie farby olejnej ze ścian  $2,0*(2,0*2+4,5*2)*2-(1,0*2,0*4+1,3*0,9*3)+2,0*(2,0*2+4,16*2+2,15*2+2,8*2)-(1,0*2,0*4+1,3*0,9)+2,0*(6,6*2+1,4*2+0,8*2)-1,0*2,0*8+2,0*(3,1+4,39+8,6+1,11+2,0+1,1+3,4+2,36+2,0*2)-1,0*2,0*9+2,0*(1,0+0,57+1,47+1,68+1,9+3,4)-1,0*2,0*3$	m2	151,12		0,00
3.1.3		SST - 01	Wywiezienie i utylizacja gruzu  $187,865*0,01+151,12*0,002$	m3	2,181		0,00
3.2. Roboty budowlane							
3.2.1		SST - 01	Uzupelnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej (wapno suchogaszzone), grubość ścianek 1/2 cegły  $1,5*1,25$	m2	1,875		0,00
3.2.2		SST - 01	Tynki zwykłe III kategorii ścian wykonywane ręcznie.  $1,875*2+0,95*(1,6+1,8+0,2+0,5)$	m2	7,645		0,00
3.2.3		SST - 01	Ścianki jednowarstwowe, działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach pojedynczych metalowych o profilu 75 mm, wodoodpornych, z wypełnieniem wełną mineralną, z pokryciem obustronnym  $1,05*1,1+1,15*0,7$	m2	1,96		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.2.4		SST - 01	<p>Tynki (gładzie) jednowarstwowe, wewnętrzne, o grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego, ścian, na podłożu z tynku, wykonywane ręcznie.</p> $3,15*(2,15*2+1,6*2)-(2,1*1,5*2+2,15*1,05)+3,15*(2,0+4,46+2,0+2,8+0,3*4+2,15)+(3,8*(0,4+0,5*2)+2,65*0,4*2)-(1,0*2,0*3+2,1*1,5+2,15*1,05)0,4*(2,0*2+1,0)*3+0,25*(2,0*2+1,0)+3,15*(3,11*2+1,4*2+1,27*2+1,5*2+1,4*2+2,1*2)-(1,0*2,0*9+2,05*0,9)3,15*(2,61*2+3,65*2)-(1,0*2,0*3+2,05*0,9)$	m2	144,034		0,00
3.2.5		SST - 01	<p>Tynki (gładzie) jednowarstwowe, wewnętrzne, o grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego, stropów, na podłożu betonowym, wykonywane ręcznie.</p> $2,15*1,58+1,5*2,2+4,4*1,3+2,0*4,46+3,1*1,4+1,27*1,4+2,1*1,4+3,65*2,61$	m2	39,936		0,00
3.2.6		SST - 01	<p>Licowanie ścian płytkami gres o wymiarach 30 x 30 cm, metodą wykonania - kombinowaną, na klej.</p> $0,95*(1,6+1,8+0,2+0,5)$	m2	3,895		0,00
3.2.7		SST - 01	<p>Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku.</p> $226,68+261,383+179,76$	m2	667,823		0,00
3.2.8		SST - 01	<p>Malowanie dwukrotne ścian farbami lateksowymi - gruntowanie</p>	m2	226,68		0,00
3.2.9		SST - 01	<p>Malowanie dwukrotne ścian farbami lateksowymi</p> $2,0*(1,98*2+4,5*2)-(1,3*0,9*2+1,0*2,0)+2,0*(2,0*2+4,5*2)-(1,3*0,9+1,0*2,0*3)+2,0*(2,0*2+4,16*2)-(1,3*0,9+1,0*2,0*2)+2,0*(2,15*2+2,8*2)-1,0*2,0*3+2,0*(6,6*2+1,4*2+0,8*2)-1,0*2,0*8+2,0*(1,58*2+0,7*2)+2,0*(0,7+2,8+2,0*2+4,45+0,3*3+0,4*2)-1,0*2,0*3+2,0*(0,38*2+3,11*2+1,4*2+1,27*2+1,4*2+0,38*2+2,1*2+1,4*2+0,25*2+2,61*2+3,85*2)-(1,0*2,0*12+1,2*0,9*2)+2,0*(3,1+4,39+8,6+1,11+2,1+1,1+3,4+2,3+2,0*2+1,11*2)-1,0*2,0*11+2,0*(3,4+1,0+0,6+1,47+1,68+2,0)-1,0*2,0*3$	m2	226,68		0,00
3.2.10		SST - 01	<p>Malowanie dwukrotne ścian farbami akrylowymi - gruntowanie</p>	m2	261,383		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Malowanie dwukrotne ścian farbami akrylowym  $1,15*(4,5*2+2,0*2+2,0*2+4,5*2+2,9*2+4,5*2+4,18*2+3,1*2+2,0*2+4,16*2+2,15*2+2,8*2+1,4*2+6,6*2+0,8*2)-0,75*0,9*8+1,15*(2,15+1,58*2+2,9+0,3*3+2,0*2+4,45)+0,5*3,8*2+1,15*(3,11*2+1,4*2+1,27*2+1,4*2+2,1*2+1,4*2+3,85*2+2,61*2)-0,75*0,9*2+1,15*(3,11+4,39+8,6+1,11+2,1+1,1+3,4+2,36+1,1*2+2,0*2+3,36+1,0+0,57+1,47+1,68+1,9)+1,15*(4,36*2+3,86*2+2,5*2+4,36*2+5,39+2,36+1,1+4,37+1,8)-0,75*0,9*8$	m2	261,383		0,00
3.2.11		SST - 01					
			Malowanie dwukrotne sufitów farbami akrylowymi - gruntowanie	m2	179,76		0,00
3.2.12		SST - 01					
			Malowanie dwukrotne sufitów farbami akrylowymi  $3,4+21,47+9,64+5,93+8,31+13,89+13,22+9,09+8,91+14,87+24,28+2,18+16,83+10,9+11,39+5,45$	m2	179,76		0,00
3.2.13		SST - 01					
<b>Razem:</b>							<b>0,00</b>