LEGENDA:

Hp25(00)	PROJ. HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25 NR 00
Hp25(00)	PROJ. HYDRANT STOJĄCY DN25 NR 00
	ISTN. HYDRANT DO LIKWIDACJI (WRAZ Z PODEJŚCIEM)
DN50	PROJ. INSTALACJA HYDRANTOWA
DN50	ISTN. LUB PROJ. WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA INSTALACJA WODY ZIMNEJ
(0)	PION PROJ. INSTALACJA HYDRANTOWEJ NR 0
"P1"	PUNKT NR P1 WŁĄCZENIA PROJ. INSTALACJI HYDRANTOWEJ DO ISTN. LUB PROJ. WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA INSTALACJA WODY ZIMNEJ

UWAGI:

1) PRZEJŚCIA PROJ. PRZEWODÓW INSTALACJI HYDRANTOWEJCH PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE WYKONAĆ W STALOWYCH RURACH OCHRONNYCH WYPEŁNIONYCH USZCZELNIACZEM, W TAKI SPOSÓB ABY ZACHOWAĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY

2) ZE WZGLĘDU NA BRAK MOŻLIWOŚCI DOKONANIA ODKRYWEK ZABUDOWANYCH ELEMENTÓW BUDYNKU ZMIANA WYSOKOŚCI PROWADZENIA PRZEWODÓW PROJ. INSTALACJA HYDRANTOWEJ ZWIĄZANA Z WYEGZEKWOWANIEM KOLIDUJĄCYCH ELEMENTÓW BUDYNKU TAKICH JAK PODCIĄG LUB INNE ISTN. INSTALACJE ZOSTANIE DOSZCZEGÓŁOWIONA W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

3) WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE HYDRANTY WRAZ Z PODEJŚCIAMI NALEŻY W RAMACH ZADANIA ZLIKWIDOWAĆ W TAKI SPOSÓB, ABY NIE POZOSTAWIĆ MARTWYCH PUNKTÓW NA ISTN. INSTALACJI WODY ZIMNEJ.

4) ROBOTY ZWIĄZANE Z DEMONTAŻEM I OSTWORZENIEM STROPÓW POMIESZCZAŃ W MIEJSCACH PROWADZENIA PROJ. INSTALACJI HYDRANTOWEJ ORAZ MIEJSCACH DEMONTAŻU PODEJŚĆ DO ISTN. HYDRANTÓW WCHODZĄ W ZAKRES ZADANIA I ZOSTAŁY PRZYJĘTE W ZAŁĄCZONYM PRZEDMIARZE

INSTALPROJEKT B.P.R.B. 43-600 Jaworzno, ul. Piastowska 17, tel. 343-60-00				
PROJEKT:	Hala targowa (hala "pływska" i hala "łukowa" Gdynia, ul. Wojta Radtkego 36/40 INSTALACJA HYDRANTOWA			
RYSUNEK:	RZUT – POZIOM 1 (PARTER)			
	IMIĘ I NAZWISKO		UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT:	inż. Piotr Kęblowicz		134/Gd/2002	
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Jerzy Hoppe		2470/Gd/86	
DATA: 08.2009	NR PROJ.	FAZA: P.B.-W.	SKALA: 1:100	NR RYS. 02