

**Wymiana posadzki z płytek PCV na wykładzinę podłogową HPL - iQ PUR homogeniczną z winylu ze wzmocnieniem poliuretanowym w SP 39**

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wymiana w salach posadzek z płytek PCV na wykładzinę podłogową HPL - iQ PUR homogeniczną z winylu ze wzmocnieniem poliuretanowym</b>							
Roboty rozbiórkowe							
1.1.1		SST-B.01	Zerwanie posadzki z płytek PCV +51,22+51,45+50,87+51,07+33,06+51,6 2+51,39+53,94+15,18	m2	409,8		0,00
1.1.2		SST-B.01	Zerwanie posadzki betonowej gr. 5 cm 409,8*0,05	m3	20,49		0,00
1.1.3		SST-B.01	Wywóz i utylizacja gruzu. 409,8*0,015+20,49	m3	26,637		0,00
Roboty wykończeniowe							
1.2.1		SST-B.01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości 40 mm, zatarte na gładko.	m2	409,8		0,00
1.2.3		SST-B.01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub. warstwy 3 mm	m2	409,8		0,00
1.2.4		SST-B.01	Warstwa wyrównująca - materiał ( na gr. 2 mm - 3 kg/m2 ) 409,8*3	kg	1229,4		0,00
1.2.5		SST-B.01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m2	409,8		0,00
1.2.6		SST-B.01	Preparat gruntujący	m2	409,8		0,00
1.2.7		SST-B.01	Posadzki z wykładziny homogenicznej z winylu ze wzmocnieniem poliuretanem - HPL iQ PUR z wywinieciem na ściany na wys. 10 cm 409,8+0,1*(29,02+29,29+29,42+29,29+29,24+23,03+28,34+29,66+16,99)	m2	434,228		0,00
1.2.8		SST-B.01	Wykładzina homogenicznej z winylu ze wzmocnieniem poliuretanem - HPL iQ PUR -- materiał	m2	434,228		0,00
1.2.9		SST-B.01	Klej do wykładzin j/w- 0,5kg/m2 434,228*0,5	kg	217,114		0,00
1.2.10		SST-B.01	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z montażem sznurów spoinowych	m2	434,228		0,00
<b>Wymiana na korytarzu I piętra posadzek z płytek PCV na posadzkę z płytek gresowych</b>							
Roboty rozbiórkowe							
2.1.1		SST-B.01	Zerwanie posadzki z płytek PCV 140,32+77,19+53,52+17,84	m2	288,87		0,00
2.1.2		SST-B.01	Zerwanie posadzki betonowej gr. 5 cm 288,87*0,05	m3	14,444		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.3		SST-B.01	Wywóz i utylizacja gruzu. 288,87*0,015+14,444	m3	18,777		0,00
Roboty wykończeniowe							
2.2.1		SST-B.01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości 40 mm, zatarte na gładko.	m2	288,87		0,00
2.2.3		SST-B.01	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm, układane metodą kombinowaną na klej. 288,87	m2	288,87		0,00
2.2.4		SST-B.01	Cokoliki z płytek o wymiarach 30x30 - cokolik 10 cm, układanych metodą zwykłą na klej, z przycinaniem płytek. 48,24+52,48+21,84+15,17	m	137,73		0,00
<b>Razem:</b>							<b>0,00</b>