

Przedmiar robót - Zespół Szkół Mechanicznych

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
Przedmiar robót-Zespół Szkół Mechanicznych- remont posadzek na V piętrze							
1.1. Roboty rozbiórkowe							
1.1.1		00.01.1.4.1	Rozebranie podłóg białych na półwpułst. 7,90*9,52 03,7*8,34+3,44*6,06 4,00*8,00+0,50*6,25 6,23*4,87+1,65*3,34 2,38*8,5+2,25*3,45+0,4*1,03*2+0,2*1,8	m2	227,065		0,00
1.1.2		00.01.1.4.1	Rozebranie legarów. (10*9,52+4*7,9)*2+12*9,52+4*8,53	m	401,96		0,00
1.1.3		00.01.1.4.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych. 7,9*9,52	m2	75,208		0,00
1.1.4		00.01.1.4.1	Zerwanie posadzki z płyt pilśniowych 75,21+51,71+29,17	m2	156,09		0,00
1.1.5		00.01.1.4.1	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. poszerzenie otworu drzwiowego 0,25*2,00*0,12*3	m2	0,18		0,00
1.1.6		00.0.1.1.4.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2. 0,80*2,0*2+0,9*2,0*2	m2	6,8		0,00
1.1.7		00.01.1.4.1	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km. 227,065*0,035+401,96*0,04*0,04+0,10*0,90*2,00*4 0,18*0,12+75,208*0,04	m3	12,34		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.8		00.01.1.4.1	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi, dodatek na każdy następny 1 km odległości ponad 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji. Krotność=13,00	m3	12,34		0,00
1.2. Roboty budowlane							
1.2.1		00.01.1.4.2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej, szerokiej, izolacja pozioma, podposadzkowa.	m2	227,065		0,00
1.2.2		00.01.1.4.2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, gr 4 cm poziome, na wierzchu konstrukcji, na sucho - jedna warstwa. styropian gr. 5 cm	m2	227,065		0,00
1.2.3		00.01.1.4.2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości 20 mm, zatarte na gładko.	m2	227,065		0,00
1.2.4		00.01.1.4.2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. Krotność=2,00	m2	227,065		0,00
1.2.5		00.01.1.4.2	Ościeżnice drzwiowe stalowe, wbudowane w trakcie roznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrz lokalowych typu FD1- dwukrotnie malowane na budowie, z użyciem farby ftalowej nawierzchniowej. 0,90*2,0*4szt	szt.	4		0,00
1.2.6		00.01.1.4.2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe, pełne, jednodzielne - fabrycznie wykończone o powierzchni do 2,0 m2. Drzwi pełne wzmocnione o wym. 90x200cm, 3 zawiasy, szyldy, klamki i zamki patentowe 0,9*2,0*4	m2	7,2		0,00
1.2.7		00.01.1.4.2	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub. 2 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2.	m2	227,065		0,00
1.2.8		00.01.1.4.2	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi np."ATLAS UNI GRUNT". Gruntowanie powierzchni poziomych.	m2	227,065		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Posadzki z wykładziny rulonowej PCW, bez warstwy izolacyjnej, na kleju winylowym . wykładzina np. typu TARKET- posadzka dwukolorowa z wywyinięciem na ścianę wys. 10 cm				
1.2.9		00.01.1.4.2	227,065- 29,17+19,99	m2	217,885		0,00
1.2.10		00.01.1.4.2	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.	m2	217,885		0,00
1.2.11		00.01.1.4.2	Posadzki z płytek typu GRES o wymiarach 30x30 cm, układane metodą kombinowaną na klej.	m2	29,17		0,00
1.2.12		00.01.1.4.2	Cokoliki z płytek o wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm, przygotowanie podłoża.	m	16,58		0,00
1.2.13		00.01.1.4.2	listwy progowe z kątownika aluminiowego	m	4		0,00
1.2.14		00.01.1.4.2	Tynki cementowe III kategorii, na ościeżach o szerokości do 25 cm wykonywane ręcznie.	m2	2,6		0,00
1.2.15		00.01.1.4.2	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych - jednowarstwowa.	m2	16		0,00
1.2.16		00.01.1.4.1	Malowanie farbą emulsyjną Polinit tynków gładkich, wewnętrznych, bez gruntowania, dwukrotne.	m2	16		0,00
Razem:							0,00