

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT BUDOWLANYCH

*dotycząca remontu posadzek na II piętrze
w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni*

Planowany remont wymaga wykonania następujących prac rozbiórkowych, remontowo - budowlanych:

Zakres robót posadzkowych na II piętro - korytarz i sala lekcyjna nr 40

Prace rozbiórkowe:

- rozbiórka wykładziny PCV z oczyszczeniem podłoża z kleju,
- rozbiórka stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami;
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki,

Roboty wykończeniowe:

- montaż ościeżnic wraz z obróbkami
- montaż nowej stolarki drzwiowej stosowanej w szkolnictwie, wzmocnione, z klamkami, szyldami i zamkiem patentowym kolor do uzgodnienia z użytkownikiem, ościeżnice stalowe - spełniająca wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm kolor drenopodobny,
- zagruntowanie podłoża preparatami gruntującymi;
- wykonanie posadzki samopoziomującej gr 5 mm,
- ułożenie wykładziny rulonowej (np. typu Tarket), na klej zgrzewanej o gr. min. 2 mm, jednorodnie ścieralną na całej grubości, przewidzieć zastosowanie łączenia kolorów oraz wywinięcia cokołów na ścianie wys. 10 cm . Wykładzina musi posiadać atest higieniczny i atest nie palności oraz dużej wytrzymałości i odporności wierzchniej strony łącznie z powłoką zabezpieczającą przed nadmiernym ścieraniem (np. typu Tarket) - kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem, wykładzinę zabezpieczyć impregnatem przed zabrudzeniem
- montaż progów aluminiowych między posadzkami w sali i korytarzu oraz listwy dylatacyjnej
- malowanie ściany po obróbkach ościeżnic w salach i na korytarzu farbą dopasowaną do istniejącej,
- wykonanie pozostałych prac wynikających z technologii robót.