

Przedmiar robót - Zespół Szkół Zawodowych nr 1

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSZZ nr 1- roboty posadzkowe - korytarz II piętro i sala nr 40							
Roboty rozbiórkowe							
1.1.1		00.01.1.3.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2.	szt.	8		0,00
1.1.2		00.01.1.3.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - anal. płytki PCV 3,54*5,84+24,4*2,65+15,4*5,85+2,80*4,30+18,00*2,70 8,75*5,76	m2	286,464		0,00
1.1.3		00.01.1.3.1	Zerwanie posadzki cementowej - analogia oczyszczenie podłoża z kleju wsp. koryg. 0,70 236,064+50,40	m2	286,464		0,00
1.1.4		00.01.1.3.1	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km. 0,9*2,0*0,1*8+236,064*0,012+50,40*0,012	m3	4,878		0,00
1.1.5		00.01.1.3.1	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowymi, dodatek na każdy następny 1 km odległości ponad 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji. Krotność=15,00	m3	4,878		0,00
1.1.6		00.01.1.3.1	UTYLIZACJA MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH 4,878	t	4,878		0,00
Roboty wykończeniowe							
1.2.1		00.01.1.3.2	Ościeżnice drzwiowe stalowe, wbudowane w trakcie roznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrz lokalowych typu FD1-dwukrotnie malowane na budowie, z użyciem farby ftalowej nawierzchniowej.	szt.	8		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2		00.01.1.3.2	<p>Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe, jednodzielnne szklone, o powierzchni ponad 1,6 m2 - fabrycznie wykończone.</p> <p>drzwi pełne wzmocnione o wym. 90x200cm z klamkami, szyldzmi i zamkami patentowymi, z trzema zawiasami w kolorze drewnopodobnym</p> <p>0,9*2,05*8</p>	m2	14,76		0,00
1.2.3		00.01.1.3.2	<p>Samopoziomująca masa szpachlowa - do spoinowania wewnętrznego z TERPLAN-N. Wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grubości 2,0 mm.</p> <p>Korytarz przed salami</p> <p>236,064+50,40</p>	m2	286,464		0,00
1.2.4		00.01.1.3.2	<p>Samopoziomująca masa szpachlowa - do spoinowania wewnętrznego z TERPLAN-N. Dodatek za każdy 1,0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości.</p> <p>Krotność=3,00</p> <p>Korytarz przed salami</p> <p>236,064+50,40</p>	m2	286,464		0,00
1.2.5		00.01.1.3.2	<p>Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi . Gruntowanie powierzchni poziomych.</p> <p>236,064+50,40</p>	m2	286,464		0,00
1.2.6		00.01.1.3.2	<p>Posadzki z wykładziny rulonowej PCW, bez warstwy izolacyjnej, na kleju winylowym osakrylowym.</p> <p>wykładzina dwukolorowa, wywiniecie na ściany cokolika 10 cm, Posadzka zaimpregnowana przed nadmiernym zabrudzeniem</p> <p>236,064+50,40</p> <p>(133,48+(8,75+5,76)*2-8*0,9)*0,10</p>	m2	301,994		0,00
1.2.7		00.01.1.3.2	<p>Zgrzewanie wykładzin rulonowych.</p>	m2	301,994		0,00
1.2.8		00.01.1.3.2	<p>Progi i listwy osłaniające.</p> <p>progi i listwy dylatacyjne</p> <p>0,90*8+2*2,76+4,10</p>	m	16,82		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.9		00.01.1.3.2	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych - zeskrabanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2. 0,20*2,10*8*2+1,0*0,2*2*8	m2	9,92		0,00
1.2.10		00.01.1.3.2	Dwukrotne malowanie ścian starych tynków wewnętrznych farbami olejnymi - z jednokrotnym szpachlowaniem. 0,50*1,6*8*2	m2	12,8		0,00
Razem:					0,00		