

## Przedmiar robót - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZSZ nr 1 - roboty blacharsko-dekarskie</b>							
roboty blacharsko-dekarskie -dach nad budynkiem głównym część "C", łącznikiem i zapleczem sali gimnastycznej							
1.1.1		00.01.1.3.1	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych wzdłuż rynien - pierwsza warstwa.  Rozbiórka papy pod fartuchem nadrynnowym  (9,54+21,52)*0,50	m2	15,53		0,00
1.1.2		00.01.1.3.1	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa.	m2	15,53		0,00
1.1.3		00.01.1.3.1	Drobne naprawy pokrycia polegające na wstawianiu łat z papy termozgrzewalnej podkładowej do 1,0 m2.  20+15+5	szt.	40		0,00
1.1.4		00.01.1.3.1	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku.  9,54+21,52	m	31,06		0,00
1.1.5		00.01.1.3.2	Uzupełnienie rynien wiszących półokrągłych w odcinkach o długości ponad 1 m, blachą ocynkowaną o średnicy 18 cm.  9,54+21,52	m	31,06		0,00
1.1.6		00.01.1.3.2	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów nadrynnowych i gzymsów z blachy ocynkowanej.  fartuch nadrynnowy i gzyms podrynnowy  31,06*0,35	m2	10,871		0,00
1.1.7		00.01.1.3.2	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien półokrągłych i skrzynkowych za wykonane wpusty (sztucery) z blachy ocynkowanej.	szt.	4		0,00
1.1.8		00.01.1.3.2	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien półokrągłych i skrzynkowych za wykonanie koszy /zbiorników/ przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej.	szt.	2		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.9		00.01.1.3.1	Drobne naprawy pokrycia polegające na wstawianiu łat z papy termozgrzewalnej podkładowej do 1,0 m2. 20+15+5	szt.	40		0,00
1.1.10		00.01.1.3.2	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy, kominów i ścian, świetlików itd; rodzaj pokrycia dachu - papa, dachówki płaskie, obróbki z blachy ocynkowanej. fartuch nadrynnowy i gzyms podrynnowy $(2,56+0,46)*2*0,20+(2,35+0,46+0,26)*2*0,20+(2,78+0,46)*2*0,20$ $(2,56+0,50)*2*0,20+(1,52+0,38)*2*0,20+(3,58+0,46)*2*0,20$ $(1,50+0,46)*2*0,20+(3,58+0,46)*2*0,20+(0,80+0,80)*2*0,20$ $(1,28+0,46)*2*0,20+(3,00+0,46)*0,20+(0,79+0,38)*2*0,20$ 31,06*0,20	m2	18,44		0,00
1.1.11		00.01.1.3.2	Naprawa pokryć dachowych przez jednokrotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia, termozgrzewalną po uprzednim wyrównaniu istniejącego pokrycia papy. 7,20*50,00 21,52*7,80 12,54*3,52	m2	571,997		0,00
1.1.12		00,01.1.3.2	Obróbki dachowe z papy wierzchniego pokrycia, termoizolowanej o grubości 5,2 mm na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym. 12,288 31,06*0,2	m2	18,5		0,00
1.1.13		00.01.1.3.1	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku. obróbki kominów 3,00*2+3,0	m	9		0,00
1.1.14		00.01.1.3.2	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0 m z blachy ocynkowanej o średnicy fi 15 cm.	m	9		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.15		00.01.1.3.2	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie, głębokość do 8 cm i średnicy do 10 mm.  przy uchwytach do rur, gzymsach i pasach nadrynnowych zgodnie z technologią robót	szt.	150		0,00
1.1.16		00.01.1.3.2	Osadzenie w podłożu kołków rozporowych plastikowych w gotowych ślepych otworach, miejsce montażu - ściana lub strop.	szt.	150		0,00
1.1.17		00.01.1.3.1	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych, wykuwanie mechaniczne na podłożu z cegły.  wykonanie bruzd do montażu kaplistew  12,228/0,20 21,52+3,00+3,52*2	m	92,7		0,00
1.1.18		00.01.1.3.2	Uzupełnienie podkładek z blachy ocynkowanej o szerokości 0,20 - 0,25 m pod okap dachu krytego papą lub dachówką.  kaplistwa przy murze	m	92,7		0,00
1.1.19		00.01.1.3.2	Uszczelnienie ręczne kitem trwale plastycznym styków poziomych lub pionowych.  uszczelnienie kaplistwy	m	92,7		0,00
1.1.20		00.01.1.3.3	Wymiana wsporników instalacji odgromowej-naciągowe z jedną złączką przelotową naprężającą, obsadzonych na dachu betonowym pokrytym papą lub blachą.	szt.	5		0,00
1.1.21		00.01.1.3.3	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach za pomocą linki o przekroju do 70 mm <sup>2</sup> .	m	50		0,00
1.1.22		00.01.1.3.1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km.  40*1,0*0,006*2+15,53*0,07*2 10,871*0,0055+40,06*0,0055*0,15	m3	2,747		0,00
1.1.23		00.01.1.3.1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi, dodatek na każdy następny 1 km odległości ponad 1 km.  Krotność=15,00	m3	2,747		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.24		00.01.1.3.1	UTYLIZACJA BLACHY, 40,06*0,0055*0,15*1,5 10,871*0,0055*1,5	t	0,14		0,00
1.1.25		00.01.1.3.1	UTYLIZACJA PAPY, 2,654*1,5	t	3,981		0,00
<b>Razem:</b>					<b>0,00</b>		