



UWAGI:

- 1) WYKONANY WYKOP MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNE ODEBRANY PRZEZ GEOLOGA I KIEROWNIKA BUDOWY, POTWIERDZONY WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.
- 2) OBOWIAZUJĄ UWAGI ZAWARTÉ W OPISIE TECHNICZNYM I DOK. GEOLOGICZNEJ.
- 3) W RAZIE STWIERDZENIA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH ODBIEGAJĄCYCH OD PRZYJĘTYCH POWIADOMIĆ PROJEKTANTA CELEM EWENTUALNEGO PRZEPROJEKTOWANIA FUNDAMENTÓW.
- 4) ŁAWY FUNDAMENTOWE L-2 NALEŻY WYKONAĆ ODCINKOWO, ODCINKI  $\leq 1,5$  m.

OBIEKT	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOŁA SAMORZĄDOWEGO W GDYNi, PRZY UL. KORCZAKA 22		
BRANŻA	KONSTRUKCJA	ZAKRES PROJ. WYKONAWCZY	NR PROJEKTU A-83/07
PROJEKTUJĄCY	mgr inż. MARIUSZ ZIEMKIEWICZ	upr. bud. 187/80/02	
SPRACOWDZAJĄCY	mgr inż. ARKADIUSZ KLUCZNIK	upr.bud. ABT-II-7131-37/01	
NAZWA RYSUNKU	RZUT FUNDAMENTÓW		
DATA	2007	SKALA 1:100	NR RYS. 83-001