



KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI PRZY WYKONANIU NADPROŻY:

- WYKUCIE Z JEDNEJ STRONY BRUZDY,
- OSADZENIE BELKI STALOWEJ N–... W BRUŻDZIE,
- MONTAŻ ŚRUB M16 NA CAŁĘJ DŁUGOŚCI BELKI,
- UKŁOŻENIE SIATKI DOOKOŁA BELKI, WYPEŁNIENIE SUCHĄ, GĘSTĄ ZAPRAWĄ B20,
- PO UPŁYWIE 48 GODZIN MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO MONTAŻU BELKI Z DRUGIEJ STRONY ŚCIANY,
- WYKUCIE FRAGMENTU ŚCIANY POD BELKĄ MOŻNA WYKONAĆ PO 7 DNIACH OD OSADZENIA DRUGIEJ BELKI.

UWAGI:

1. USTYTUOWANIE WG RYS. NR 83–002, 83–003, 83–004.
2. WYKAZ MATERIAŁU NR 023.

OBIEKT	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOŁA SAMORZĄDOWEGO W GDYNI, PRZY UL. KORCZAKA 22		
BRANŻA	KONSTRUKCJA	ZAKRES PROJ. WYKONAWCZY	NR PROJEKTU A-83/07
PROJEKTUJĄCY	mgr inż. MARIUSZ ZIENKIEWICZ	upr. bud. 187/80/02	
SPRĄWDZAJĄCY	mgr inż. ARKADIUSZ KLUCZNIK	upr.bud. ABT-II-7131-37/01	
NAZWA RYSUNKU	SZCZEGÓŁ WYKONANIA NADPROŻY N–...		
DATA	2007	SKALA 1:10	NR RYS. 83–023