	WYKAZ STALI NR :	**019**	**1/2**
	sprawdził	opracował inż. M. Zienkiewicz	
	nr proj. A-83/07	nr rys. 83 - 019 , -020	
	nr tomu 02	data 12-2007	

ROZBUDOWA I	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUD. PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 24
LOKALIZACJA	Gdynia, ul. Korczka 22
OBSZAR / ELEMENT	**SCHODY ŻELBETOWE**

POZ. NR	ŚREDNICA			DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ		ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ												
	St 3 S	B 500 SP			W 1 ELEM	RAZEM	**A - I**			**A - III N**					**A - III**				
							St 3 S			B 500 SP									
	mm	mm	mm	cm	szt.	szt.	**4,5**	**6**	**8**	**8**	**10**	**12**	**16**	**20**	**8**	**12**	**16**	**20**	**25**
	ϕ	#	#		KPL.	1	BIEG B1												
50		12		315	27	27						85,1							
51		10		315	11	11					34,7								
52		10		122	45	45					54,9								
53	6			86	39	39		33,5											
54		10		120	10	10					12,0								
55		10		205	10	10					20,5								
56	6			174	10	10		17,4											
57		12		130	4	4						5,2							
58		10		200	42	42					84,0								
59	6			2 500	1	1		25,0											
					KPL.	1	BIEG B2												
60		12		315	27	27						85,1							
61		12		315	8	8						25,2							
62		10		160	42	42					67,2								
63	6			86	39	39		33,5											
64		10		210	10	10					21,0								
65		12		458	10	10						45,8							
66		10		130	10	10					13,0								
67		10		122	36	36					43,9								
68	6			100	21	21		21,0											
69	6			3 600	1	1		36,0											

DŁUGOŚĆ RAZEM	mb		166			351	246							
MASA 1 mb	kg/m	0,125	0,222	0,395	0,395	0,617	0,888	1,578	2,466	0,395	0,888	1,578	2,466	3,853
MASA WG ŚREDNIC	kg		37,0			216,5	218,7							
MASA WG GATUNKU	**kg**	**37,0**			**435,2**									
RAZEM - WYKAZ NR 019	**kg**	**472,1**												