

			WYKAZ STALI NR :		025			
			sprawdził		opracował inż. M. Zienkiewicz			
			nr proj. A-83/07 nr tomu 02		nr rys. 83 - 025, -026 data 12-2007			
ROZBUDOWA I		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUD. PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 24						
LOKALIZACJA		Gdynia, ul. Korczka 22						
OBSZAR / ELEMENT		KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU						
DREWNO KONSTRUKCYJNE KLASY C24 IMPREGNOWANE								
POZ. NR	SZTUK	ELEMENT	PROFIL			DLUGOŚĆ	OBJĘTOŚĆ	
			[cm]			[cm]	1 SZT.	RAZEM
							[m3]	[m3]
ZBIJAK DREWNIANY ZB-1 SZT. 11								
11	4	PAS GÓRNY	2,4	x	12	154	0,004	0,018
12	2	PAS DOLNY	2,4	x	12	275	0,008	0,016
13	1	ŚLUPEK	2,4	x	12	93	0,003	0,003
14	2	ŚLUPKI	2,4	x	12	80	0,002	0,005
15	2	ŚLUPEK	2,4	x	12	41	0,001	0,002
16	2	ŚLUPEK	2,4	x	12	46	0,001	0,003
17	1	STABILIZACJE	2,4	x	12	3000	0,086	0,086
OBJĘTOŚĆ JEDNEGO ELEMENTU								0,13
OBJĘTOŚĆ ŁĄCZNA ELEMNTÓW SZT. 11								1,5
ZBIJAK DREWNIANY ZB-2 SZT. 8								
21	2	PAS GÓRNY	2,4	x	12	173	0,005	0,010
22	2	PAS DOLNY	2,4	x	12	163	0,005	0,009
23	1	ŚLUPEK	2,4	x	12	39	0,001	0,001
24	1	ŚLUPEK	2,4	x	12	43	0,001	0,001
25	1	ŚLUPEK	2,4	x	12	78	0,002	0,002
26	1	ŚLUPEK	2,4	x	12	82	0,002	0,002
27	1	STABILIZACJE	2,4	x	12	2500	0,072	0,072
OBJĘTOŚĆ JEDNEGO ELEMENTU								0,10
OBJĘTOŚĆ ŁĄCZNA ELEMNTÓW SZT. 8								0,8
CAŁKOWITA OBJĘTOŚĆ KONSTRUKCJI								2,2