
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
45262700-8 Przebudowa budynków
45262800-9 Rozbudowa budynków
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 24 - Etap II i III
ADRES INWESTYCJI : Gdynia, ul. Korczaka 22
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Artur Bartczak
DATA OPRACOWANIA : 1 lutego 2010r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
1 lutego 2010r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 24 - Etap II i III					
1		ROZBIÓRKI			
1	B.02.00.0 d.1 0	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (1.12+3.94+2.06+2.28+0.31+1.01+1.3+1.38+0.97+3.2+4.5+2.15+3.25+0.3+1.0)* 2.95 1.0*2.2+2.33*2.2+0.1*2.2+1.0*2.2+4.1*2.2	m ² m ² m ²	 84.87 18.77	
				RAZEM	103.64
2	B.02.00.0 d.1 0	Rozebranie ścianek działowych 3.9*2.2	m ² m ²	 8.58	
				RAZEM	8.58
3	B.02.00.0 d.1 0	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.26*2.95*0.32	m ³ m ³	 1.19	
				RAZEM	1.19
4	B.02.00.0 d.1 0	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.0*2.05*0.27*2+1.0*2.05*0.41	m ³ m ³	 1.95	
				RAZEM	1.95
5	B.02.00.0 d.1 0	Rozebranie posadzek - parkiet, panele, deski, gres <parter>21.24+22.55+8.2 <piwnica>9.5 <piętro>20.95+13.89+5.34+6.47+6.11+18.88+6.7+43.4+5.04+1.02+4.95+8.15+ 3.92+24.93+2.15-30.25	m ² m ² m ² m ²	 51.99 9.50 141.65	
				RAZEM	203.14
6	B.02.00.0 d.1 0	Zerwanie posadzki cementowej poz.5*20%	m ² m ²	 40.63	
				RAZEM	40.63
7	B.02.00.0 d.1 0	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w cegle <w stropach>(13+10)*35 <w ścianach>4*41	cm cm cm	 805.00 164.00	
				RAZEM	969.00
8	B.02.00.0 d.1 0	Przebiecie otworów w stropach ceglanych o grubości do 1/2 ceg. dla przewodów instalacyjnych o śr. do 100 mm Przebiecie otworów w stropach ceglanych o grubości do 1/2 ceg. dla przewodów instalacyjnych - dodatek za dalsze 50 mm średnicy OTWÓR - 35 x 35cm 1	otw. otw.	 1.00	
				RAZEM	1.00
9	B.02.00.0 d.1 0	Przebiecie otworów o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grubości 1 1/2 ceg. OTWÓR - 50 x 50cm 1	otw. otw.	 1.00	
				RAZEM	1.00
10	B.02.00.0 d.1 0	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi - usunięcie gruzu z budynku poz.1*0.12+poz.2*0.08+poz.3+poz.6*0.05	m ³ m ³	 16.34	
				RAZEM	16.34
11	B.02.00.0 d.1 0	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.10	m ³ m ³	 16.34	
				RAZEM	16.34
12	B.02.00.0 d.1 0	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km - 25km - 1 = 24km Krotność = 24 poz.11	m ³ m ³	 16.34	
				RAZEM	16.34
13	B.02.00.0 d.1 0	utylizacja gruzu poz.11	m ³ m ³	 16.34	
				RAZEM	16.34
2		KONSTRUKCJA			
14	B.06.00.0 d.2 0	Belki i podciąg, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu <nadproże NM-1>1.3*0.12*0.15*3 <nadproże NM-3>1.3*0.12*0.2	m ³ m ³ m ³	 0.07 0.031	
				RAZEM	0.10
15	B.05.00.0 d.2 0	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie	t		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<nadproża>0.0084	t	0.0084	
				RAZEM	0.01
16	B.05.00.0 d.2 0	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane	t		
		<nadproża>0.0185	t	0.0185	
				RAZEM	0.02
17	B.08.00.0 d.2 0	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³		
		<nadproże N-1>0.22*0.1*1.4*2	m ³	0.062	
		<nadproże N-2>0.22*0.1*1.4*2	m ³	0.062	
		<nadproże N-3>0.22*0.1*1.4*2*2	m ³	0.123	
		<nadproże N-4>0.22*0.1*1.4*9	m ³	0.28	
		<nadproże N-8>0.24*0.1*1.4*2	m ³	0.067	
				RAZEM	0.59
18	B.08.00.0 d.2 0	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1.4*2+1.4*2+1.4*4+1.4*9+1.4*2	m	26.60	
				RAZEM	26.60
19	B.08.00.0 d.2 0	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciagnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ²		
		(1.4*2+1.4*2+1.4*4+1.4*9+1.4*2)*0.4	m ²	10.64	
				RAZEM	10.64
20	B.08.00.0 d.2 0	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.19	m ²		
			m ²	10.64	
				RAZEM	10.64
3		OKNA I DRZWI			
21	B.02.00.0 d.3 0	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		<okna>4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
22	B.02.00.0 d.3 0	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		<okna>4+1+1	szt.	6.00	
		<drzwi>15	szt.	15.00	
				RAZEM	21.00
23	B.02.00.0 d.3 0	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		<drzwi>1.0*2.05*2	m ²	4.10	
		<drzwi>1.48*2.05+1.0*2.05*2	m ²	7.13	
				RAZEM	11.23
24	B.02.00.0 d.3 0	Wykucie z muru podokienników	m		
		1.63*4+1.52*4+1.96+1.5	m	16.06	
				RAZEM	16.06
25	B.14.00.0 d.3 0	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - O4	m ²		
		<okno O4>1.52*0.55*2	m ²	1.67	
				RAZEM	1.67
26	B.14.00.0 d.3 0	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - O7	m ²		
		<okno O7>1.63*1.2*4	m ²	7.82	
		<okno O10>1.96*0.52	m ²	1.02	
		<okno O11>1.06	m ²	1.06	
				RAZEM	9.90
27	B.14.00.0 d.3 0	Dostawa i montaż nawiewników okiennych (okna istniejące)	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
28	B.08.00.0 d.3 0	Wykonanie podlewek pod parapety wewnętrzne	m		
		1.63*4+1.52*2+1.96+1.5	m	13.02	
				RAZEM	13.02
29	B.14.00.0 d.3 0	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł - parapet wewnętrzny i zewnętrzny z PCV poz.28	m		
			m	13.02	
				RAZEM	13.02
30	B.14.00.0 d.3 0	Drzwi płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - wykończone, kompletne z obróbką obsadzenia - wewnętrzne - D1, D2, D3	m ²		
		<drzwi D1>1.0*2.05*7	m ²	14.35	
		<drzwi D2>1.0*2.05*6	m ²	12.30	
		<drzwi D3>1.0*2.05*5	m ²	10.25	
				RAZEM	36.90

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	B.14.00.0 d.3 0	Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 - D11 <drzwi D11>1.0*2.05	m ² m ²	 2.05	
				RAZEM	2.05
32	B.14.00.0 d.3 0	Wylaz na poddasze nieuzytkowe - WS 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
4		ŚCIANY			
33	B.08.00.0 d.4 0	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej <piętro>1.0*2.05	m ² m ²	 2.05	
				RAZEM	2.05
34	B.12.00.0 d.4 0	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 (2.06+2.18+4.5+3.15+1.52+1.1+1.1+1.2+1.27)*2.95 1.0*2.22	m ² m ² m ²	 53.34 2.22	
				RAZEM	55.56
35	B.12.00.0 d.4 0	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 (1.05+1.4+0.8+0.9+0.45+0.45)*2.95+1.0*2.0*2 (1.72+1.22+1.77+1.22+1.73+1.4+0.7+0.45)*3.94 (0.85+0.45+0.7+0.7+0.55+0.7+2.16+0.46)*2.22 -poz.71	m ² m ² m ² m ² m ²	 18.90 40.23 14.59 -53.56	
				RAZEM	20.15
36	B.08.00.0 d.4 0	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 1.5*0.6*0.41*2	m ³ m ³	 0.74	
				RAZEM	0.74
37	B.08.00.0 d.4 0	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej <piwnica>1.0*2.05*3+(3.93*2+2.0+4.09+2.71*2+2.89+2.21)*2.2-3*1.0*2.05 <piętro>0.9*2.05	m ² m ² m ²	 53.83 1.85	
				RAZEM	55.68
5		WENTYLACJA			
38	B.08.00.0 d.5 0	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych <piwnica>13*2.2 <parter>13*3.94 <piętro>10*2.95	m m m m	 28.60 51.22 29.50	
				RAZEM	109.32
39	B.11.00.0 d.5 0	Montaż kominka wentylacyjnego systemowego do blachodachówki wraz z przewodem elastycznym z izolacją termiczną - przyłączeniowym do wentylacji dł.2,5m 10	szt. szt.	 10.00	
				RAZEM	10.00
6		POSADZKA NA GRUNCIE			
40	B.06.00.0 d.6 0	Podkłady betonowe na podł.gruntowym beton B10 <naprawy i uzupełnienia posadzek w starej części>0*0.1	m ³ m ³	 0.00	
				RAZEM	0.00
41	B.17.00.0 d.6 0	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa <naprawy i uzupełnienia posadzek w starej części>0	m ² m ²	 0.00	
				RAZEM	0.00
42	B.17.00.0 d.6 0	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa poz.41	m ² m ²	 0.00	
				RAZEM	0.00
43	B.17.00.0 d.6 0	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - styropian PS-E FS30 gr 4cm poz.41	m ² m ²	 0.00	
				RAZEM	0.00
44	B.17.00.0 d.6 0	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe poz.43	m ² m ²	 0.00	
				RAZEM	0.00
45	B.13.00.0 d.6 0	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko z betonu B15 poz.41	m ² m ²	 0.00	
				RAZEM	0.00
46	B.13.00.0 d.6 0	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm beton B15 Krotność = 2	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.41	m ²	0.00	
				RAZEM	0.00
47	B.13.00.0 d.6 0	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.41	m ²	0.00	
				RAZEM	0.00
7		POSADZKI NA STROPACH			
48	B.17.00.0 d.7 0	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		poz.6	m ²	40.63	
				RAZEM	40.63
49	B.17.00.0 d.7 0	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - styropian PS-E FS30 gr 4cm	m ²		
		poz.48	m ²	40.63	
		poz.48	m ²	40.63	
				RAZEM	81.26
50	B.17.00.0 d.7 0	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		poz.48	m ²	40.63	
				RAZEM	40.63
51	B.13.00.0 d.7 0	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²		
		poz.48	m ²	40.63	
				RAZEM	40.63
52	B.13.00.0 d.7 0	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm	m ²		
		Krotność = 2	m ²	40.63	
		poz.48			
				RAZEM	40.63
53	B.13.00.0 d.7 0	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.48	m ²	40.63	
				RAZEM	40.63
8		POSADZKI - WYKOŃCZENIE			
54	B.17.00.0 d.8 0	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m ²		
		<piwnica>25.6	m ²	25.60	
		<parter>8.91+11.45+22.22+6.57	m ²	49.15	
		<piętro>3.8+1.24+3.42+12.37+24.93+6.34	m ²	52.10	
				RAZEM	126.85
55	B.13.00.0 d.8 0	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
		<piwnica>7.89+12.7+3.33+6.03+10.0+4.69+7.73+14.14+3.54+4.27+15.8+14.98	m ²	105.10	
		<parter>21.24+22.53	m ²	43.77	
		<piętro>3.8+1.25+3.42+12.84+12.38+6.34+24.8	m ²	64.83	
				RAZEM	213.70
56	B.13.00.0 d.8 0	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
		<piwnica>5.47*2+3.15*2+1.3+2.0+0.9*2+2.1+1.2+2.75+1.3+2.18+3.66+2.76+1.75+0.85+4.09+3.19+1.92*2+0.4+1.15+4.2+0.2+0.4*2+1.5+1.0+2.65+0.25+3.93*2+3.6+2.7+1.6*2+1.95+1.05	m	84.52	
		<parter>3.97+2.15+1.25-0.3*2+1.83+1.08+0.3*2+1.08+1.83+0.9+0.75+1.83+0.4+0.5+0.5+2.85+2.17+1.3+1.1+1.1+1.15+0.6+0.6+1.5+0.34+1.65+5.0+0.3+0.3+5.0+2.75+2.0+1.0+3.05+0.2+1.15+4.5+2.17+0.15+1.35+0.3+0.33+0.9+0.65	m	63.53	
		<piętro>0.5+3.0+0.2+5.15+0.15*2+4.75+0.25*2+0.41+1.75+0.3+4.6*2+2.65+1.75+0.71*2	m	31.88	
				RAZEM	179.93
57	B.13.00.0 d.8 0	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
		poz.56	m	179.93	
				RAZEM	179.93
58	B.13.00.0 d.8 0	Warstwy wyrównawcze i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m ²		
		<piętro>20.95+12.54+12.29+60.06	m ²	105.84	
				RAZEM	105.84
59	B.13.00.0 d.8 0	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - np. BURMATEX Classic, filcowa	m ²		
		poz.58	m ²	105.84	
				RAZEM	105.84
60	B.13.00.0 d.8 0	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z PCV wykończona wykładziną	m		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.95*2+5.4+4.5+4.1*2+3.1+2.2+2.86+4.5+1.76+4.5+7.05+10.85+2.7+2.05+0.25+0.41+3.15+3.95+1.14+0.35*2	m	77.17	
				RAZEM	77.17
61	B.13.00.0	Przygotowanie podłoża i montaż listwy łączeniowej wykładziny	m		
d.8	0	1.0*9	m	9.00	
				RAZEM	9.00
9		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
62	B.12.00.0	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.9	0	412+193	m ²	605.00	
				RAZEM	605.00
63	B.12.00.0	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas-trach o pow. odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.9	0	<szacunkowo 20%>poz.62*20%	m ²	121.00	
				RAZEM	121.00
64	B.12.00.0	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.9	0	poz.66-poz.62+poz.63	m ²	551.05	
				RAZEM	551.05
65	B.12.00.0	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi podłoże powierzchnie pionowe.	m ²		
d.9	0	poz.62-poz.63	m ²	484.00	
				RAZEM	484.00
66	B.12.00.0	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.9	0	<piwnica>94.5*2.2	m ²	207.90	
		<parter>71*3.95	m ²	280.45	
		<piętro>142*3.85	m ²	546.70	
				RAZEM	1035.05
67	B.12.00.0	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
d.9	0	200+200	m	400.00	
				RAZEM	400.00
68	B.12.00.0	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
d.9	0	<obudowa ogniochronna pom 2.11>7.94*5.24+9.12	m ²	50.73	
		9.01+11.35+22.22+6.47	m ²	49.05	
				RAZEM	99.78
69	B.12.00.0	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m ²		
d.9	0	<obudowa pomieszczenia 2.11>7.94*5.24+9.12	m ²	50.73	
				RAZEM	50.73
70	B.12.00.0	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - płyta GKF gr 15mm	m ²		
d.9	0	<okładzina ogniochronna słupa w pom 2.11>3.1	m ²	3.10	
				RAZEM	3.10
71	B.12.00.0	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, dwuwarstwowa 50 - 02 - kanałów wentylacyjnych	m ²		
d.9	0	(0.75+0.4)*2.95+(0.4+0.65+0.4)*2.95+(0.25*2+0.6+0.75+0.25+0.25+0.25+0.45*3+0.25+0.41+0.25+0.41)*2.95+((0.3*2+0.5)*2+(0.25*2+1.25)*2+0.25+0.5+0.25*2)*3.95+(0.5*2+0.41)*2.05	m ²	53.56	
				RAZEM	53.56
72	B.16.00.0	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - malowanie ścian i sufitów	m ²		
d.9	0	poz.66+poz.68+poz.71+50	m ²	1238.39	
				RAZEM	1238.39
73	B.12.00.0	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą zwykłą 3-4 kolory.	m ²		
d.9	0	Pow. 5,0-10,0 m2.	m ²	41.22	
		1.26+17.63+22.33	m ²	94.26	
		17.8+3.32+18.2+2.04+36.1+16.8			
				RAZEM	135.48

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	3834.30	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.03	0.00	0.00
2.	beton B15	m ³	0.00	0.00	0.00
3.	beton B25	m ³	0.10	0.00	0.00
4.	blachowkręty	szt	6446.23	0.00	0.00
5.	cegła budowlana pełna	szt	3530.35	0.00	0.00
6.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	466.13	0.00	0.00
7.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	1.01	0.00	0.00
8.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.56	0.00	0.00
9.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.02	0.00	0.00
10.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.07	0.00	0.00
11.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.01	0.00	0.00
12.	deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm kl.III'	m ³	0.02	0.00	0.00
13.	drewno okrągłe na stęple budowlane	m ³	0.11	0.00	0.00
14.	drut stalowy okrągły miękki śr.0.50-0.55 mm	kg	1.06	0.00	0.00
15.	drzwi wewnętrzne D1 - kompletne	szt	7.00	0.00	0.00
16.	drzwi wewnętrzne D11 (EI60)- kompletne	szt	1.00	0.00	0.00
17.	drzwi wewnętrzne D2 - kompletne	szt	6.00	0.00	0.00
18.	drzwi wewnętrzne D3 - kompletne	szt	5.00	0.00	0.00
19.	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	0.00	0.00	0.00
20.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.45	0.00	0.00
21.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.43	0.00	0.00
22.	farba StoLatex 3000	dm ³	341.80	0.00	0.00
23.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm'	m ²	97.51	0.00	0.00
24.	gips budowlany szpachlowy	t	0.25	0.00	0.00
25.	gips szpachlowy	t	0.24	0.00	0.00
26.	gips szpachlowy	kg	118.24	0.00	0.00
27.	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	4864.74	0.00	0.00
28.	gwoździe budowlane	kg	0.26	0.00	0.00
29.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2.88	0.00	0.00
30.	klej winylowy	kg	87.76	0.00	0.00
31.	kołki do wstrzeliwania	szt	524.84	0.00	0.00
32.	kołki rozporowe plastikowe	szt	37.80	0.00	0.00
33.	kominek wentylacyjny systemowy do blachodachówki - mocowany na gotowym pokryciu	kpl	10.00	0.00	0.00
34.	kotwy stalowe	szt	271.23	0.00	0.00
35.	kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27	m	267.49	0.00	0.00
36.	kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60	m	265.00	0.00	0.00
37.	kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60	m	98.25	0.00	0.00
38.	kształtowniki stalowe przyściennie profil UD-28/27	m	41.15	0.00	0.00
39.	kształtowniki walcowane - ceowniki - zabezpieczone antykorozyjnie	kg	425.60	0.00	0.00
40.	listwa wykończająca	m	185.33	0.00	0.00
41.	listwy dociskowe wykładziny do 1m	szt	22.00	0.00	0.00
42.	listwy przyściennie z PCW wykończone wykładziną	m	82.57	0.00	0.00
43.	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt	136.83	0.00	0.00
44.	łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	53.50	0.00	0.00
45.	masa asfaltowa izolacyjna	kg	0.00	0.00	0.00
46.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	52.00	0.00	0.00
47.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	13.31	0.00	0.00
48.	nawiewniki okienne 50m3/h z regulacją przepływu - dostawa i montaż w ramie okiennej	szt	2.00	0.00	0.00
49.	okno O10 - 1,96*0,52m	szt	1.00	0.00	0.00
50.	okno O11 - 1,35*1,16m	szt	1.00	0.00	0.00
51.	okno O4 - 1,52*0,55m	szt	2.00	0.00	0.00
52.	okno O7 - 1,63*1,2m	szt	4.00	0.00	0.00
53.	papier ścierny	ark	2.40	0.00	0.00
54.	parapet wewnętrzny z PCV	m	14.32	0.00	0.00
55.	parapet zewnętrzny z PCV	m	14.32	0.00	0.00
56.	pianka poliuretanowa	kg	17.81	0.00	0.00
57.	piasek	m ³	0.09	0.00	0.00
58.	piasek do zapraw	m ³	6.95	0.00	0.00
59.	płynna folia uszczelniająca Superflex 1	kg	202.96	0.00	0.00
60.	płytki kamionkowe GRES - 30x30cm	m ²	245.46	0.00	0.00
61.	płytki ściennie gresowe 15x15cm	m ²	138.19	0.00	0.00
62.	płyty gipsowo-kartonowe	m ²	135.21	0.00	0.00
63.	płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne GKF gr.12,5mm	m ²	270.51	0.00	0.00
64.	płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne GKF gr.15mm	m ²	3.26	0.00	0.00
65.	płyty styropianowe FS 30 gr 4cm	m ²	85.32	0.00	0.00
66.	płyty z wełny mineralnej	m ²	135.73	0.00	0.00
67.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	106.48	0.00	0.00
68.	pręt mocujący	szt	93.62	0.00	0.00
69.	pręty żebrowane 8-14 mm	t	0.03	0.00	0.00
70.	przewód elastyczny z izolacją termiczną - przyłączeniowy do wentylacji dł.2,5m	szt	10.00	0.00	0.00
71.	pustaki wentylacyjne betonowe	szt	415.42	0.00	0.00
72.	siatka cięto-ciagniona z blachy stalowej gr. 2,0 mm otwory 20x62 mm	m ²	11.70	0.00	0.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
73.	siatka stalowa #4 15*15	m ²	41.44	0.00	0.00
74.	siatka stalowa d=3mm 100x100mm	m ²	0.00	0.00	0.00
75.	silikon	kg	3.27	0.00	0.00
76.	szalunek podciagu	m ²	1.60	0.00	0.00
77.	śruby kotwiące	szt	5.00	0.00	0.00
78.	taśma spoinowa	m	462.13	0.00	0.00
79.	utylizacja gruzu	t	16.34	0.00	0.00
80.	wapno suchogaszzone	kg	231.05	0.00	0.00
81.	wapno suchogaszzone	t	0.53	0.00	0.00
82.	wiertło diamentowe	szt	0.87	0.00	0.00
83.	wieszak w 60/100	szt	93.62	0.00	0.00
84.	wykładzina podłogowa np. BURMATEX Classic, filcowa	m ²	117.69	0.00	0.00
85.	wyłaz WS	szt	1.00	0.00	0.00
86.	zamek antywłamaniowy	szt	1.00	0.00	0.00
87.	zaprawa	m ³	1.14	0.00	0.00
88.	zaprawa cementowa M 12	m ³	1.69	0.00	0.00
89.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.02	0.00	0.00
90.	zaprawa cementowo-wapienna m 50'	m ³	1.16	0.00	0.00
91.	zaprawa cementowo wapienna M 15'	m ³	11.35	0.00	0.00
92.	zaprawa Ceresit cn 72 - sucha mieszanka	kg	862.60	0.00	0.00
93.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	68.49	0.00	0.00
94.	zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha mieszanka	kg	2447.14	0.00	0.00
95.	zaprawa spoinująca	kg	108.38	0.00	0.00
96.	zaprawa wapienna M 4	m ³	1.49	0.00	0.00
97.	żwir	m ³	0.16	0.00	0.00
98.	materiały pomocnicze	zł			0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	9.28	0.00	0.00
2.	giętarka do prętów	m-g	0.15	0.00	0.00
3.	nożyce do prętów	m-g	0.18	0.00	0.00
4.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	0.01	0.00	0.00
5.	prościarka do prętów	m-g	0.14	0.00	0.00
6.	samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	16.01	0.00	0.00
7.	środek transportowy	m-g	31.21	0.00	0.00
8.	wiertnica o mocy do 3 kW	m-g	21.32	0.00	0.00
9.	wyciąg	m-g	79.67	0.00	0.00
10.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	5.56	0.00	0.00
11.	żuraw okienny	m-g	1.17	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł