

Zespół Szkół Mechanicznych

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
Remont pomieszczeń sanitarnych						
Roboty demontażowe						
1.1.1	SST-00.02	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 2.0 m	szt.	2		
1.1.2	SST-00.02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego do ponownego montażu	kpl.	1		
1.1.3	SST-00.02	Demontaż umywalki	kpl.	14		
1.1.4	SST-00.02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1		
1.1.5	SST-00.02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm	szt.	11		
1.1.6	SST-00.02	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.	2		
1.1.7	SST-00.02	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.	20		
1.1.8	SST-00.02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm	m	30		
1.1.9	SST-00.02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-32 mm	m	30		
1.1.10	SST-00.02	Wykucie i zamurowanie bruzd				
		kalkulacja własna	kpl.	1		
Roboty montażowe - pomieszczenie sanitarne chłopców (umywalnia i natryski + WC1)						
1.2.1	SST-00.02	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku	m	6		
1.2.2	SST-00.02	Rury przyłączone o śr. 15 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl.	1		
1.2.3	SST-00.02	Grzejniki stalowe dwupłytowe o dług. 1060 mm wraz z dwoma kompletami zawieszenia- ponowny montaż zdemontowanego grzejnika (1600/600)	kpl.	1		
1.2.4	SST-00.02	Zawór grzejnikowy termostatyczny + głowica o średnicy nominalnej do 15 mm (na zasilaniu).	szt.	1		
1.2.5	SST-00.02	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej do 15 mm (na powrocie).	szt.	1		
1.2.6	SST-00.02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem	szt.	9		
1.2.7	SST-00.02	Baterie umywalkowe o śr.nom. 15 mm	szt.	9		

1	2	3	4	5	6	7
1.2.8	SST-00.02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.	1		
1.2.9	SST-00.02	Wpusty podłogowe o średnicy nominalnej 50 mm (do 4 natrysków i przy zaworze ze złączką do węża)	szt.	5		
1.2.10	SST-00.02	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm-zawór ze złączką do węża	szt.	1		
1.2.11	SST-00.02	Wstawienie zaworu natryskowego termostatycznego wandaloodpornego z blokadą stop 38 st.C	szt.	4		
1.2.12	SST-00.02	Wstawienie wylewki stałej wandaloodpornej typu PRESTO 29301	szt.	4		
1.2.13	SST-00.02	Wykonanie podejść dopływowych o średnicy 15 mm do wody zimnej.	szt.	2		
1.2.14	SST-00.02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	5		
1.2.15	SST-00.02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	15		
1.2.16	SST-00.02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	szt.	4		
1.2.17	SST-00.02	Rurociąg o średnicy dn 16 i 20 typu system Kan-therm w rurach osłonowych peszel	m	20		
1.2.18	SST-00.02	Rurociąg o średnicy dn 25 typu system Kan-therm w rurach osłonowych peszel	m	10		
1.2.19	SST-00.02	Rurociąg o średnicy dn 40 typu system Kan-therm w rurach osłonowych peszel	m	10		
1.2.20	SST-00.02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m	15		
1.2.21	SST-00.02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 i 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m	13		
1.2.22	SST-00.02	Drzwiczki stalowe do zaworów i rewizji zamykane na klucz	szt.	8		
1.2.23	SST-00.02	Zawory przelotowe o śr.nom. 15 mm	szt.	1		
1.2.24	SST-00.02	Zawory przelotowe sieci wodociągowych o śr.nom. 32 mm	szt.	2		
1.2.25	SST-00.02	Zawory przelotowe sieci wodociągowych o śr.nom. 40 mm	szt.	2		
1.2.26	SST-00.02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.	15		
1.2.27	SST-00.02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł, kratki 300x200.	szt.	3		

1	2	3	4	5	6	7
1.2.28	SST-00.02	Uzupełnienia rur z blachy z ocynkowanej o obwodzie ponad 50 cm - wentylacja mechaniczna kalkulacja własna	kpl	1		
Roboty montażowe - pomieszczenie sanitarne dziewcząt (umywalnia i natrysk + szatnia)						
1.3.1	SST-00.02	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku	m	2		
1.3.2	SST-00.02	Rury przyłączone o śr. 15 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl.	2		
1.3.3	SST-00.02	Grzejnik stalowy jednopłytkowy wraz z dwoma kompletami zawieszenia 400x600 jednopłytkowy typu Kreml - montaż w pomieszczeniu umywalni i natrysku)	kpl.	1		
1.3.4	SST-00.02	Grzejnik stalowy jednopłytkowy wraz z dwoma kompletami zawieszenia (600x600 jednopłytkowy typu Kreml - montaż w pomieszczeniu szatni)	kpl.	1		
1.3.5	SST-00.02	Rury przyłączone o śr. 15 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl.	2		
1.3.6	SST-00.02	Zawór grzejnikowy termostatyczny + głowica o średnicy nominalnej do 15 mm (na zasilaniu).	szt.	2		
1.3.7	SST-00.02	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej do 15 mm (na powrocie).	szt.	2		
1.3.8	SST-00.02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	2		
1.3.9	SST-00.02	Baterie umywalkowe o śr.nom. 15 mm	szt.	2		
1.3.10	SST-00.02	Wpusty podłogowe o średnicy nominalnej 50 mm (do natrysku i przy zaworze ze złączką do węży)	szt.	2		
1.3.11	SST-00.02	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm - zawór ze złączką do węży	szt.	1		
1.3.12	SST-00.02	Wstawienie zaworu natryskowego termostatycznego wandaloodpornego z blokadą stop 38 st.C	szt.	1		
1.3.13	SST-00.02	Wstawienie wylewki stałej wandaloodpornej typu PRESTO 29301	szt.	1		
1.3.14	SST-00.02	Wykonanie podejść dopływowych o średnicy 15 mm do wody zimnej.	szt.	1		
1.3.15	SST-00.02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	5		

1	2	3	4	5	6	7
1.3.16	SST-00.02	Rurociąg o średnicy dn 16 i 20 typu system Kan-therm w rurach osłonowych peszel	m	16		
1.3.17	SST-00.02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	1		
1.3.18	SST-00.02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	3		
1.3.19	SST-00.02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	szt.	1		
1.3.20	SST-00.02	Drzwiczki stalowe do zaworów i rewizji zamykane na klucz	szt.	3		
1.3.21	SST-00.02	Zawory przelotowe o śr.nom. 15 mm	szt.	1		
1.3.22	SST-00.02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.	5		
1.3.23	SST-00.02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł, kratki 300x200.	szt.	1		
1.3.24	SST-00.02	Uzupełnienia rur z blachy z ocynkowanej o obwodzie ponad 50 cm - wentylacja mechaniczna kalkulacja własna	kpl	1		
Roboty montażowe - pomieszczenie sanitarne - WC3						
1.4.1	SST-00.02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	1		
1.4.2	SST-00.02	Baterie umywalkowe o śr.nom. 15 mm	szt.	1		
1.4.3	SST-00.02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.	1		
1.4.4	SST-00.02	Wykonanie podejść dopływowych o średnicy 15 mm do wody zimnej.	szt.	1		
1.4.5	SST-00.02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	1		
1.4.6	SST-00.02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	1		
1.4.7	SST-00.02	Rurociąg o średnicy dn16x2 system Kan-therm w rurach osłonowych peszel	m	4		
1.4.8	SST-00.02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	4		
1.4.9	SST-00.02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	1		

1	2	3	4	5	6	7
1.4.10	SST-00.02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	szt.	1		
1.4.11	SST-00.02	Drzwiczki stalowe do zaworów i rewizji zamykane na klucz	szt.	1		
1.4.12	SST-00.02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.	1		
1.4.13	SST-00.02	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.	1		
1.4.14	SST-00.02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.	1		
1.4.15	SST-00.02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł, kratki 300x200.	szt.	1		
1.4.16	SST-00.02	Uzupełnienia rur z blachy z ocynkowanej o obwodzie ponad 50 cm - wentylacja mechaniczna				
		kalkulacja własna	kpl	1		
Roboty montażowe - pomieszczenie do celów porządkowych - gospodarcze						
1.5.1	SST-00.02	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku	m	1		
1.5.2	SST-00.02	Rury przyłącze o śr. 15 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl.	1		
1.5.3	SST-00.02	Grzejnik stalowy jednopłytowy wraz z dwoma kompletami zawieszenia 400x600 typu Kermi	kpl.	1		
1.5.4	SST-00.02	Zawór grzejnikowy termostatyczny + głowica o średnicy nominalnej do 15 mm (na zasilaniu).	szt.	1		
1.5.5	SST-00.02	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej do 15 mm (na powrocie).	szt.	1		
1.5.6	SST-00.02	Zlew do celów porządkowych (techniczny).	szt.	1		
1.5.7	SST-00.02	Baterie zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.	1		
1.5.8	SST-00.02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	1		
1.5.9	SST-00.02	Baterie umywalkowe o śr.nom. 15 mm	szt.	1		
1.5.10	SST-00.02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.	1		
1.5.11	SST-00.02	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii	szt.	3		
1.5.12	SST-00.02	Drzwiczki stalowe do zaworów i rewizji zamykane na klucz	szt.	1		

1	2	3	4	5	6	7
1.5.13	SST-00.02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	1		
1.5.14	SST-00.02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	3		
1.5.15	SST-00.02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	1		
1.5.16	SST-00.02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	4		
1.5.17	SST-00.02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	2		
1.5.18	SST-00.02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	szt.	1		
1.5.19	SST-00.02	Rurociąg o średnicy dn 16x2 typu system Kan-therm w rurze osłonowej peszel	m	16		
1.5.20	SST-00.02	Uzupełnienia rur z blachy z ocynkowanej o obwodzie ponad 50 cm - wentylacja mechaniczna kalkulacja własna	kpl	1		
Obiekt						
Pozostałe roboty						
2.1.1	SST-00.02	Pozostałe prace typu próby szczelności, dezynfekcje, utylizacja materiału obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi i inne kalkulacja własna	kpl	1		
Razem:						