

Przedmiar robót - Zespół Szkół Mechanicznych

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSM -remont sanitariatów wraz z natryskami na I piętrze bud. warsztatów							
Roboty rozbiórkowe							
1.1.1		00.01.1.4.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2. stolarka drzwiowa i okienna 7+2+5	szt.	14		0,00
1.1.2		00.01.1.4.1	Wykucie z muru naświetli o powierzchni do 1 m2.	szt.	3		0,00
1.1.3		00.01.1.4.1	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych. 1,15*2	m	2,3		0,00
1.1.4		00.01.1.4.1	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 cegły. dodat. anal. rozbiórka luksferów 1,35*2,0*11+0,30*2,00*11 1,17*3,2-0,80*2,0	m2	38,444		0,00
1.1.5		00.01.1.4.1	Rozebranie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej nie nadającej się do użytku. 1,15*2*0,25+0,89*5*0,25	m2	1,688		0,00
1.1.6		00.01.1.4.1	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej. Poszerzenie otworów drzwiowych w ścinkach gr 25 cm 0,20*2,10*0,25*5	m3	0,525		0,00
1.1.7		00.01.1.4.1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek. (0,30+3,06+3,06+3,16+3,7+1,1)*1,6-3,90*0,3 0,80*2,00*14+(1,35+0,25)*2,0*2 (0,48+0,40)*2,00 (3,000+3,40)*2*1,60-0,80*2,00	m2	71,278		0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1		00.01.1.4.2	Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej (wapno gaszone), grubość ścianek 1/2 cegły, przy użyciu betoniarki. zamurowanie otworów drzwiowych (2,48+2,60+1,10*2)*3,20+3,70*3,20 - 0,90*2,00*2	m2	31,536		0,00
1.2.2		00.01.1.4.2	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej (wapno gaszone), grubość ścianek 1/4 cegły, przy użyciu wyciągu jednomasztowego. 1,5*2,0*3+0,5*4*2,0+1,17*3,2-0,9*2,0 (1,30+1,10)*3,2-0,80*2,0	m2	21,024		0,00
1.2.3		00.01.1.4.2	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej (wapno suchogaszone), grubość ścianek 1/2 cegły przy użyciu wyciągu jednomasztowego. 0,80*2,10	m2	1,68		0,00
1.2.4		00.01.1.4.2	Uzup. tynków wew. zwykłych kat. III z zaprawy cement.-wap. (wap. gasz.) na ścianach płaskich, słupach prostokąt., na podłogach z bet. żwirowych, zagrunt. siatek, płyt wiór.-cement., o powierzchni otynkowanej w jednym miejscu w m2 do 5. (7,42*2+3,70)*2,15+3,4*3,2*2 +0,5*2,0*2+1,48*3,2*2-0,90*2,0*5*2 4,5*2,15*2+(2,48+2,60)*2*3,20+1,17*2*3,20+ (1,30+1,10)*3,2*2-0,90*2,0*6 0,80*2,10	m2	120,683		0,00
1.2.5		00.01.1.4.2	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet (wapno gaszone). 19,214+19,998+8,51+1,83*1,10+5,871+10,2	m2	65,806		0,00
1.2.6		00.01.1.4.2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości 20 mm, zatarte na gładko. 65,806-8,51+1,8	m2	59,096		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.7		00.01.1.4.2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. Krotność=1,50	m2	59,096		0,00
1.2.8		00.01.1.4.2	Ościeżnice drzwiowe stalowe, wbudowane w trakcie roznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrz lokalowych typu FD1- dwukrotnie malowane na budowie, z użyciem farby ftalowej nawierzchniowej. Ościeżnice stalowe o wym. 0,90*2,00*7, 0,8*2,00*1 1+2	szt.	7		0,00
1.2.9		00.01.1.4.2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe, jednodzielne szklone, o powierzchni ponad 1,6 m2 - fabrycznie wykończone. drzwi drewniane wzmocnione o wym. 90x200cm -7 szt i 80*200cm -1szt szt z kratką nawiewną, z klamkami, szyldami i zamkami patentowymi 0,9*2,00*7+0,80*2,00	m2	14,2		0,00
1.2.10		00.01.1.4.2	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV. Okna uchylne jednodzielne o powierzchni ponad 1 m2. Dodatkowo wycenić nawiewniki higrosterowane - 5 szt 1,18*1,12*2+1,25*0,85*5	m2	7,956		0,00
1.2.11		00.01.1.4.2	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV. Okna - naświetla o powierzchni do 0,6 m2. Naświetla 0,8*0,6*3	m2	1,44		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.12		00.01.1.4.2	<p>Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zapr.klejowej płytki o wymiarach 20x25 cm.</p> <p>W WYCENIE SKALKULOWAĆ OSADZENIE LISTEW WYKAŃCZAJĄCYCH PRZY LICOWANIU ŚCIAN PŁYTKAMI , PARAPETY OBŁOŻYĆ GLAZURĄ</p> <p>(7,42*2+3,70+2,60+2,60*2+1,10*3)*2,15- 0,90*2,0*3+ 1,50*11*2,00+0,30*6*2,0 (2,48+4,50+3,70+1,58+1,22+ 2,60*2)*2,15-0,90*2,00*3 (1,48*2+2,52+1,35+1,83*2)*2,15 (1,2*2+1,10)*2,15+(3,4+3,00)*2*1,60- 0,80*1,6*2</p>	m2	177,687		0,00
1.2.13		00.01.1.4.2	<p>Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10. Gruntowanie Eurolanem 3K, ręcznie.</p> <p>(1,50*8+4,00)*2,15+0,30*5</p>	m2	35,9		0,00
1.2.14		00.01.1.4.2	<p>Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w techn. SUPERFLEX-10. Gruntowanie Eurolanem 3K, ręcznie.</p>	m2	60,767		0,00
1.2.15		00.01.1.4.2	<p>Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10. Szpachlowanie powierzchni pionowych masą SUPERFLEX-10.</p>	m2	40,84		0,00
1.2.16		00.01.1.4.2	<p>Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-10. Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia.</p> <p>PRZESMAROWANIE ŚCIAN POD COKOŁAMI WYS.10 CM</p>	m2	60,767		0,00
1.2.17		00.01.1.4.2	<p>Posadzki z płytek typu GRES o wymiarach 30x30 cm, układane metodą kombinowaną na klej.</p> <p>7,42*3,70+1,10*2,60+4,50*2,48+ 1,20*1,5+0,90*1,58+ 2,52*1,48+1,83*1,17+3,40*3,0</p>	m2	60,767		0,00
1.2.18		00.01.1.4.2	<p>Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych - zeszkrobienie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2.</p>	m2	68,47		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.19		00.01.1.4.2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe, wewnętrzne, o grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego, stropów, na podłożu z tynku, wykonywane ręcznie.	m2	65,806		0,00
1.2.20		00.01.1.4.2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe, wewnętrzne, o grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego, ścian, na podłożu z tynku, wykonywane ręcznie. 3,0*2*1,60+3,40*2*1,60 65,806	m2	86,286		0,00
1.2.21		00.01.1.4.2	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów.	m2	65,806		0,00
1.2.22		00.01.1.4.2	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - ścian.	m2	86,286		0,00
1.2.23		00.01.1.4.2	Dwukrotne malowanie ścian starych tynków wewnętrznych farbami olejnymi - z jednokrotnym szpachlowaniem.	m2	36		0,00
1.2.24		00.01.1.4.2	Dwukrotne malowanie rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania.	m	5		0,00
Roboty elektryczne							
1.3.1		00.01.1.4.2	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach.	szt.	5		0,00
1.3.2		00.01.1.4.2	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego przykręcanych z wymiennymi wylotami z podłączeniem o ilości wylotów 3 i przekroju przewodu do 2,5 mm2.	szt.	13		0,00
1.3.3		00.01.1.4.2	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych jednobiegunowych z tworzywa sztucznego mocowanych przez przykręcanie.	szt.	8		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd, łączny przekrój żył do 12 Cu, 20 Al mm ² , rodzaj podłoża różny od betonu.				
1.3.4		00.01.1.4.2	43,9*2+34,0	m	121,8		0,00
			Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach wstrzeliwanych, ilość mocowań 2.				
1.3.5		00.01.1.4.2	15*2	kpl.	30		0,00
			Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, bryzgoodpornych, strugoodpornych, przykręcanych, przelotowych z podłączeniem.				
1.3.6		00.01.1.4.2	4+1+3+2+1+2+2	szt.	15		0,00
1.3.7		00.01.1.4.2	Pomiary elektryczne powykonawcze	kpl.	3		0,00
Razem:					0,00		