

**BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU "RADOSNA SZKOŁA" przy
Zespole Szkół nr 12 w Gdyni, ul. Sucharskiego10"**

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
Przygotowanie terenu pod budowę.							
Usunięcie humusu							
1.1.1			Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm.	m2	224,2		0,00
1.1.2			Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5 cm grubości.	m2	224,3		0,00
1.1.3			Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm z przerzutem, humus z darnią.	m2	224,3		0,00
1.1.4			Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, dodatek za każde dalsze 5 cm z przerzutem, humus z darnią.	m2	224,3		0,00
1.1.5			Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40 m3, z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kategorii III.	m3	44,86		0,00
1.1.6			Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi do 5 t, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II.	m3	44,86		0,00
Wykonanie nawierzchni							
Wykonanie Koryta							
2.1.1			Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I-IV.	m2	170		0,00
2.1.2			Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu I-IV.	m2	170		0,00
2.1.3			Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu III-VI.	m2	170		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.4			Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu III-VI.	m2	-170		0,00
2.1.5			Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm, kategoria gruntu I-II.	m	60		0,00
2.1.6			Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu III-IV.	m2	170		0,00
2.1.7			Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,40 m ³ , z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kategorii III.	m3	25,5		0,00
2.1.8			Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II.	m3	25,5		0,00
Podbudowa							
2.2.1			Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach, zagęszczanie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m2	170		0,00
2.2.2			Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, dopłata za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 20 cm.	m2	170		0,00
2.2.3			Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m2	170		0,00
2.2.4			Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.	m2	170		0,00
2.2.5			Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, dopłata za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm.	m2	170		0,00
Nawierzchnia elastyczna							
2.3.1			Dostawa i montaż nawierzchni syntetycznej gr-4,5cm _kolor pomarańczowy.	m	150		0,00
2.3.2			Dostawa i montaż nawierzchni syntetycznej gr-4,5cm _kolor niebieska.	m	20		0,00
2.3.3			Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	m	60		0,00
Roboty Wykończeniowe							

1	2	3	4	5	6	7	8
wyposażenie placu zabaw							
3.1.1			Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw,.Urządzenia do zabaw "Zestaw Karolina"	kpl.	1		0,00
3.1.2			Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw,.Urządzenia do zabaw "Huśtawka ważka z drewnianą belką i metalową podstawą"	kpl.	1		0,00
3.1.3			Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw,.Urządzenia do zabaw "Huśtawka podwójna wahadłowa zdrewnianymi nogami"	kpl.	1		0,00
3.1.4			Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw,.Urządzenia do zabaw "Aztec 2 vertical"	kpl.	1		0,00
3.1.5			Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw,.Element małej architektury "Kosz na Śmieci"	kpl.	1		0,00
3.1.6			Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw,.Element małej architektury "Tablica informacyjna-regulamian"	kpl.	1		0,00
Wykonanie Trawnika							
3.2.1			Ręczne przekopanie gleby w gruncie kategorii III na terenie płaskim nie zadarnionym.	m2	54,2		0,00
3.2.2			Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozów mineralnych o grubości warstwy 2 cm na terenie płaskim.	ha	0,006		0,00
3.2.3			Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 2 cm na terenie płaskim.	ha	0,006		0,00
3.2.4			Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, kategoria gruntu I-II.	m2	54,2		0,00
3.2.5			Ogrodzenie panelowe ocynk wysokości 180cm	m	59		0,00
3.2.6			Furtka szerokości 1,0m	kpl.	1		0,00
Razem:							0,00