

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

TEMAT: **REMONT POSADZEK
REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ**

ADRES OBIEKTU: **GDYNIA, UL. SUCHARSKIEGO 10**

INWESTOR: **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12
PRZY UL. SUCHARSKIEGO 10 W GDYNI**

KOD WG CPV: **45000000-7**

SPIS ZAWARTOŚCI:

1. Ogólna charakterystyka robót budowlanych
2. Dane techniczne – Wykładzina ścienna winylowa
3. Rysunek nr 1 – Ściana sali gimnastycznej – logo szkoły
4. Przedmiar robót budowlanych
5. Ogólna charakterystyka robót sanitarnych
6. Przedmiar robót sanitarnych

Urząd Miasta Gdyni Wydział Budynków
81-382 Gdynia
Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

Sporządziła : mgr inż. Violetta Obuchowicz – Klose
inż.. Grażyna Muszyńska

Sprawdziła : mgr inż. Beata Brzostowska

Gdynia , lipiec 2010 r.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT BUDOWLANYCH

*dotycząca wykonania remontu sali gimnastycznej
w Zespole Szkół Nr 12 przy ul. Sucharskiego 10 w Gdyni*

Planowany remont wymaga wykonania następujących prac remontowo - budowlanych:

Malowanie sali gimnastycznej

Roboty rozbiórkowe

- usunięcie farby olejnej ze ścian

Roboty wykończeniowe

- zamurowanie otworów po grzejnikach – **5 szt**
- wykonanie tynków na zamurowanej powierzchni
- dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną, z przygotowaniem podłoża
- dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjną, z przygotowaniem podłoża
- dwukrotne malowanie ścian **farbą ftalową półmat – do wysokości 3.0 m**
- przyklejenie ściennej wykładziny winylowej, z przygotowaniem podłoża:
 - a. na ścianie za bramkami – **kwadrat o wymiarach 5.0 x 5.0 m**
 - b. na słupach – **do wysokości 3.0 m**
- dwukrotne malowanie farbą olejną konstrukcji nośnej tablicy

Malowanie balkonu sali gimnastycznej

Roboty rozbiórkowe

- usunięcie farby olejnej ze ścian

Roboty wykończeniowe

- dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną, z przygotowaniem podłoża
- dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjną, z przygotowaniem podłoża
- dwukrotne malowanie ścian **farbą ftalową półmat – do wysokości 3.0 m**
- dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady

- **Kolorystyka farb i wykładziny do uzgodnienia z Inwestorem**
- **Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie pomieszczeń szkoły przed ich zapyleniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca zobowiązany jest do naprawy szkód na własny koszt**

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT BUDOWLANYCH

*dotycząca wykonania remontu posadzek
w Zespole Szkół Nr 12 przy ul. Sucharskiego 10 w Gdyni*

Planowany remont wymaga wykonania następujących prac remontowo - budowlanych:

Posadzka na balkonie sali gimnastycznej

Roboty rozbiórkowe

- rozebranie posadzki
- wywiezienie i utylizacja gruzu

Roboty wykończeniowe

- wykonanie warstwy wyrównawczej o gr. 4 cm
- ułożenie płytek gres – **w karo**, wraz z cokołami

- **Poziom posadzki musi być dostosowany do wysokości posadzki na korytarzu**
- **Kolorystyka płytek do uzgodnienia z Inwestorem**
- **Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie pomieszczeń szkoły przed ich zapyłaniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca zobowiązany jest do naprawy szkód na własny koszt**

DANE TECHNICZNE

ŚCIENNA WYKŁADZINA WINYLOWA

Dane techniczne	Norma	Wykładzina ścienna
Opis	x	homogeniczna
Grubość całkowita	EN 428	1.3 mm
Całkowita masa powierzchniowa	EN 430	2210 g/m ²
Zabezpieczenie poliuretanowe	x	POLIURETAN PU SHIELD
Stabilność wymiarów	EN 434	< 0.40%
Klasa ogniotrwałości	EN 13501-1 B	B s2 d0
Odporność barwy na światło	EN ISO 105-B02	≥ 6
Odporność chemiczna	EN 423	dobra odporność