

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

*MODERNIZACJA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. W OBRĘBIE SALI
GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 W GDYNI*

I. Zakres robót zgodny z załączonym przedmiarem robót.

- demontaż starej armatury, instalacji i grzejników w obrębie sali gimnastycznej,
- częściowy demontaż kanałów instalacyjnych,
- demontaż obudowy grzejników,
- montaż nowej instalacji c.o., grzejników, montaż armatury odcinającej i regulacyjnej,
- wykonanie izolacji termicznej,
- regulacja działania instalacji,
- roboty poinstalacyjne.