

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45431000-7 Kładzenie płytek

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POSADZEK
ADRES INWESTYCJI : 81 - 157 Gdynia, ul. Sucharskiego 10
INWESTOR : Zespół Szkół Nr 12
ADRES INWESTORA : 81 - 157 Gdynia, ul. Sucharskiego 10

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Violetta Obuchowicz - Klose
DATA OPRACOWANIA : 19.07.2010 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.07.2010 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
ZESPOŁ SZKÓŁ NR 12				
WYMIANA POSADZEK				
1		Posadzki - GRES		
1.1		Roboty rozbiórkowe		
1.1.1	SST - 01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 35.83+67.24+8.08	m ² m ²	
				111.150
1.1.2	SST - 01	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. 111.150*0.03	m ³ m ³	
				3.335
1.1.3	SST - 01	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi, dodatek na każdy następny 1 km odległości ponad 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji. Krotność = 16 3.335	m ³ m ³	
				3.335
1.1.4	SST - 01	Utylizacja gruzu na wysypisku śmieci w Łęczycach PRZYJĘTO 1.5T NA M3 GRUZU 1.5*3.335	t t	
				5.003
1.2		Roboty budowlane		
1.2.1	SST - 01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 111.150	m ² m ²	
				111.150
1.2.2	SST - 01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 111.150	m ² m ²	
				111.150
1.2.3	SST - 01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo". 111.150	m ² m ²	
				111.150
1.2.4	SST - 01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 0.4*2*2+0.4*3*5+0.3+1.7+3.4+1.9+1.1+0.4+0.5+2.6+4.7+11.4+1.0+2.7+0.5+2.6+0.5*2*2	m m	
				44.400