

Plac zabaw Szkoła Podstawowa nr 39 w Gdyni ul.Adm.J.Unruga 88

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem placu zabaw							
1.1. Roboty budowlane -wykonanie placu zabaw z dostawą i montażem wyposażenia							
1.1.1	1.1.1.	ST-01.01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm z przerzutem, humus z darnią pod wykonanie placu zabaw				
			10,2*24,2	m2	246,84		0,00
1.1.2	1.1.1.	ST-01.01	Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości projektowanego placu zabaw, głębokość 35 cm, kategoria gruntu III-VI.				
			246,84	m2	246,84		0,00
1.1.4	1.1.1.	ST-01.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5 t na odległość do 20 km z utylizacją 46,84*0,35				
				m3	86,394		0,00
1.1.6	1.1.2.	ST-01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I-IV.				
			240,0	m2	240		0,00
1.1.7	1.1.3.	ST-01.01	Rowki pod obrzeża .				
			24,2*2+10,2*2	m	68,8		0,00
1.1.8	1.1.4.	ST-01.01	Ławy betonowe zwykłe pod obrzeża				
			0,2*0,2*68,8	m3	2,752		0,00
1.1.9	1.1.5.	ST-01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.				
			68,8	m	68,8		0,00
1.1.10	1.1.6.	ST-01.01	Ułożenie geowłokniny o gramaturze pow. 200 g/m2				
			240,0	m2	240		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.11	1.1.7.	ST-01.01	Warstwa odsączająca w korycie , zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. 240,0	m2	240		0,00
1.1.13	1.1.8.	ST-01.01	Podbudowa z tłuczni kamiennego, - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 4/31,5 łączna grubość 15 cm 240,0	m2	240		0,00
1.1.14	1.1.9.	ST-01.01	Podbudowa z kruszywa łamanego 0,05-5 mm, grubość warstwy po uwałowaniu 5 cm 240,0	m2	240		0,00
1.1.15	1.1.10.	ST-01.02	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej 150,0	m2	150		0,00
1.1.16	1.1.11.	ST-01.02	Wykonanie nawierzchni syntetycznej typu Tartan 25,0	m2	25		0,00
1.1.17	1.1.12.	ST-01.03	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przetrzaniem na terenie płaskim o gr 10 cm 65,0*0,1	m3	6,5		0,00
1.1.18	1.1.13.	ST-01.03	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, kategoria gruntu IV. 65	m2	65		0,00
1.1.19	1.1.14.	ST-01.04	Dostawa i montaż na plac zabaw zestawu zabawowego średniego integracyjnego :wież z dachem czterospadowym, ślizg kółki,drabina pozioma, płaszczyna z siatki łańcuchowej,drabinka pionowa, drabinka pozioma " Antenka" ,drażki gimnastyczne do przewrotów, rura strażacka. 1	kpl.	1		0,00
1.1.20	1.1.14.	ST-01.04	Dostawa i montaż na plac zabaw - urządzenie zręcznościowo - gimnastyczne pięć częściowe 1	kpl.	1		0,00
1.1.21	1.1.14.	ST-01.04	Dostawa i montaż na plac zabaw - ścianka wspinaczkowa epoksydowa dwustronna 1	kpl.	1		0,00
1.1.22	1.1.14.	ST-01.04	Dostawa i montaż na plac zabaw - kosz na smieci z wkładem metalowym 1	kpl.	1		0,00
1.1.23	1.1.14.	ST-01.04	Dostawa i montaż na plac zabaw - ławki systemowe 2	kpl.	2		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.24	1.1.14.	ST-01.04	Dostawa i montaż na plac zabaw - tablica informacyjna	kpl.	1		0,00
1.1.25	1.1.14.	ST-01.04	Dostawa i montaż na plac zabaw - tablica edukacyjna - tablica do rysowania	kpl.	1		0,00
					Razem:		0,00
					Razem:		0,00
					Razem:		0,00

Tabela elementów

Element rozliczeniowy	Wartość
1	2
1. Zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem placu zabaw	0,00
1.1. Roboty budowlane -wykonanie placu zabaw z dostawą i montażem wyposażenia	0,00
Razem:	0,00