

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI  
JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNIA  
81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98  
MIP 586-218-63-30, REGON 220356287  
tel. 058/668-20-00, fax 058/662-28-41

URZĄD MIASTA GDYNIA  
Wydział Architektury i Budownictwa  
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54  
81-392 Gdynia

MGI. IwP. 1332-1/99/2000/1399  
z dnia 25.04.2000r.  
Stanowi załącznik.

#### LEGENDA:

	PROJ. PRZEPUSTY POD JEZDNIAMI AROT DVK110
	PROJ. LINIE KABLOWE - NN-0,4kV - YAKY4x120
	PROJ. LINIE KABLOWE OŚWIETLENIOWE YAKY4x25 UM GDYNIA
	PROJ. LATARNIA ULICZNA UM GDYNIA
	ISTN. LATARNIA ULICZNA ENERGA Sopot
	PROJ. LINIE KABLOWE OŚWIETLENIOWE YAKY4x25 ENERGA Sopot
	ISTN. LINIA KABLOWA - DO DEMONTAZU

## GDYNIA-OBŁUŻE DOLNE BUDOWA UL. CECHOWEJ

Projekt usunięcia kolizji i przebudowy  
sieci elektroenergetycznych ENERGA  
i oświetlenia ulicznego

Plan sytuacyjny skala 1:500

Za zgodność z oryginałem:

Z.K.O.I. "UNIPROJEKT" inż. A. Formella  
81-198 Kosakowo, MOSTY, ul. Leśna 26

UGI.IwP.7332-1/99/2008/1399

Gdynia, dn. 25.04.2008 r.

**UNIPROJEKT**  
**inż. Andrzej Formella**  
**ul. Leśna 26 MOSTY**  
**81-198 Kosakowo**

dotyczy: wniosku o zaopiniowanie trasy oświetlenia przebudowywanej ulicy Cechowej w Gdyni

W odpowiedzi na wniosek dotyczący przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia dla przebudowywanej ulicy Cechowej w Gdyni (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; jednostka projektowa: UNIPROJEKT inż. Andrzej Formella) Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni opiniuje pozytywnie trasę przedstawioną na rys.2 „Plan sytuacyjny”.

Jednocześnie, tut. Zarząd wnosi poniższe uwagi wynikające z przedłożonej do zaopiniowania dokumentacji:

- 1) do czasu realizacji inwestycji należy uregulować stan formalno - prawny gruntów, przez które poprowadzono trasę oświetlenia ulic; w wypadku lokalizacji sieci oświetleniowej poza terenem będącym we władaniu gminy, należy uzyskać służebność gruntową dla tej instalacji na rzecz Gminy Gdynia;
- 2) na czas prowadzonych robot należy opracować i zatwierdzić w tut. Zarządzie projekt tymczasowej organizacji ruchu;
- 3) projekt budowlany należy przedłożyć do uzgodnienia z tut. Zarządem; projektowana trasa instalacji oświetleniowej dla Gminy Gdynia powinna przebiegać przez działki będące w jej władaniu; do projektu należy dołączyć wykaz działek i ich właścicieli;
- 4) zachować odległość minimalną 0,5 m pomiędzy projektowanym słupem oświetleniowym a krawędzią jezdni;
- 5) w wypadku, gdy szerokość chodnika jest mniejsza niż 1,5 m, słupy lokalizować poza chodnikiem;
- 6) kabel pomiędzy latarniami Lp18, Lp19, Lp 20 należy przenieść poza jezdnię;
- 7) na okres prowadzonych prac pnie istniejących drzew należy odeskować (zamiast desek dopuszcza się zastosowanie mat słomianych, juty), zwarte grupy drzew należy wygrodzić drewnianym parkanem;
- 8) przebudowywaną sieć uzbrojenia podziemnego należy przeprowadzić w odległości nie mniejszej niż 3 m od pni drzew, dodatkowo należy wykonać zabiegi ochronne minimalizujące szkody w systemie korzeniowym w wykopach prowadzonych na wysokości pni drzew, tzn. wykopy wykonywać ręcznie, nie przecinać grubych korzeni

o średnicy powyżej 2 cm, osłonić odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz jutą lub matą słomianą, cieniować wykop w dni słoneczne;

- 9) w wypadku konieczności prowadzenia sieci uzbrojenia w odległości mniejszej niż 3 m od pni drzew, oraz wykonywania wykopów otwartych w rzucie koron drzew i w pobliżu korzeni rosnących drzew należy zminimalizować czas przeprowadzanych robót oraz bezzwłocznie zastosować metodę przecisku;
- 10) w wypadku uszkodzenia systemu korzeniowego, tj. przecięcia korzenia lub kilku o średnicy powyżej 2 cm, w trakcie prowadzonych prac, zdarzenie to należy bezzwłocznie zgłosić do tut. Zarządu, w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania z uszkodzonym drzewem; zabrania się samowolnego wykonywania cięć w rosnącym drzewostanie;
- 11) wycięcie lub przesadzenie drzew i krzewów wymaga zezwolenia z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni;
- 12) trawniki gminne na terenie inwestycji wzdłuż ul. Cechowej należy objąć generalnym remontem; trawniki w stanie zadarnionym zgłosić do odbioru do tut. Zarządu (tel. 058 668 2081); w wypadku terminu odbioru przypadającego poza okresem wegetacji, teren trawników będzie odbierany dwuetapowo, tzn. I etap - zostanie uznany jako odbiór warunkowy po odtworzeniu terenu, II etap – odbiór końcowy po wzejściu trawy.

Integralną część niniejszej opinii stanowi ostemplowany rys. 2 pn. „Plan sytuacyjny”.

Załączniki: szt.1

Do wiadomości:

1. UK – w/m;
2. UGI – a/a.

KIEROWNIK DZIAŁU

  
Jan Gawin

Za zgodność z oryginałem:

  
.....  
Z.K.O.I. "UNIPROJEKT" inż. A. Formella  
81-198 Kosakowa MOSTY, ul. Leśna 26