

GDYNIA-OBŁUŻE DOLNE UL.CECHOWA

Projekt przebudowy sieci wod. -kan.

Plan sytuacyjny skala 1:500

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI

Al. Zwycięstwa 96/98














81-451 Gdynia

NIP 586-218-63-30

OZNACZENIA

Uzgodnienie 517/2007

z dnia 05.12.2007r.

	ISTN. WODOCIĄG
	ISTN. KANAŁ SANITARNY
	ISTN. KANAŁ DESZCZOWY
	ISTN. GAZOCIĄG
	PROJ. WODOCIĄG
	PROJ. KANAŁ SANITARNY
	PROJ. KANAŁ DESZCZOWY
	ISTN. K. DESZ. DO RENOWACJI
	PROJ. GAZOCIĄG
	ISTN. WOD. DO LIKWIDACJI
	ISTN. K. SANIT. DO LIKWIDACJI
	ISTN. K. DESZ. DO LIKWIDACJI
	ISTN. GAZOCIĄG DO LIKWIDACJI

za zgodność kopii z oryginałem

mgr inż. Bogdan Dąbrowski



Pracownia Projektowa

Zagospodarowania Terenu, Dróg i Zieleni

DROZET



81-874 90POT UL. REJA 13/15 pok. 817,818



550 32 80

551 32 05 wew. 2093

INWESTOR: URZĄD MIASTA GDYNI

UMOWA:

PROJEKT: Gdynia Obłuże-Dolne ul.Cechowa. Projekt przebudowy sieci wod. -kan.

NAZWA RYSUNKU: PLAN SYTUACYJNY

SKALA:

FAZA: PB

BRANŻA: Sanitarna

1:500

IMIE I NAZWISKO:

PODPIS:

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Danuta Kopczyńska

NR RYS:

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Danuta Kopczyńska


Uzgodnienie 417/2007

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni uzgadnia projekt budowlany przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Cechowej w Gdyni (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; projektant: mgr inż. Danuta Kopczyńska; data opracowania: lipiec 2007r.) z następującymi uwagami:

1. projekt budowlany studni D3S należy przedłożyć do zaopiniowania w tut. Zarządzie;
2. dokumentację dotyczącą bezwykopowego remontu kanału deszczowego w ulicy Cechowej należy przedłożyć do uzgodnienia w tut. Zarządzie;
3. projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót należy uzgodnić z tut. Zarządem;
4. studnie należy wykonać z kręgów betonowych z monolitycznym dnem;
5. nie dopuszcza się stosowania regulacji pod płytą nastudzienną; ewentualną regulację należy dokonać pomiędzy włazem a płytą nastudzienną za pomocą żelbetowych pierścieni regulacyjnych;
6. nie dopuszcza się stosowania rur PVC z rdzeniem spienionym;
7. budowa kanalizacji deszczowej podlega odbiorowi przez tut. Zarząd; warunkiem dokonania odbioru jest:
 - a) umożliwienie przedstawicielowi tut. Zarządu kontroli (w otwartym wykopie) wszystkich prac ulegających zakryciu, które związane są z realizacją projektowanego kanału;
 - b) dostarczenie dokumentacji odbiorowej zawierającej m.in. dokumentację powykonawczą, geodezyjny pomiar powykonawczy, nagranie (CD, VHS) i raport z inspekcji telewizyjnej kanału deszczowego i przykanalików wykonanej wraz z pomiarem spadku;
8. realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego i naruszać interesów osób trzecich;
9. o rozpoczęciu i zakończeniu robót należy powiadomić pisemnie tut. Zarząd – fax 058 662 28 41.


Uzgodnienie ważne jest jeden rok tj. do dnia 04.12.2008r.

GLÓWNY SPECJALISTA


mgr inż. Maciej Kołodziejwski

Gdynia, 2007-12-05

ZA ZGODNOŚĆ


Danuta Kopczyńska