



## PREZYDENT MIASTA GDYNI

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

telefon (centrala): 66-88-000; fax: 62-09-798; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

UI/EW/7041-105/N/2010/1171

Gdynia, dnia 27.09.2010r

**Dot: „Budowa ulicy Aragońskiej z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudową istniejącej infrastruktury kolidującej z inwestycją”**

Pytanie nr 4: W projekcie budowlanym „projekt budowlany kanalizacji deszczowej w ul. Aragońskiej od ul. Bosmańskiej do ul. Grudzińskiego” punkt 4.0 sieć kanalizacji deszczowej (strona 3 i 4) widnieje zapis „ projektowany kanał wykonać tzw. przepychem od studni rewizyjnej oznaczonej nr D24 i dalej do ulicy Grudzińskiego, nie naruszając nawierzchni oraz nie uszkadzając korzeni drzew. Należy wykonać przepychem od studni rewizyjnej do studni. Do przepychu należy użyć rur o sztywności obwodowej nominalnej SN100{kN/mm<sup>2</sup>} przystosowaną do przepychu, z zastosowaniem firmowym łączników do rur do przeciskania”. W udostępnionym przedmiarze nie ma takiej pozycji. Prosimy o potwierdzenie, że w/w odcinek należy wykonać metodą bezwykopową i jego koszty ująć w ofercie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza konieczność ujęcia w ofercie wykonanie w/w odcinka kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową.

**Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie modyfikuje jej treści w sposób wymagający dodatkowego czasu na wprowadzanie zmian w ofercie.**

Z up. PREZYDENTA MIASTA GDYNI

dr inż. arch. Marek Stępa  
WICEPREZYDENT MIASTA