

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : **Gimnazjum Nr 11 - wymiana okien**

ADRES INWESTYCJI : ul. Słowackiego 53

Sporządził : mgr inż. arch. Anna Walter

: mgr inż. Violetta Obuchowicz - Kloś

DATA OPRACOWANIA : 08.04.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		HOL ZUCH			
1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1.1.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,95*1,90*3	m ² m ²	11,115	
				RAZEM	11,115
1.1.2	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 1,95*0,25*3	m ² m ²	1,463	
				RAZEM	1,463
1.1.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 17 km 11,115*0,1+1,463*0,005	m ³ m ³	1,119	
				RAZEM	1,119
1.1.4	A1 1	utylicacja gruzu 1,5*1,119	t t	1,679	
				RAZEM	1,679
1.2	45421000-4	Roboty budowlane - stolarka			
1.2.1	KSNR 7 0701-05	Okna z PCV o powierzchni ponad 2 m2 1,95*1,90*3	m ² m ²	11,115	
				RAZEM	11,115
1.2.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 1,95*0,30*3	m ² m ²	1,755	
				RAZEM	1,755
2		HOL SYRENA			
2.1		Roboty rozbiórkowe			
2.1.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,95*1,90*10	m ² m ²	37,050	
				RAZEM	37,050
2.1.2	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 1,95*0,25*10	m ² m ²	4,875	
				RAZEM	4,875
2.1.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 17 km 37,05*0,1+4,875*0,005	m ³ m ³	3,729	
				RAZEM	3,729
2.1.4	A1 1	utylicacja gruzu 1,5*3,729	t t	5,594	
				RAZEM	5,594
2.2		Roboty budowlane - stolarka			
2.2.1	KSNR 7 0701-05	Okna z PCV o powierzchni ponad 2 m2 1,95*1,90*10	m ² m ²	37,050	
				RAZEM	37,050
2.2.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 1,95*0,30*10	m ² m ²	5,850	
				RAZEM	5,850
3		HOL JANTAR			
3.1		Roboty rozbiórkowe			
3.1.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,95*1,90*3	m ² m ²	11,115	
				RAZEM	11,115
3.1.2	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 1,95*0,25*3	m ² m ²	1,463	
				RAZEM	1,463
3.1.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 17 km 11,115*0,1+1,463*0,005	m ³ m ³	1,119	
				RAZEM	1,119

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.1.4	A1 1	utylicacja gruzu 1,5*1,119	t t	1,679	
				RAZEM	1,679
3.2		Roboty budowlane - stolarka			
3.2.1	KSNR 7 0701-05	Okna z PCV o powierzchni ponad 2 m2 1,95*1,90*3	m2 m2	11,115	
				RAZEM	11,115
3.2.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 1,95*0,30*3	m2 m2	1,755	
				RAZEM	1,755
4		HOL GŁÓWNY			
4.1		Roboty rozbiórkowe			
4.1.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,95*1,90*3	m2 m2	11,115	
				RAZEM	11,115
4.1.2	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 1,95*0,25*3	m2 m2	1,463	
				RAZEM	1,463
4.1.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 17 km 11,115*0,1+1,463*0,005	m3 m3	1,119	
				RAZEM	1,119
4.1.4	A1 1	utylicacja gruzu 1,5*1,119	t t	1,679	
				RAZEM	1,679
4.2		Roboty budowlane - stolarka			
4.2.1	KSNR 7 0701-05	Okna z PCV o powierzchni ponad 2 m2 1,95*1,90*3	m2 m2	11,115	
				RAZEM	11,115
4.2.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 1,95*0,30*3	m2 m2	1,755	
				RAZEM	1,755