

**BPBK s.a.**Biuro Projektów
Budownictwa
Komunalnego
spółka akcyjna
w Gdańsku**Egzemplarz nr 1**ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk-Wrzeszcz
tel. centr.: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46, e-mail: dn@bpbk.com.pl**Umowa nr KB/232/UI/37-W/2015/0283**
Poz. PW/12.1

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża:

ZIELEŃ

Nazwa opracowania:

**GOSPODARKA DRZEWOSTANEM,
PRZESTRZENNY UKŁAD ZIELENI**

Przedsięwzięcie:

**Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii
Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic:
Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową
kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej**

Zamawiający / Inwestor:

Gmina Miasta Gdynia
81-382 Gdynia
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Autor opracowania	technik Grażyna Mechlińska		
Sprawdzający	mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Głombiowska	specj.: inspektor nadzoru terenów zieleni upr. nr NOT-SITO Poznań/TZ/0065/15	
Projektant	mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Głombiowska	specj.: inspektor nadzoru terenów zieleni upr. nr NOT-SITO Poznań/TZ/0065/15	
Stanowisko	Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień	Podpis

Gdańsk, październik 2015r.

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.



ZIELEŃ. Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Borchardta, Skwer Kościuszki, Al. Jana Pawła II wraz z budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	D.01.00.00.	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D.01.02.01.	1.1. Gospodarka drzewostanem Kod CPV: 45112				
1		Wycinka drzew kolidujących z planowaną inwestycją wraz z wywiezieniem pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na składowisko inwestora lub na legalne składowisko w celu utylizacji	szt	13		
2		Wycinka sanitarna drzew wraz z wywiezieniem pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na składowisko inwestora lub na legalne składowisko w celu utylizacji	szt	12		
3		Usunięcie rabaty sezonowej oraz jej odtworzenie po zakończeniu prac budowlanych	m2	15,00		
4		Usunięcie karpiny z wywiezieniem na legalne wysypisko	szt	1		
5		Zabezpieczenie pni drzew przy robotach ziemnych na czas budowy	szt	73		
6		Zabezpieczenie systemu korzeniowego drzew na czas robót ziemnych wraz z zabiegami	szt	73		
7		Przesadzenie krzewów kolidujących z planowaną inwestycją wraz z pielęgnacją po przesadzeniu	m2	48,00		
8		Cięcie pielęgnacyjne istniejących drzew	szt	41		
	D.09.00.00.	2. ZIELEŃ DROGOWA				
	D.09.01.01.	2.1. Przestrzenny układ zieleni Kod CPV: 77310				
9		Sadzenie drzew liściastych z całkowitym zaprawieniem dołów ziemią żyzną z dodatkiem hydrożelu o wym. 0,7x0,7m	szt	32,00		
10		Sadzenie ozdobnych krzewów iglastych niskich z zaprawieniem dołów o wym. 0,5x0,5m ziemią żyzną i obsypaniem korą	szt	45		
11		Sadzenie ozdobnych krzewów liściastych niskich z zaprawieniem dołów o wym. 0,5x0,5m ziemią żyzną i obsypaniem otoczkami	szt	1.276,00		
12		Wykonanie opaski z kory wokół krzewów iglastych	m2	7,50		
13		Wykonanie opaski z otoczek wokół krzewów liściastych	m2	161,00		
14		Trawniki na terenie płaskim - rozścielenie humusu gr.15cm i wysianie trawników typu parkowego na terenie płaskim	m2	2.150,00		
	D.09.01.01	2.2. Systemy zabezpieczeń drzew projektowanych				
15		Ekrany przeciwkorzenne gładkie z HDPE wysokość 1,5m	mb	432,00		
16		Moduły kierujące korzenie i zestawy do kotwienia podziemnego	szt	32,00		
17		System antykompresyjny	szt	10.224,00		
18		Włóknina systemowa	m2	225,00		
19		Zestaw nawadniający	szt	32,00		
20		Wykonanie warstwy żwirowej z otoczek o frakcji 16-32mm, warstwa około 6cm z separacją z agrowłókniny	m2	72,00		
	D.09.01.01.	2.3. Prace pielęgnacyjne - okres trzyletni				
	D.09.01.01.	2.3.1. Zabiegi pielęgnacyjne projektowanej zieleni - w pierwszym roku				
21		Pielęgnacja trawników typu parkowego w pierwszym roku na terenie płaskim (wg. wytycznych do projektu)	m2	2.150,00		
22		Pielęgnacja drzew liściastych w pierwszym roku (wg. wytycznych do projektu)	szt	32,00		
23		Pielęgnacja krzewów iglastych w pierwszym roku (wg. wytycznych do projektu)	szt	45		
24		Pielęgnacja krzewów liściastych w pierwszym roku (wg. wytycznych do projektu)	szt	1.276		
25		Uzupełnienie warstwy żwirowej z otoczek z warstwą agrowłókniny w okresie pielęgnacji $563,0+72,0 = 635,00m^2$	m2	635,00		
	D.09.01.01.	2.3.2. Zabiegi pielęgnacyjne projektowanej zieleni - w drugim roku				
26		Pielęgnacja trawników typu parkowego w drugim roku na terenie płaskim (wg. wytycznych do projektu)	m2	2.150,00		
27		Pielęgnacja drzew liściastych w drugim roku (wg. wytycznych do projektu)	szt	32,00		
28		Pielęgnacja krzewów iglastych w drugim roku (wg. wytycznych do projektu)	szt	45		

ZIELEŃ. Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Borchardta, Skwer Kościuszki, Al. Jana Pawła II wraz z budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
29		Pielęgnacja krzewów liściastych w drugim roku (wg. wytycznych do projektu)	szt	1.276		
30		Uzupełnienie warstwy żwirowej z otoczków z warstwą agrowłókniny w okresie pielęgnacji	m2	635,00		
	D.09.01.01.	2.3.3. Zabiegi pielęgnacyjne projektowanej zieleni - w trzecim roku				
31		Pielęgnacja trawników typu parkowego w trzecim roku na terenie płaskim (wg. wytycznych do projektu)	m2	2.150,00		
32		Pielęgnacja drzew liściastych w trzecim roku (wg. wytycznych do projektu)	szt	32,00		
33		Pielęgnacja krzewów iglastych w trzecim roku (wg. wytycznych do projektu)	szt	45,00		
34		Pielęgnacja krzewów liściastych w trzecim roku (wg. wytycznych do projektu)	szt	1.276,00		
35		Uzupełnienie warstwy żwirowej z otoczków z warstwą agrowłókniny w okresie pielęgnacji	m2	635,00		