



SIŁOWNIA - BIEGACZ




RZUT I STREFA BEZPIECZEŃSTWA, SKALA 1:50



C20/25

OFC_CZ-07



PRZEKRÓJ, SKALA 1:20



AKSONOMETRIA

NAZWA EL.	OPIS	WYMIAR	ILOŚĆ
URZĄDZENIE	Konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur o przekroju Ø 90mm i grubości 3,6mm Uchwyty i pozostałe elementy rurowe wykonane ze stalowych rur Ø 40 mm i grubości 2 mm. Rury zakończone plastikowymi zatyczkami. Pedaly wykonane ze stali nierdzewnej grubości 2 mm z otworami. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne. Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniające ochronę antykorozyjną.	długość: 54 cm szerokość: 143 cm wysokość: 187 cm	2 szt.
MOCOWANIE	Montaż wg wytycznych producenta za pomocą śrub metrycznych ocynkowanych i nakrętek kołpakowych ocynkowanych z zabezpieczeniami przed odkręceniem.		
FUNDAMENT	Stopa fundamentowa wykonana z betonu klasy C20/25 przykryta min. 30 cm warstwą gruntu.	75 x 75 x 50 cm	2 szt.

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

 BPBK s.a. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego spółka akcyjna w Gdańsku 80-237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 27 tel. 058 341-40-11; fax 058 341-89-46		REWITALIZACJA TERENÓW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWĄ ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA I ŚW.MIKOŁAJA ORAZ BUDOWĄ KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZĘKI CHYLONKI SIŁOWNIA - BIEGACZ Stadium opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY – ETAP 3,4 Data: 01.2016 Skala: – Nr zlec: 0151/0287 Nr arch: – Rys. nr 21a	
Projektant:	mgr inż. arch. Anna Smółko	specj. architektoniczna	
Opracowanie:	inż. arch. Mateusz Labuda	specj. –	
	mgr inż. arch. Paweł Nalewajski	specj. –	
	–	specj. –	
	–	specj. –	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Sławomir Bryczkowski	specj. architektoniczna	
		upr. nr PO/KK/121/06	