







**PLAN SYTUACYJNY, SKALA 1:100**



## WIDOKI ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA



## OGRODZENIE OG - DO ROZBIÓRKI + PROJEKTOWANE

Ogrodzienie ze siatki w ramie i kątowników, zamocowane do słupków stalowych osadzonych w betonowym cokole. Ogrózenie z dwiema futrakami szer. 1,2 m i bramą dwuskrzyniową, rozwierną, szer. 3,5 m. Słupki osadzone w podmurówce zagłębionej 50cm w gruncie. Wykopy szer. 20cm będą wykonywane ręcznie, w odległości 30 cm od skrajnej ścianki kanału i CO. W miejscach przecięcia kanału z ogrózeniem podmurówka będzie zagłębiała na 10cm.

podmurówka bę dzie zagłębiona na 10cm

Długość ogrodzenia

- rozbiernego:	67,1 mb
- projektowanego	61,6 mb

UWAGA!!!

**Przed przystąpieniem do prac sprawdzić wszystkie wymiary istn. ogrodzeń.**

wymiary istn. ogrodzeń.

W przypadku natrafienia na istn. uzbroje w podmurówce ogrodzenia należy wykonać przepust średnicy większej o 5 cm od rurowyrostu na sieci.

[illegible]