

Wykaz podstawowych materiałów do budowy oświetlenia Energa Oświetlenie Sp. z o.o.			
Lp.	Materiał	jm.	Ilość
1	Kabel YAKXS 4x35	m	168
2	Zegar astronomiczny w SO-711	szt.	1

Wykaz podstawowych materiałów z demontażu – przekazać właścicielowi Energa Oświetlenie Sp. z o.o. lub za jej zgodą utylizować			
Lp.	Materiał	jm.	Ilość
1	Tablica oświetleniowa TO-710	kpl.	1
2	Kabel elektroenergetyczny oświetleniowy	m	910m
3	Przewód AsXSn 4x25	m	186m
4	Słup oświetleniowy betonowy	szt.	26
5	Słup oświetleniowy stalowy	szt.	9
6	Oprawy oświetleniowe	szt.	45
7	Wysięgniki	szt	32

Uwaga

Prace wykonywane na sieci Energa Oświetlenie Sp. z o.o. wykonywać po wcześniejszym zgłoszeniu i po dopuszczeniu przez pracowników Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Wykonane prace na ww. sieci należy poddać odbiorom etapowym i końcowym w Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Roboty kablowe przeprowadzić zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Opracował

Piotr Burkhardt