




SKOCZNIA DO SKOKU W DAL
SKALA 1:50



- UWAGI:
1. Wymiary podano w cm.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obmiaru przed dokonaniem zamówienia materiału.
 3. Wymiary należy sprawdzić w stanie rzeczywistym. Projektant zastrzega, że mogą być niewielkie rozbieżności w wymiarach stanu istniejącego.
 4. Kolor nawierzchni - czerwony ceglasty - RAL 2002 wg producenta
 5. Wymiary zeskokzni 9,00x3,00 m
 6. Długość rozbiegu 30 m.
 7. Szerokość toru rozbieżni - 1,22 m
 8. Odległość belki od zeskokzni: skok w dal - 1 m
 9. Belka do odbicia 122 x 20 cm wg karty katalogowej montowana w tulei.

INWESTOR	<div></div> <div>GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU jednostka budżetowa ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia</div>				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<div></div> <div>"INDOM" Mieczysław Tkaczyk ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino</div>				
TEMAT	Budowa bieżni oraz skoczni do skoku w dal na terenie SP nr 10 przy ul. Morskiej w Gdyni. Gdynia, ul. Morska 192, dz. nr 2709, obręb Chylonia				
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Olga Zabulewicz		upr. nr 528/POOKK/2012 PO-1238		
	DATA		PODPIS		
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Magdalena Roszkowska				
RYSUNEK	SKOCZNIA DO SKOKU W DAL RZUT				
	DATA	FAZA	BRANŻA	SKALA	FORMAT
	CZERWIEC 2018	PROJEKT. BUD.-WYK.	ARCH.	1:100	A3
					NR RYSUNKU 04