Zamawiający wyjaśnia, że konstrukcję pod centrale wentylacyjne należy wykonać zgodnie z rysunkami „W_SP_W_5_1_K5_Rzut” oraz „W_SP_W_5_2_K5_Aksonometria”, zamieszczonymi w PW SP W1 – instalacje wentylacji w Tomie SP5 INSTALACJE WENTYLACJI.
Ponadto Zamawiający informuje, że konstrukcja wsporcza pod centralę wentylacyjną na dachu ma składać się z następujących elementów:

1) Stopa montażowa wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego z możliwością płynnej regulacji kąta podparcia, z antypoślizgową matą wibroizolacyjną, o wymiarze podstawy około 50x50cm = 8 sztuk,
2) Słupek pionowy, ocynkowany ogniowo, do wstawienia w stopę, z kwadratowej rury o wymiarach ok. 40x40mm i grubości ścianki min. 3mm, z perforacją, długości 75cm = 8 sztuk,
3) Szyna montażowa pozioma, ocynkowana ogniowo, z kwadratowej rury o wymiarach ok. 40x40mm i grubości ścianki min. 3mm, z perforacją, długości 2m = 3 sztuki,
4) Szyna montażowa pozioma, ocynkowana ogniowo, z kwadratowej rury o wymiarach ok. 40x40mm i grubości ścianki min. 3mm, z perforacją, długości 1,5m = 1 sztuka,
5) Elementy złączne - śruby, nakrętki, podkładki, M8-M10, ocynkowane ogniowo lub kadmowane - 1kpl.

Konstrukcję central (stopy montażowe) posadowić na betonowych stopach fundamentowych (8sztuk) z betonu szczelnego B37 W8 F150 o wymiarach 60cm x 60cm x 10cm zbrojonych siatką zgrzewaną fi 6mm co 15cm wylanych na foli kubełkowej ułożonej na warstwach dachowych (wierzchniej warstwie papy termozgrzewalnej).