


NAWIERZCHNIA Z KOSTKI

SKALA 1: 10


KOSTKA- KOLOR SZARY

kostka betonowa BEZ FAZY 10x20 cm 60 mm
podsyпка cementowo - piaskowa 30 mm
podsyпка piaskowa 100 mm
grunt rodzimy

- UWAGI:
- Wymiary podano w mm.
 - Wykonawca jest zobowiązany do wykonania obmiaru przed dokonaniem zamówienia materiału.
 - Wymiary należy sprawdzić w stanie rzeczywistym. Projektant zastrzega, że mogą być niewielkie rozbieżności w wymiarach stanu istniejącego.



KONSTRUKCJA K1
obrzeże betonowe 8x30x100 cm kolor szary
fundament - beton C12/15
podsyпка cementowo - piaskowa 10 cm



INWESTOR	 GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU jednostka budżetowa ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia					
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 "INDOM" Mieczysław Tkaczyk ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino					
TEMAT	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w rejonie ul.Stolarskiej i ul.Krawieckiej w Gdyni. Gdynia, ul.Stolarska i ul.Krawiecka; dz. nr 1763, 1766, 1767 oraz 1857 obręb Obłuże					
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Olga Zabulewicz			upr. nr 528/POOKK/2012 PO-1238		
	DATA			PODPIS		
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Magdalena Roszkowska					
RYSUNEK	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI					
	DATA	FAZA	BRANŻA	SKALA	FORMAT	NR RYSUNKU
	WRZESIEŃ 2018	PROJEKT BUD.	ARCH.	1:10	A3	09