



STAN PROJEKTOWANY – SCHEMAT WYKONANIA LINII BOISKA

SKALA 1:150



- UWAGI:
- Wymiary podano w cm.
 - Wymiary podano w osiach linii.
 - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obmiaru przed dokonaniem zamówienia materiału.
 - Wymiary należy sprawdzić w stanie rzeczywistym. Projektant zastrzega, że mogą być niewielkie rozbieżności w wymiarach stanu istniejącego.
 - Linie grubości:
boisko do koszykówki - 5 cm
boisko do piłki nożnej - 10 cm
 - Linie kolory:
boisko do koszykówki - żółty siarkowy - RAL 1016 wg producenta
boisko do piłki nożnej - biały alpejski - RAL 9010 wg producenta
 - Kolor nawierzchni: niebieski - RAL 5015 oraz czerwony ceglasty - RAL 2002 wg producenta.
 - Kosze do piłki koszykowej o wymiarach wysięgu 800 mm, tablice 1600x1100 mm i wysokości obręczy 3,05 m powyżej płaszczyzny nawierzchni.
 - Bramki do piłki nożnej o wymiarze 3 x 2 m.
 - Logo "GDYNIA sport" w kole centralnym boiska.

INWESTOR	<div></div> <div>GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU jednostka budżetowa ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia</div>				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<div></div> <div>"INDOM" Mieczysław Tkaczyk ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino</div>				
TEMAT	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w rejonie ul.Stolarskiej i ul.Krawieckiej w Gdyni. Gdynia, ul.Stolarska i ul.Krawiecka; dz. nr 1763, 1766, 1767 oraz 1857; obręb Obłuże				
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Olga Zabulewicz		upr. nr 528/POOKK/2012 PO-1238		
	DATA		PODPIS		
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Magdalena Roszkowska				
RYSUNEK	SCHEMAT WYKONANIA LINII BOISKA - RZUT				
	DATA	FAZA	BRANŻA	SKALA	FORMAT
	WRZESIEŃ 2018	PROJEKT BUD.	ARCH.	1:150	A3
					NR RYSUNKU
					03