

URZĄD MIASTA GDYNI
WYDZIAŁ BUDYNKÓW
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POSADZEK
ADRES INWESTYCJI : ul. Płk. Stanisława Dąbka 207 Gdynia
INWESTOR : Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego Nr. 2
ADRES INWESTORA : ul. Płk. Stanisława Dąbka 207 Gdynia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Filip Miąskowski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Violetta Obuchowicz-Klose
DATA OPRACOWANIA : 2017-10-11

GŁÓWNY SPECJALISTA
F. Miąskowski
mgr inż. Filip Miąskowski
upr. bud. POM/0236/OWOK/06

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

KIEROWNIK REFERATU
Remonty i Eksploatacji

V. Obuchowicz-Klose
mgr inż. Violetta Obuchowicz-Klose
upr. bud nr ewid. 4094/Gd./91

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-10-11

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty budowlane					
1		Posadzki z parkietu Pom. wg. Przedmiotu zamówienia.			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 B- d.1. 01.00.00 1		Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów. 0.5	m ² m ²	 0.500	
				RAZEM	0.500
1.2		Roboty posadzkarskie			
2 B- d.1. 08.00.00 2		Posadzki z deszczulek na gwoździe. 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
3 B- d.1. 08.00.00 2		Posadzki z deszczulek - wymiana listw przypodłogowych. 94	m m	 94.000	
				RAZEM	94.000
4 B- d.1. 08.00.00 2		Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m ² . (8.7*5)+(11.85*2.7)+(4.1*3.2)+(5.6*5.65)	m ² m ²	 120.255	
				RAZEM	120.255
5 B- d.1. 08.00.00 2		Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek. (8.7*5)+(11.85*2.7)+(4.1*3.2)+(5.6*5.65)	m ² m ²	 120.255	
				RAZEM	120.255
2		Posadzki z wykładziny homogenicznej na podłożu PCV Pom. Przedmiotu zamówienia.			
2.1		Roboty rozbiórkowe			
6 B- d.2. 01.00.00. 1		Rozebranie posadzek z PCV (8.7*5.97)+(6*3)+(6*2.95)+(5.7*4.45)+(5.75*3)+(5.75*5.95)+(5.75*5.95)+(9*5.78)+(11.65*3)+((4.15*3.07)-(1.55*1.9))	m ² m ²	 295.445	
				RAZEM	295.445
7 B- d.2. 01.00.00. 1		Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez groszkowanie (8.7*5.97)+(6*3)+(6*2.95)+(5.7*4.45)+(5.75*3)+(5.75*5.95)+(5.75*5.95)+(9*5.78)+(11.65*3)+((4.15*3.07)-(1.55*1.9))	m ² m ²	 295.445	
				RAZEM	295.445
8 B- d.2. 01.00.00. 1		Wywiezienie gruzu z rozbiieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych w kontenerach przeznaczonych na gruz 1	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
9 B- d.2. 01.00.00. 1		Utylizacja gruzu z rozbiórki 1	t t	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		Roboty posadzkarskie			
10 B- d.2. 10.03.00. 2		Naprawa - szycie żywicą 100	szt szt	 100.000	
				RAZEM	100.000
11 B- d.2. 10.03.00 2		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² (8.7*5.97)+(6*3)+(6*2.95)+(5.7*4.45)+(5.75*3)+(5.75*5.95)+(5.75*5.95)+(9*5.78)+(11.65*3)+((4.15*3.07)-(1.55*1.9))	m ² m ²	 295.445	
				RAZEM	295.445
12 B- d.2. 10.03.00 2		Posadzki z wykładzin PCV homogeniczne zgrzewane z cokołem wys 10 cm. 1.1*((8.7*5.97)+(6*3)+(6*2.95)+(5.7*4.45)+(5.75*3)+(5.75*5.95)+(5.75*5.95)+(9*5.78)+(11.65*3)+((4.15*3.07)-(1.55*1.9)))	m ² m ²	 324.989	
				RAZEM	324.989

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		Posadzki z wykładziny homogenicznej na podłożu z Lastryko. Pom. wg. Przedmiotu zamówienia.			
3.1		Roboty rozbiórkowe			
13	B-d.3. 01.00.00.1	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm.	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
14	B-d.3. 01.00.00.1	Wywiezienie gruzu z rozbiieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych w kontenerach przeznaczonych na gruz	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
15	B-d.3. 01.00.00.1	Utylizacja gruzu z rozbiórki	t		
		0.5	t	0.500	
				RAZEM	0.500
3.2		Roboty posadzkarskie			
16	B-d.3. 10.03.00.2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		(10*1.8)+(2.65*1.8)	m ²	22.770	
				RAZEM	22.770
17	B-d.3. 03.01.00.2	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
18	B-d.3. 10.03.00.2	Posadzki z wykładzin PCV homogeniczne zgrzewane z cokołem wys 10 cm.	m ²		
		(10*1.8)+(2.65*1.8)	m ²	22.770	
				RAZEM	22.770
4		Roboty inne (wszystkie pomieszczenia)			
4.1		Roboty malarskie			
19	B-d.4. 11.00.00.1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (pod cokół)	m ²		
		589*0.1	m ²	58.900	
				RAZEM	58.900
20	B-d.4. 11.00.00.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (lateksowymi) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem ścian (cokoły)	m ²		
		589*0.1	m ²	58.900	
				RAZEM	58.900