

Obiekt : REMONT DWOCH SANITARIATOW W SEGMENTACH SZKOLNYCH C I D
Rodzaj robót : BUDOWLANE

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez VAT	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7

ELEMENT 1 REMONT SANITARIATU W SEGMENTACH C

Podelement 1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45111100-9

1.	0401-0354 09 KNR	WYKUCIE Z MURU OSNIEZNIC STAL.LUB KRAT DRZWIOWYCH O POW. DO 1M2	SZT	1.000		
2.	0401-0329 01 KNR	WYKUCIE OTWOROW W SCIANACH Z CEGIEL DLA OTWOROW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH NA ZAPR.CEMENTOWEJ-GRUB. SCIAN 0.25 CEGLY	M2	2.000		
3.	0401-0304 01 KNR	UZUPELNIENIE SCIAN LUB ZAMUROWANIE OTWOROW W SCIANACH Z CEGLY NA ZAPR.CEM.-WAP./WAP. SUCHOGASZ./	M3	0.200		
4.	MAT	NADPROZE STALOWE Z TEOWNIKA 120	KG	73.080		
5.	0401-0313 02 KNR	WYKONANIE PRZESKLEPIEN OTWOROW W SCIANACH Z CEGIEL PRZESKLEP.Z WYKUCIEM BRUZZ DLA BELEK	M3	0.030		
6.	0401-0313 04 KNR	WYKONANIE PRZESKLEPIEN OTWOROW W SCIANACH Z CEGIEL OBSADZENIE BELEK STALOWYCH DO I NP 180 MM	M	3.000		
7.	0202-2004 06 KNR	DEMONTAZ OBUDOWY PRZEWODOW	M2	2.700		
8.	0401-0701 09 KNR	ODBICIE TYNKOW WEWNETRZNYCH NA STROP.PLAS.BEL. BIEG.I SPOCZ.SCHOD-POW.DO 5 M2, TYNKI Z ZAPR. CEMENT.	M2	14.200		
9.	0401-0701 06 KNR	ODBICIE TYNKOW WEWNETRZNYCH NA SCIANACH, FILARACH,PILAS.-POW.ODB.TYN. PONAD 5 M2, TYNKI Z ZAPR.CEMENT.	M2	53.350		
10.	0401-0211 03 KNR	SKUCIE POSADZKI BETONOWEJ	M2	14.200		
11.	0401-0108 11 KNR	WYWOZ ZIEMI I GRUZU WYWOZ GRUZU SPRYZMOWANEGO SAMOCHODAMI SAMOWYLADOW.NA ODL.DO 1 KM	M3	1.800		
12.	0401-0108 12 KNR	WYWOZ ZIEMI I GRUZU DOD.DO KOL.11 ZA KAZDY NASTEPNY 1 KM	M3	1.800		
13.	KALK.	OPLATA ZA WYSYPISKO	T	3.600		

Podelement 1.2 STOLARKA DRZWIOWA

CPV 45421160-3

14.	MAT	DRZWI STALOWE,PELNE WYKLADANE NA SCIANE D1 O WYM.900x2000 MM	SZT	1.000		
15.	MAT	DRZWI STALOWE PELNE OKLEINOWANE HPL D2 O WYM. 900x2000 MM	SZT	2.000		
16.	0202-1016 01 KNR	OSCIENICE DRZWIOWE STALOWE - OSADZENIE	SZT	3.000		
17.	0202-1203 01 KNR	DRZWI STALOWE MONTAZ DRZWI PELNYCH DO 2 M2 -BEZ DOSTAWY DRZWI	M2	5.400		
18.	0202-8007 01 KNR	MONTAZ OKUC STALOWYCH AUTOMAT SAMOZAMYKAJACY	SZT	3.000		
19.	MAT	SCIANKI HPL Z DRZWIAMI SYSTEMOWE OKLEINOWANE PELNE,LAMANE O DLUGOSCI 1,20 M	KPL	2.000		
20.	MAT	SCIANKI HPL Z DRZWIAMI SYSTEMOWE OKLEINOWANE PELNE,LAMANE O DLUGOSCI 0,90 M	KPL	2.000		
21.	0202-1202 07 KNR	MONTAZ SCIANEK HPL OSADZ.W PODLODZE -BEZ DOSTAWY PRZEGROD	M2	8.400		
22.	KALK.	WYKLEJENIE FOLIA MROZONA OKIEM	M2	2.400		

Podelement 1.3 SCIANKI DZIALOWE

CPV 45421141-4

23.	0202-2003 06 KNR	SCIANKI DZIALOWE GW Z PLYT GIPSOWO KARTONOWYCH NA RUSZTACH METALOWYCH Z POKRYCIEM JEDNOSTRONNYM JEDNOWARSTWOWO 100-01	M2	18.200		
24.	0202-0613 06 KNR	IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWDZWIEKOWE Z WELNY MINERALNEJ O GRUB.8 CM PIONOWE Z PLYT UKLADANYCH NA SUCHO	M2	6.800		
25.	0202-0613 06 KNR	IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWDZWIEKOWE Z WELNY MINERALNEJ O GRUB.10 CM PIONOWE Z PLYT UKLADANYCH NA SUCHO	M2	6.500		

Obiekt : REMONT DWOCH SANITARIATOW W SEGMENTACH SZKOLNYCH C I D
Rodzaj robót : BUDOWLANE

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez VAT	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
26.	0202-0613 06 KNR	IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWDZWIEKOWE Z WELNY MINERALNEJ O GRUB.15 CM PIONOWE Z PLYT UKLADANYCH NA SUCHO	M2	4.800		
27.	0202-2003 06 KNR	SCIANKI DZIAŁOWE GW Z PLYT GIPSOWO KARTONOWYCH NA RUSZTACH METALOWYCH Z POKRYCIEM JEDNOSTRONNYM JEDNOWARSTWOWO 100-01	M2	15.000		

Podelement 1.4 POSADZKI

CPV 45432100-5

28.	0202-0609 02 KNR	IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWDZWIEKOWE Z PLYT STYROPIANOWYCH O GRUB.10 CM EPS POZIOME NA WIERZCHU KONSTR.-NA ZAPRAWIE	M2	14.200		
29.	0202-1101 01 KNR	PODKLADY O GRUB.5 CM Z BETONU ZWYKLEGO-NA PODLOZU GRUNTOWYM	M3	0.700		
30.	0202-0602 07 KNR	FOLIA W PLYNIE Z WYWINIECIM NA SCIANY	M2	17.500		
31.	0202-1118 05 KNR	POSADZKI PLYTKOWE Z KAMIENI SZTUCZNYCH UKLADANYCH NA KLEJ GRES ANTYPOSLIZGOY R9	M2	14.200		
32.	0202-1120 03 KNR	COKOLIKI PLYTKOWE Z KAMIENI SZTUCZNYCH NA KLEJ-Z PRZYCINIEM PLYTEK GRES ANTYPOSLIZGOWY R9 - COKOLIK 10 CM	M	27.000		
33.	0202-1113 06 KNR	LISTWA WYKONCZENIOWA PLASKA	M	27.000		

Podelement 1.5 TYNKI I OKLADZINY

CPV 45410000-4

34.	0202-0807 01 KNR	GLADZ CEMENTOWA WYKON.RECZNIE NA SCIANACH	M2	44.500		
35.	0202-0807 03 KNR	GLADZ CEMENT. WYKON.RECZNIE NA STROPACH PLASKICH	M2	14.200		
36.	0202-0603 07 KNR	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POWLOKOWE WYKONANE NA ZIMNO Z FOLII W PLYNIE	M2	21.600		
37.	0202-0817 01 KNR	SIATKOWANIE NA SCIANACH I STROPACH	M2	49.500		
38.	0202-0829 05 KNR	LICOWANIE SCIAN PLYTKAMI NA KLEJ	M2	49.500		
39.	0202-2004 06 KNR	OBUDOWA ELEMENT.KONSTR.PLYTAMI GIPSOWO KARTON. NA RUSZTACH METALOWYCH BELEK I PODCIAGOW - JEDNOWARSTWOWA 100-01	M2	2.700		

Podelement 1.6 MALOWANIE

CPV 45442100-8

40.	0202-1505 01 KNR	MALOWANIE FARBAMI AKRYLOWYMI - SUFITY MALOWANIE TYNKOW WEWN.GLADKICH BEZ GRUNTOWANIA-DWUKROTNIE	M2	14.200		
41.	0202-1505 01 KNR	MALOWANIE FARBAMI AKRYLOWYMI - SCIANY MALOWANIE TYNKOW WEWN.GLADKICH BEZ GRUNTOWANIA-DWUKROTNIE	M2	2.600		
42.	0202-1505 05 KNR	MALOWANIE FARBAMI AKRYLOWYMI MALOWANIE PLYT GIPSOWYCH SPOINOW.SZPACHL.Z GRUNT.-DWUKROTNIE	M2	1.500		
43.	0202-1504 05 KNR	MALOWANIE DOBOROWE FARBA OLEJNA LUB FTALOWA TYNKOW WEWN. ORAZ PODL.GIPSOW. FARBA OLEJNA PODLOZY GIPSOWYCH Z DWUKROTNYM SZPACHL.-DWUKROTNIE	M2	24.400		

ELEMENT 2 REMONT SANITARIATU W SEGMECIE D

Podelement 2.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45111100-9

44.	0401-0354 09 KNR	WYKUCIE Z MURU OSNIEZNIC STAL.LUB KRAT DRZWIOWYCH O POW. DO 1M2	SZT	2.000		
45.	0401-0348 04 KNR	ROZEBRANIE SCIANEK Z CEGIEL,BLOCKOW LUB PLYT Z BETONU KOMOROWEGO ORAZ PUSTAKOW Z CEGLY NA ZAPR. CEMENTOWEJ-GRUB.SCIANKI 0.25 CEGLY	M2	6.300		
46.	0401-0304 01 KNR	UZUPELNIENIE SCIAN LUB ZAMUROWANIE OTWOROW W SCIANYCH Z CEGLY NA ZAPR.CEM.-WAP./WAP. SUCHOGASZ./	M3	0.200		
47.	MAT	NADPROZE STALOWE Z TEOWNIKA 120	KG	73.080		

Obiekt : REMONT DWOCH SANITARIATOW W SEGMENTACH SZKOLNYCH C I D
Rodzaj robót : BUDOWLANE

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez VAT	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
48.	0401-0313 02 KNR	WYKONANIE PRZESKLEPIEN OTWOROW W SCIANACH Z CEGIEL PRZESKLEP.Z WYKUCIEM BRUZD DLA BELEK	M3	0.030		
49.	0401-0313 04 KNR	WYKONANIE PRZESKLEPIEN OTWOROW W SCIANACH Z CEGIEL OBSADZENIE BELEK STALOWYCH DO I NP 180 MM	M	3.000		
50.	0202-2004 06 KNR	DEMONTAZ OBUADOWY PRZEWODOW	M2	2.700		
51.	0401-0701 09 KNR	ODBICIE TYNKOW WEWNETRZNYCH NA STROP.PLAS.BEL. BIEG.I SPOCZ.SCHOD-POW.DO 5 M2, TYNKI Z ZAPR. CEMENT.	M2	14.200		
52.	0401-0701 06 KNR	ODBICIE TYNKOW WEWNETRZNYCH NA SCIANACH, FILARACH,PILAS.-POW.ODB.TYN. PONAD 5 M2, TYNKI Z ZAPR.CEMENT.	M2	54.200		
53.	0401-0807 04 KNR	NAPRAWA STOPNI OBLOZONYCH MASA LASTRYKO ZERWANIE POSADZEK,LUB OKLADZIN Z MASY LASTRYKOWEJ	M2	14.200		
54.	0401-0108 11 KNR	WYWOZ ZIEMI I GRUZU WYWOZ GRUZU SPRYZMOWANEGO SAMOCHODAMI SAMOWYLADOW.NA ODL.DO 1 KM	M3	2.550		
55.	0401-0108 12 KNR	WYWOZ ZIEMI I GRUZU DOD.DO KOL.11 ZA KAZDY NASTEPNY 1 KM	M3	2.550		
56.	KALK.	OPLATA ZA WYSYPISKO	T	5.100		

Podelement 2.2 STOLARKA DRZWIOWA

CPV 45421160-3

57.	MAT	DRZWI STALOWE,PELNE WYKLADANE NA SCIANE D1 O WYM.900x2000 MM	SZT	1.000		
58.	MAT	DRZWI STALOWE PELNE OKLEINOWANE HPL D2 O WYM. 900x2000 MM	SZT	2.000		
59.	0202-1016 01 KNR	OSCIEZNICE DRZWIOWE STALOWE - OSADZENIE	SZT	3.000		
60.	0202-1203 01 KNR	DRZWI STALOWE MONTAZ DRZWI PELNYCH DO 2 M2 -BEZ DOSTAWY DRZWI	M2	5.400		
61.	0202-8007 01 KNR	MONTAZ OKUC STALOWYCH AUTOMAT SAMOZAMYKAJACY	SZT	3.000		
62.	MAT	SCIANKI HPL Z DRZWIAMI SYSTEMOWE OKLEINOWANE PELNE,LAMANE O DLUGOSCI 1,20 M	KPL	2.000		
63.	MAT	SCIANKI HPL Z DRZWIAMI SYSTEMOWE OKLEINOWANE PELNE,LAMANE O DLUGOSCI 0,90 M	KPL	2.000		
64.	0202-1202 07 KNR	MONTAZ SCIANEK HPL OSADZ.W PODLODZE -BEZ DOSTAWY PRZEGROD	M2	8.400		
65.	KALK.	WYKLEJENIE FOLIA MROZONA OKIEM	M2	2.400		

Podelement 2.3 SCIANKI DZIALOWE

CPV 45421141-4

66.	0202-2003 06 KNR	SCIANKI DZIALOWE GW Z PLYT GIPSOWO KARTONOWYCH NA RUSZTACH METALOWYCH Z POKRYCIEM JEDNOSTRONNYM JEDNOWARSTWOWO 100-01	M2	18.460		
67.	0202-0613 06 KNR	IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWDZWIEKOWE Z WELNY MINERALNEJ O GRUB.8 CM PIONOWE Z PLYT UKLADANYCH NA SUCHO	M2	8.600		
68.	0202-0613 06 KNR	IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWDZWIEKOWE Z WELNY MINERALNEJ O GRUB.10 CM PIONOWE Z PLYT UKLADANYCH NA SUCHO	M2	7.500		
69.	0202-0613 06 KNR	IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWDZWIEKOWE Z WELNY MINERALNEJ O GRUB.15 CM PIONOWE Z PLYT UKLADANYCH NA SUCHO	M2	2.400		
70.	0202-2003 06 KNR	SCIANKI DZIALOWE GW Z PLYT GIPSOWO KARTONOWYCH NA RUSZTACH METALOWYCH Z POKRYCIEM JEDNOSTRONNYM JEDNOWARSTWOWO 100-01	M2	14.500		

Podelement 2.4 POSADZKI

CPV 45432100-5

71.	0202-0609 02 KNR	IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWDZWIEKOWE Z PLYT STYROPIANOWYCH O GRUB.10 CM EPS POZIOME NA WIERZCHU KONSTR.-NA ZAPRAWIE	M2	14.200		
72.	0202-1101 01 KNR	PODKLADY O GRUB.5 CM Z BETONU ZWYKLEGO-NA PODLOZU GRUNTOWYM	M3	0.700		

Obiekt : REMONT DWOCH SANITARIATOW W SEGMENTACH SZKOLNYCH C I D
Rodzaj robót : BUDOWLANE

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez VAT	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
73.	0202-0602 07 KNR	FOLIA W PLYNIE Z WYWINIECIM NA SCIANY	M2	17.500		
74.	0202-1118 05 KNR	POSADZKI PLYTKOWE Z KAMIENI SZTUCZNYCH UKLADANYCH NA KLEJ GRES ANTYPOSLIZGOY R9	M2	14.200		
75.	0202-1120 03 KNR	COKOLIKI PLYTKOWE Z KAMIENI SZTUCZNYCH NA KLEJ-Z PRZYCINNIEM PLYTEK GRES ANTYPOSLIZGOWY R9 - COKOLIK 10 CM	M	24.200		
76.	0202-1113 06 KNR	LISTWA WYKONCZENIOWA PLASKA	M	24.200		

Podelement 2.5 TYNKI I OKLADZINY

CPV 45410000-4

77.	0202-0807 01 KNR	GLADZ CEMENTOWA WYKON.RECZNIE NA SCIANACH	M2	59.300		
78.	0202-0807 03 KNR	GLADZ CEMENT. WYKON.RECZNIE NA STROPACH PLASKICH	M2	14.200		
79.	0202-0603 07 KNR	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POWLOKOWE WYKONANE NA ZIMNO Z FOLII W PLYNIE	M2	24.400		
80.	0202-0817 01 KNR	SIATKOWANIE NA SCIANACH I STROPACH	M2	48.800		
81.	0202-0829 05 KNR	LICOWANIE SCIAN PLYTKAMI NA KLEJ	M2	48.800		
82.	0202-2004 06 KNR	OBUDOWA ELEMENT.KONSTR.PLYTAMI GIPSOWO KARTON. NA RUSZTACH METALOWYCH BELEK I PODCIAGOW - JEDNOWARSTWOWA 100-01	M2	2.700		

Podelement 2.6 MALOWANIE

CPV 45442100-8

83.	0202-1505 01 KNR	MALOWANIE FARBAMI AKRYLOWYMI - SUFITY MALOWANIE TYNKOW WEWN.GLADKICH BEZ GRUNTOWANIA-DWUKROTNIE	M2	14.200		
84.	0202-1505 01 KNR	MALOWANIE FARBAMI AKRYLOWYMI - SCIANY MALOWANIE TYNKOW WEWN.GLADKICH BEZ GRUNTOWANIA-DWUKROTNIE	M2	2.800		
85.	0202-1505 05 KNR	MALOWANIE FARBAMI AKRYLOWYMI MALOWANIE PLYT GIPSOWYCH SPOINOW.SZPACHL.Z GRUNT.-DWUKROTNIE	M2	1.600		
86.	0202-1504 05 KNR	MALOWANIE DOBOROWE FARBA OLEJNA LUB FTALOWA TYNKOW WEWN. ORAZ PODL.GIPSOW. FARBA OLEJNA PODLOZY GIPSOWYCH Z DWUKROTNYM SZPACHL.-DWUKROTNIE	M2	26.800		

Razem kosztorys

0.00