PREZYDENT MIASTA GDYNI
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (centrala): 58-66-88-000; fax: 58-62-09-798; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

UIR.271.1.4.2017.AS

Gdynia, dnia 31.03.2017 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną pn: **„Budowa ścieżek rowerowych w ul. Chwarznieńskiej w Gdyni"** z podziałem na 2 części zamówienia**".**

W odpowiedzi na pytania wykonawców, wyjaśniam:

Pytanie nr 1:
Prosimy o załączenie brakującego załącznika nr 10a, o którym mowa w SIWZ roz.19.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż w dniu 29.03.2017r. została zamieszczona na stronie internetowej modyfikacja SIWZ i został załączony plik pod nazwą „Załącznik nr 10a" zawierający przedmiar robót dla części A.

Pytanie nr 2:
Zapis SIWZ pkt 3.6.1)q): "wykonanie ogrodzeń zastępczych w miejscach zlikwidowanych ogrodzeń w lokalizacji zgodnej z aktualnym podziałem".
W związku z tym, że na planie sytuacyjnym cz. A zaznaczone są wszystkie ogrodzenia po przebudowie (kolorem zielonym) jakie istnieją w terenie (również poza pasem drogowym oraz w jezdni!) prosimy o dokładne podanie (zaznaczenie) gdzie należy postawić ogrodzenia tymczasowe.
Odpowiedź:
Zamawiający przypomina, że inwestycja realizowana będzie na podstawie decyzji ZRID , zgodnie z którą zostały zatwierdzone podziały nieruchomości oraz wyznaczone nowe linie rozgraniczające teren i określające granice pasa drogowego. Ogrodzenia, które w wyniku nowego podziału znalazły się w pasie drogowym należy rozebrać zgodnie z zakresem dokumentacji. Przedmiot zamówienia obejmuje ustawienie ogrodzeń zastępczych dla wszystkich nieruchomości, dla których zdemontowano ogrodzenia i ustawienie ich na nowej linii rozgraniczającej pas drogowy, zgodnie z aktualnym podziałem jaki powstał w wyniku wydania decyzji ZRID. Przedmiot zamówienia dla części A nie obejmuje budowy nowych ogrodzeń opisanych w dokumentacji a jedynie ustawienie w ich miejsce ogrodzeń tymczasowych zgodnie z opisem pkt.3.6.1) q) SIWZ.

Pytanie nr 3:
Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie nie obejmuje odtworzenia docelowego ogrodzeń, a jedynie ich rozbiórkę i ustawienie tymczasowych zgodnych z opisem pkt.3.6.1) q) SIWZ.
Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zamówienie nie obejmuje odtworzenia docelowego ogrodzeń tylko rozbiórkę i ustawienie tymczasowych ogrodzeń.

Pytanie nr 4:
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o załącznik 9a-STWiOR część A.
Odpowiedź:
Zamawiający uzupełnia dokumentację o brakujący załącznik i załącza pod niniejszym pismem załącznik 9a-STWiOR część A.

Pytanie nr 5:
Przedmiot zamówienia zgodnie z SIWZ nie obejmuje wycinek drzew, a jedynie usuniecie karpin. Czy krzaki też już zostały wycięte, czy też należy ich wycinkę uwzględnić w wycenie?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w pkt.3.3. i 3.4. SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje usunięcie karpin drzew i krzewów.
Zamawiający potwierdza, iż krzaki i drzewa zostały już wycięte w ramach odrębnej umowy.
Jednocześnie zamawiający modyfikuje zapisy pkt. 3.6 4) SIWZ i par. 1 ust.5 pkt.2) umów dla części A i B poprzez dopisanie słowa „ i krzewów".
Poprawne zapisy pkt. 3.6 4) SIWZ i par. 1 ust.5 pkt.2) umów dla części A i B otrzymują brzmienie:
„Przedmiot zamówienia dla części A i B nie obejmuje wycinki drzew i krzewów".

Pytanie nr 6:
Zapis SIWZ pkt. 3.6 1) l) przedmiot zamówienia obejmuje:...(...) założenie trawników, przesadzenie drzew i krzewów (....)"
Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie **nie** obejmuje przesadzenia drzew i krzewów.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że zamówienie nie obejmuje przesadzenia drzew i krzewów. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje brzmienie zapisów pkt. 3.6 1) l) oraz par.1 ust.5.pkt.1) ppkt.l) umów dla części A i B poprzez wykreślenie słów: „przesadzenie drzew i krzewów".
Poprawne zapisy pkt. 3.6 1) l) oraz par.1 ust.5.pkt.1) ppkt.l) umów dla części A i B otrzymują brzmienie: **„zabezpieczenie zieleni** w trakcie robót, a także założenie trawników wraz z pielęgnacją w okresie 1 roku od dnia odbioru końcowego zgodnie z wytycznymi Biura Ogrodnika Miasta stanowiącymi **załącznik nr 13".**

Pytanie nr 7:
W związku z informacja zawartą w dokumentacji projektowej – projekt wykonawczy, branża drogowa dla części B, że projekt docelowej organizacji ruchu stanowi odrębną dokumentację techniczna zwracamy się z prośbą o jej zamieszczenie.
Odpowiedź:
Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową o projekt organizacji ruchu dla części B i załącza pod niniejszym pismem **załącznik 8b- organizacja ruchu dla części B.**

Pytanie nr 8:
Prosimy o wyjaśnienie, czy że zjazd z ul. Wiczlińskiej (część B w miejscu przekroju normalnego J-J) należy wykonać zgodnie z rozwiązaniem przedstawionym w projekcie wykonawczym firmy „NORD-Investment" Sp. z o.o. (załącznik 8b), czy zgodnie z przypisem na planie sytuacyjnym, opracowaniem firmy „Nevora Projekt"? Jeżeli Zamawiający wymaga wykonania zjazdu zgodnie z projektem autorstwa „Nevora Projekt" prosimy o jego udostępnienie.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż zjazd z ul. Wiczlińskiej (część B w miejscu przekroju normalnego J-J) należy wykonać zgodnie z rozwiązaniem przedstawionym w projekcie wykonawczym firmy „NORD-Investment" Sp. z o.o. załącznik 8b.

Pytanie 10:
Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnie z kostki betonowej na części B tzn. chodniki, opaski i wyspa dzieląca, zjazdy i zatoki postojowe należy wykonać z kostki w kolorze szarym.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że nawierzchnie z kostki betonowej na części B tzn. chodniki, opaski i wyspę dzielącą, zjazdy i zatoki postojowe należy wykonać z kostki w kolorze szarym.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i modyfikuje jej treść w sposób nie prowadzący do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU INWESTYCJI
Małgorzata Pabis-Rzeniewicz

Z up. PREZYDENTA MIASTA GDYNI
dr inż. arch. Marek Stępa
WICEPREZYDENT MIASTA

k/o:
UIR a/a