



PREZYDENT MIASTA GDYNI

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

telefon (centrala): 58-66-88-000; fax: 58-62-09-798; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

UIR.271.1.10.2017.AS

Gdynia, dnia 30.06.2017 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną pn.: „**Budowa części ul. Gierdziejewskiego i ul. Chwarznieńskiej bocznej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną**”

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, wyjaśniam:

Pytanie nr 1:

Prosimy o informację, czy zakres zamówienia obejmuje nasadzenia drzew (10szt. Drzew klon pospolity „Columnare”) i krzewów?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia nie obejmuje nasadzeń drzew (10 szt. drzew klon pospolity „Columnare”) i krzewów.

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie obejmuje budowy, przebudowy i innych prac dotyczących ogrodzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy, przebudowy i innych prac dotyczących ogrodzeń.

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, że na ul. Gierdziejewskiego należy zgodnie z projektem zamiennym wykonać nawierzchnię bitumiczną, na ul. Chwarznieńskiej (bocznej) zgodnie z projektem pierwotnym nawierzchnię z płyt YOMB, na ul. Chwarznieńskiej wyspę kanalizującą z kostki kamiennej, natomiast nawierzchnię i odtworzenia na ulicach Zauchy i Sokoła nie należy wyceniać wcale.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zgodnie projektem zamiennym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ na ul. Gierdziejewskiego należy wykonać nawierzchnię bitumiczną, na wyspie kanalizującej ruch na ul. Chwarznieńskiej należy wykonać nawierzchnię z kostki kamiennej oraz zgodnie z projektem pierwotnym będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ na ul. Chwarznieńskiej bocznej należy wykonać nawierzchnię z płyt wielootworowych typu YOMB.

Dodatkowo zamawiający potwierdza, że zgodnie z pkt 3.5.2) ppkt b) SIWZ, przedmiot zamówienia nie obejmuje robót budowlanych na ul. Zauchy i ul. Franciszka Sokoła, w tym wykonania i odtworzenia nawierzchni drogowych.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcja nawierzchni ul. Chwarznieńskiej bocznej należy przewidzieć zgodnie z przekrojem D-D na całej szerokości, tj. $143,34 \text{ m} \times 3 \text{ m} = 430,02 \text{ m}^2$, a tylko same płyty w śladzie, tj. $143,34 \text{ m} \times 2 \text{ m} = 286,68 \text{ m}^2$.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z projektem pierwotnym będącym załącznikiem nr 6 SIWZ na ul. Chwarznieńskiej bocznej należy wykonać konstrukcję nawierzchni zgodną z przekrojem D-D (rysunek nr eII-04 str. nr 155 Projektu budowlanego) tj. płyty wielootworowe ułożone w „śladzie”. W ocenie Zamawiającego to około 290 m^2 .

Ponadto Zamawiający przypomina, iż zgodnie z pkt 19.9 SIWZ, przedmiar robót, dołączony do niniejszej SIWZ jako załącznik nr 8, jest wyłącznie dokumentem informacyjnym, z którego Wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie modyfikuje jej treści.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU INWESTYCJI

Małgorzata Polni-Rzeniewicz



Z up. PREZYDENTA MIASTA GDYNI

dr inż. arch. Marek Sępa
WICEPREZYDENT MIASTA

