

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań  
45410000-4 Tynkowanie  
45262520-2 Roboty murowe  
44113120-2 Płyty chodnikowe  
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  
45320000-6 Roboty izolacyjne  
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH WRAZ Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU GŁÓWNE-  
GO

ADRES INWESTYCJI : Morska 79, 81-222 Gdynia

INWESTOR : Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1

ADRES INWESTORA : Morska 79, 81-222 Gdynia

BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marta Karwowska

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Beata Brzostowska

DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2019

---

WYKONAWCA:

INWESTOR :

Data opracowania  
Lipiec 2019

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1 Izolacja ścian fundamentowych</b>				
1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych. (Mury zsypowe elewacji tylnej i mur od frontu) 42.84	m <sup>3</sup>		
		m <sup>3</sup>	42.840	
			<b>RAZEM</b>	<b>42.840</b>
2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 10.78	m <sup>3</sup>		
		m <sup>3</sup>	10.780	
			<b>RAZEM</b>	<b>10.780</b>
3	Wykonanie wentylacji grawitacyjno-nawiewnej poprzez kanały żetowe 3	kpl.		
		kpl.	3.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu. Pomieszczenie archiwum 15.4	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	15.400	
			<b>RAZEM</b>	<b>15.400</b>
<b>2 Izolacje</b>				
5	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 272.795	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	272.795	
			<b>RAZEM</b>	<b>272.795</b>
6	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm 272.795	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	272.795	
			<b>RAZEM</b>	<b>272.795</b>
7	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów 242.55	m <sup>3</sup>		
		m <sup>3</sup>	242.550	
			<b>RAZEM</b>	<b>242.550</b>
8	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m 161.7	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	161.700	
			<b>RAZEM</b>	<b>161.700</b>
9	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. III 347.64	m <sup>3</sup>		
		m <sup>3</sup>	347.640	
			<b>RAZEM</b>	<b>347.640</b>
10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 77.381	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	77.381	
			<b>RAZEM</b>	<b>77.381</b>
11	Oczyszczenie muru fundamentowego, ceglanego i kamiennego z resztek ziemi i brudu poprzez szczotkowanie 362.751	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	362.751	
			<b>RAZEM</b>	<b>362.751</b>
12	Wykonanie dwukrotnej impregnacji biobójczej - zniszczenie żywotności mikroorganizmów 36275.08	dm <sup>2</sup>		
		dm <sup>2</sup>	36275.080	
			<b>RAZEM</b>	<b>36275.080</b>
13	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów 142.685	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	142.685	
			<b>RAZEM</b>	<b>142.685</b>
14	Dwuwarstwowe izolacje przeciwwodne z papy termozgrzewalnej 285.37	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	285.370	
			<b>RAZEM</b>	<b>285.370</b>
15	Wykonanie izolacji poziomej ścian - iniekcyjnej (krem iniekcyjny) 128.44	m		
		m	128.440	
			<b>RAZEM</b>	<b>128.440</b>
16	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt ze styroduru XPS 285.37	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	285.370	
			<b>RAZEM</b>	<b>285.370</b>
17	Izolacje pionowe z folii kubełkowej - jedna warstwa z zastosowaniem listwy dociskającej folię 285.37	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	285.370	
			<b>RAZEM</b>	<b>285.370</b>
18	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV Uwaga! Stopień zagęszczenia Ls min 0,98 590.19	m <sup>3</sup>		
		m <sup>3</sup>	590.190	

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<b>RAZEM</b>	<b>590.190</b>
19	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin	m <sup>2</sup>		
d.2	zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	272.795	
	272.795			
			<b>RAZEM</b>	<b>272.795</b>